# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 白川蓮台寺地区（１工区）掘削護岸工事 |
| 工事地名 | 熊本県熊本市西区蓮台寺地先 |

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　269日間　　自　　令和 8年 7月 6日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | 白川蓮台寺地区（１工区）掘削護岸工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | 式 | 1 | 71,961,976 | | | |
| 河川土工 | 式 | 1 | 24,547,549 | | | |
| 掘削工(ICT) | 式 | 1 | 23,394,040 | 掘削(ICT)<br>土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ; | 9,400 | m3 |
| | | | | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) ; | 9,390 | m3 |
| | | | | 整地<br>敷均し(ﾙｰｽﾞ) ; | 9,400 | m3 |
| 法面整形工(ICT) | 式 | 1 | 1,153,509 | 法面整形(切土部)(ICT)<br>ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 ; | 1,330 | m2 |
| 法覆護岸工 | 式 | 1 | 42,775,946 | | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 1,627,126 | 床掘り<br>土砂 ; | 1 | 式 |
| | | | | 埋戻し | 1 | 式 |
| | | | | 埋戻し | 1 | 式 |
| | | | | 基面整正 | 1 | 式 |
| | | | | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) ; | 1 | 式 |
| | | | | 整地<br>敷均し(ﾙｰｽﾞ) ; | 1 | 式 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 | 式 | 1 | 41,148,820 | 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm ; | 160 | m |
| | | | | 現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-40(高炉) ; | 3 | 箇所 |
| | | | | 間知ﾌﾞﾛｯｸ張<br>150kg/個未満 控え35cm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無 ; | 288 | m2 |
| | | | | 間知ﾌﾞﾛｯｸ張<br>150kg/個未満 控え35cm 粗面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無 ; | 1,186 | m2 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 白川蓮台寺地区（１工区）掘削護岸工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 目地板<br>　瀝青質目地板 t =10mm ; | 48 | m2 |
| | | | | 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>　18-8-40(高炉) ; | 160 | m |
| 付帯道路工 | 式 | 1 | 53,878 | | | |
| 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | 式 | 1 | 53,878 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm ; | 20 | m2 |
| | | | | 表層(車道・路肩部)<br>　再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; | 20 | m2 |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 97,903 | | | |
| 　構造物取壊し工 | 式 | 1 | 67,218 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し<br>　無筋構造物 機械施工 ; | 5 | m3 |
| | | | | 舗装版破砕<br>　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm ; | 20 | m2 |
| 　運搬処理工 | 式 | 1 | 30,685 | 殻運搬<br>　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ; | 5 | m3 |
| | | | | 殻運搬<br>　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ; | 1 | m3 |
| | | | | 殻処分<br>　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ; | 5 | m3 |
| | | | | 殻処分<br>　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ; | 1 | m3 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 4,486,700 | | | |
| 　水替工 | 式 | 1 | 568,900 | ﾎﾟﾝﾌﾟ排水<br>　0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ; | 1 | 式 |
| 　汚濁防止工 | 式 | 1 | 3,452,800 | 汚濁防止ﾌｪﾝｽ<br>　設置･撤去 ; | 1 | 式 |
| 　交通管理工 | 式 | 1 | 465,000 | 交通誘導警備員 | 1 | 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 71,961,976 | | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 白川蓮台寺地区（１工区）掘削護岸工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 |
|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 9,441,000 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 1,993,000 | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 598,000 | ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 1,395,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 7,448,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 81,402,976 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 26,219,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 107,621,976 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 19,588,024 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 127,210,000 | |