積算内訳書

１．工事名

工事名	白川蓮台寺地区（２工区）掘削護岸工事
工事地名	熊本県熊本市西区蓮台寺地先外

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　265日間　　自　　令和 8年 7月10日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	白川蓮台寺地区（２工区）掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	47,495,395			
河川土工	式	1	10,956,983			
掘削工	式	1	435,765	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	190 190 190	m3 m3 m3
掘削工(ICT)	式	1	10,054,500	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	3,900 3,850 3,900	m3 m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	466,718	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	530	m2
法覆護岸工	式	1	17,045,315			
作業土工	式	1	533,711	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	16,511,604	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm； 現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 間知ﾌﾞﾛｯｸ張	65 1 117	m 箇所 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	白川蓮台寺地区（２工区）掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				150kg/個未満 控え35cm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無；		
				間知ﾌﾞﾛｯｸ張	474	m2
				150kg/個未満 控え35cm 粗面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無；		
				目地板	13	m2
				瀝青質目地板 t=10mm；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	65	m
				18-8-40(高炉)；		
付帯道路工	式	1	16,676,150			
作業土工	式	1	1,397,732	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	53,950	下層路盤(車道・路肩部)	20	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	20	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
高水敷敷砂利工	式	1	4,464,370	敷砂利	8,880	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100mm；		
				敷鉄板	173	m2
				19×1,524×3,048mm(中古品) 設置；		
仮橋･仮桟橋工	式	1	982,040	坂路盛土	130	m3
				敷砂利	112	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100mm；		
				大型土のう	76	袋
				設置 耐候性 長期仮設対応(3年)型；		
側溝工	式	1	9,778,058	暗渠排水管	113	m
				据付 波状管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径1000mm 無孔管；		

積算内訳書

仮番号

工事名	白川蓮台寺地区（２工区）掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				現場打止壁 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				吐口保護 連節ﾌﾞﾛｯｸ張 厚み200mm以上 250kg/m2以上；	1	箇所
				素掘側溝	81	m
構造物撤去工	式	1	227,529			
構造物取壊し工	式	1	173,229	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	8	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 15cm以下；	27	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 3cmを超え6cm以下；	1.3	m2
運搬処理工	式	1	54,300	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	8	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	2	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	8	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	2	m3
仮設工	式	1	2,589,418			
土留･仮締切工	式	1	671,768	大型土のう (再利用品) 設置･撤去 耐候性；	1	式
水替工	式	1	304,850	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1	式
汚濁防止工	式	1	1,240,800	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	372,000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	白川蓮台寺地区（２工区）掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	47,495,395	
共通仮設費	式	1	6,904,000	
共通仮設費	式	1	1,585,000	
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	987,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,319,000	
純工事費	式	1	54,399,395	
現場管理費	式	1	19,034,000	
工事原価	式	1	73,433,395	
一般管理費等	式	1	14,006,605	
工事価格	式	1	87,440,000	