積算内訳書

１．工事名

工事名	白川慶徳地区護岸工事
工事地名	熊本県熊本市中央区慶徳堀町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　267日間　　自　　令和 8年 7月 8日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	白川慶徳地区護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	72,259,654			
河川土工	式	1	4,942,824			
掘削工(ICT)	式	1	47,290	掘削(ICT)	100	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；		
盛土工	式	1	1,191,491	路体(築堤)盛土	150	m3
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	310	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
盛土工(ICT)	式	1	3,704,043	路体(築堤)盛土(ICT)	960	m3
				土材料	1	式
				砂質土(締固め土量)；		
法覆護岸工	式	1	38,402,206			
作業土工	式	1	79,307	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
石積(張)工	式	1	35,729,025	石積(張)基礎	153	m
				18-8-40(高炉) 底幅43cm 高さ25cm；		
				端止ｺﾝｸﾘｰﾄ	2	箇所
				(1)		
				18-8-40(高炉)；		
				現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				(1)		
				18-8-40(高炉)；		
				石積	649	m2
				雑割石 控え35cm；		
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	114	m3
				18-8-40(高炉)；		
				裏込材	293	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	140	m

積算内訳書

工事名	白川慶徳地区護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				18-8-40(高炉)；		
				目地板	22	m2
				瀝青質目地板ｔ=10mm；		
石積(張)工	式	1	1,434,285	端止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				(2)		
				18-8-40(高炉)；		
				石積	40	m2
				玉石　φ40cm内外；		
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
				裏込材	11	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	21	m
				18-8-40(高炉)；		
				目地板	2	m2
				瀝青質目地板ｔ=10mm；		
階段工	式	1	1,159,589	現場打階段 (1)	1	箇所
				現場打階段 (2)	1	箇所
付帯道路工	式	1	4,531,001			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	4,531,001	下層路盤(車道・路肩部)	519	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				張ｺﾝｸﾘｰﾄ	519	m2
				18-8-25(高炉) t=10cm 骨材洗出し仕上げ；		
構造物撤去工	式	1	468,900			
構造物取壊し工	式	1	331,200	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	30	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	137,700	殻運搬	30	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	30	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
仮設工	式	1	23,914,723			

積算内訳書

工事名	白川慶徳地区護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
工事用道路工	式	1	2,428,749	敷砂利 設置・撤去 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 100mm； 敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去； 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 撤去；	1 1 1	式 式 式
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	16,027,974	仮設盛土 仮設坂路盛土 大型土のう 耐候性 長期仮設対応(3年)型；	1 1 1	式 式 式
汚濁防止工	式	1	5,148,000	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	310,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	72,259,654			
共通仮設費	式	1	12,687,320			
共通仮設費	式	1	5,216,320			
運搬費	式	1	2,677,320	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,393,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,471,000			
純工事費	式	1	84,946,974			
現場管理費	式	1	27,123,000			
工事原価	式	1	112,069,974			

積算内訳書

工事名	白川慶徳地区護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	20,300,026	
工事価格	式	1	132,370,000	