積算内訳書

１．工事名

工事名	緑川走潟地区（５工区）築堤工事
工事地名	熊本県宇土市走潟町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　海岸工事
３）　工　　期　　224日間　　自　令和 8年 8月20日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	緑川走潟地区（５工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	114,407,165			
河川土工	式	1	8,108,135			
掘削工(ICT)	式	1	5,551,470	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	4,300 1,360 1,400	m3 m3 m3
盛土工	式	1	179,640	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	30	m3
盛土工(ICT)	式	1	724,360	路体(築堤)盛土(ICT)	2,600	m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,652,665	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無 現場制約無；	1,150 1,150	m2 m2
法覆護岸工	式	1	63,967,996			
作業土工	式	1	3,971,457	床掘り 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1	式 式 式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	58,093,339	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ50cm； 現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 間知ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無；	275 6 1,274	m 箇所 m2

積算内訳書

工事名	緑川走潟地区（５工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				目地板	46	m2
				瀝青質目地板ｔ=10mm；		
				平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	1,759	m2
				18-8-40(高炉) 高さ35cm；		
植生工	式	1	1,903,200	張芝	1,040	m2
				張芝工 500m2以上；		
擁壁護岸工	式	1	28,452,148			
場所打擁壁工	式	1	28,452,148	基礎材	360	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m；		
				裏込材	19	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	281	m3
				24-12-40(高炉)；		
				鉄筋	0.29	t
				(差し筋)		
				SD345 D16～D25；		
				鉄筋	13.39	t
				SD345 D13；		
				目地板	29	m2
				瀝青質目地板ｔ=10mm；		
				止水板	46	m
				FF(塩ﾋﾞ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット不要；		
付帯道路工	式	1	4,163,600			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	4,163,600	下層路盤(車道・路肩部)	1,400	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	1,400	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		

積算内訳書

工事名	緑川走潟地区（５工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物撤去工	式	1	1,118,286			
防護柵撤去工	式	1	379,500	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-C-4E；	275	m
構造物取壊し工	式	1	283,956	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	9	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm；	1,290	m2
運搬処理工	式	1	454,830	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	65	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	65	m3
				現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ；	1	式
仮設工	式	1	8,597,000			
汚濁防止工	式	1	8,256,000	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	341,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	114,407,165			
共通仮設費	式	1	10,616,000			
共通仮設費	式	1	2,025,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	879,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,591,000			
純工事費	式	1	125,023,165			

積算内訳書

工事名	緑川走潟地区（５工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場管理費	式	1	30,643,000	
工事原価	式	1	155,666,165	
一般管理費等	式	1	27,033,835	
工事価格	式	1	182,700,000	