積算内訳書

１．工事名

工事名	緑川川口下流地区（４工区）築堤工事
工事地名	熊本県熊本市南区川口町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　海岸工事
３）　工　　期　　170日間　　自　令和 8年10月13日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	緑川川口下流地区（４工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	102,215,952			
河川土工	式	1	63,529,881			
掘削工(ICT)	式	1	23,645	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	50	m3
盛土工	式	1	1,556,880	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	260	m3
盛土工(ICT)	式	1	3,746,898	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1,500 1 1	m3 式 式
法面整形工(ICT)	式	1	1,182,258	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	200 1,810	m2 m2
自走式土質改良工	式	1	57,020,200	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 65kg/m3 生石灰 ；	18,200	m3
法覆護岸工	式	1	22,593,427			
作業土工	式	1	244,127	床掘り 土砂； 基面整正	1 1	式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	19,732,400	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ50cm； 現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 間知ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無； 目地板 瀝青質目地板 t=10mm；	130 3 639 23	m 箇所 m2 m2

積算内訳書

工事名	緑川川口下流地区（４工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 高さ35cm；	205	m2
植生工	式	1	2,616,900	張芝 張芝工 500m2以上；	1,430	m2
擁壁護岸工	式	1	6,926,943			
場所打擁壁工	式	1	6,926,943	基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m；	130	m2
				裏込材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；	8	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	71	m3
				鉄筋 (差し筋) SD345 D16～D25；	0.14	t
				目地板 瀝青質目地板ｔ=10mm；	7	m2
				止水板 FF(塩ﾋﾞ製)200×5；	10	m
				型枠 一般型枠；	1	式
				足場 安全ネット不要；	1	式
付帯道路工	式	1	4,328,840			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	4,027,860	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；	1,350	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,350	m2
路側防護柵工	式	1	300,980	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 (流用品)；	202	m
構造物撤去工	式	1	674,861			

積算内訳書

工事名	緑川川口下流地区（４工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵撤去工	式	1	278,760	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-C-4E；	202	m
構造物取壊し工	式	1	158,486	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	11	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm；	700	m2
運搬処理工	式	1	237,615	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	35	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	35	m3
仮設工	式	1	4,162,000			
汚濁防止工	式	1	3,976,000	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	186,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	102,215,952			
共通仮設費	式	1	9,812,000			
共通仮設費	式	1	1,942,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	796,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,870,000			
純工事費	式	1	112,027,952			
現場管理費	式	1	27,704,000			
工事原価	式	1	139,731,952			

積算内訳書

工事名	緑川川口下流地区（４工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	24,618,048	
工事価格	式	1	164,350,000	