積算内訳書

１．工事名

工事名	白川上ノ郷地区掘削護岸工事
工事地名	熊本県熊本市南区上ノ郷地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　224日間　　自　令和 8年 8月20日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	白川上ノ郷地区掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	85,694,659			
河川土工	式	1	16,476,788			
掘削工(ICT)	式	1	15,369,080	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) ;	6,200 6,020 6,000	m3 m3 m3
盛土工(ICT)	式	1	50,148	路体(築堤)盛土(ICT)	180	m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,057,560	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 ;	1,200	m2
法覆護岸工	式	1	43,353,411			
作業土工	式	1	1,296,766	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) ;	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	42,056,645	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm ; 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) ; 間知ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 控え35cm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無 ;	135 1 3 247	m 箇所 箇所 m2

積算内訳書

工事名	白川上ノ郷地区掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個以上 控え35cm 擬石ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無 ;	1,080	m2
				目地板 瀝青質目地板 t=10mm ;	63	m2
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) ;	135	m
根固め工	式	1	1,722,500			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	1,722,500	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 (再利用品) 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 0.92ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無 ;	265	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込 (再利用品) 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ質量(実質量)0.92t ;	265	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (場内) 2.5t以下 積込み･据付け(乱積) 11個以上15個以下 0.5km以下 ;	265	個
構造物撤去工	式	1	2,569,720			
構造物取壊し工	式	1	2,265,570	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	55	m3
				根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)0.92t ;	265	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (場内) 2.5t以下 積込み･荷卸 11個以上15個以下 0.5km以下 ;	265	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)0.92t ;	265	個
運搬処理工	式	1	304,150	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	55	m3

積算内訳書

工事名	白川上ノ郷地区掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	55	m3
仮設工	式	1	21,572,240			
土留･仮締切工	式	1	16,671,370	大型土のう (再利用品) 設置･撤去 耐候性；	1	式
				締切盛土 4.0m以上；	1	式
				締切盛土撤去	1	式
水替工	式	1	522,570	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1	式
汚濁防止工	式	1	3,556,800	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	821,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	85,694,659			
共通仮設費	式	1	8,984,000			
共通仮設費	式	1	1,838,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	692,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,146,000			
純工事費	式	1	94,678,659			
現場管理費	式	1	26,879,000			
工事原価	式	1	121,557,659			

積算内訳書

工事名	白川上ノ郷地区掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	21,792,341	
工事価格	式	1	143,350,000	