積算内訳書

１．工事名

工事名	白川迎町地区掘削護岸工事
工事地名	熊本県熊本市中央区迎町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　226日間　　自　令和 8年 8月18日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	白川迎町地区掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	73,406,790			
河川土工	式	1	8,235,850			
掘削工(ICT)	式	1	8,235,850	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	2,700 2,710 2,700	m3 m3 m3
法覆護岸工	式	1	16,600,479			
作業土工	式	1	808,062	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
護岸ｺﾝｸﾘｰﾄ補強工	式	1	15,792,417	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 型枠 一般型枠； 目地板 瀝青質目地板 t=10mm；	324 1 31	m3 式 m2
根固め工	式	1	7,808,976			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	7,808,976	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 (中空三角ﾌﾞﾛｯｸ) 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 0.99ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無； 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 (WVﾌﾞﾛｯｸ)	766 242	個 個

積算内訳書

工事名	白川迎町地区掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 0.99ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無；		
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込 (中空三角ﾌﾞﾛｯｸ) 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 0.99t (再利用品)；	766	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込 (WVﾌﾞﾛｯｸ) 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 0.99t (再利用品)；	242	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (場内) 2.5t以下 積込み･据付け(層積) 11個以上15個以下 0.5km以下；	1,008	個
構造物撤去工	式	1	6,308,064			
構造物取壊し工	式	1	6,308,064	根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 (中空三角ﾌﾞﾛｯｸ) 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)0.99t；	766	個
				根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 (WVﾌﾞﾛｯｸ) 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)0.99t；	242	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (場内) 2.5t以下 積込み･荷卸 11個以上15個以下 0.5km以下；	1,008	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置 (中空三角ﾌﾞﾛｯｸ) 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 0.99t；	766	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置 (WVﾌﾞﾛｯｸ) 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 0.99t；	242	個
仮設工	式	1	34,453,421			

積算内訳書

工事名	白川迎町地区掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
工事用道路工	式	1	476,522	工事用道路 4.0m以上；	1	式
土留･仮締切工	式	1	27,766,529	大型土のう (再利用品) 設置･撤去 耐候性； 締切盛土 4.0m以上； 締切盛土撤去	1 1 1	式 式 式
水替工	式	1	522,570	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1	式
汚濁防止工	式	1	4,881,800	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	806,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	73,406,790			
共通仮設費	式	1	9,582,000			
共通仮設費	式	1	2,014,000			
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,416,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,568,000			
純工事費	式	1	82,988,790			
現場管理費	式	1	26,631,000			
工事原価	式	1	109,619,790			
一般管理費等	式	1	19,910,210			

積算内訳書

工事名	白川迎町地区掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事価格	式	1	129,530,000	