積算内訳書

１．工事名

工事名	緑川網津地区（２工区）護岸工事
工事地名	熊本県宇土市住吉町地先外

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　海岸工事
３）　工　　期　　224日間　　自　令和 8年 8月20日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	緑川網津地区（２工区）護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	67,593,397			
法覆護岸工	式	1	2,666,574			
作業土工	式	1	1,783,004	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				土材料	1	式
				砂質土(締固め土)；		
護岸付属物工	式	1	883,570	防草シート	745	m2
				厚0.45mm 耐用年数3年；		
擁壁護岸工	式	1	43,013,147			
作業土工	式	1	466,678	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
場所打擁壁工	式	1	20,883,976	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ波返し部；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	265	m3
				18-8-40(高炉)；		
				鉄筋	0.25	t
				(差し筋)		
				SD345 D16～D25；		
				削孔	273	孔
				φ24 L=200mm；		
				樹脂ｱﾝｶｰ	273	本
				異形棒鋼D19 削孔深さ200mm用；		

積算内訳書

工事名	緑川網津地区（２工区）護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				目地板	28	m2
				瀝青質目地板ｔ=10mm；		
				止水板	50	m
				FF(塩ﾋﾞ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				円形型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット不要；		
場所打擁壁工	式	1	19,675,818	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ波返し部；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	250	m3
				18-8-40(高炉)；		
				鉄筋	0.23	t
				(差し筋)		
				SD345 D16～D25；		
				削孔	257	孔
				φ24 L=200mm；		
				樹脂ｱﾝｶｰ	257	本
				異形棒鋼D19 削孔深さ200mm用；		
				目地板	25	m2
				瀝青質目地板ｔ=10mm；		
				止水板	46	m
				FF(塩ﾋﾞ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				円形型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット不要；		
場所打擁壁工	式	1	1,986,675	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ直壁部；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	22	m3
				18-8-40(高炉)；		
				鉄筋	0.05	t

積算内訳書

工事名	緑川網津地区（２工区）護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（差し筋） SD345 D16～D25；		
				削孔	59	孔
				φ24 L=200mm；		
				樹脂ｱﾝｶｰ	59	本
				異形棒鋼D19 削孔深さ200mm用；		
				目地板	2	m2
				瀝青質目地板ｔ=10mm；		
				止水板	4	m
				FF(塩ﾋﾞ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット不要；		
付帯道路工	式	1	972,160			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	972,160	下層路盤(車道・路肩部)	224	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	224	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；		
構造物撤去工	式	1	8,280,816			
構造物取壊し工	式	1	6,436,254	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	448	m
				切断深さ30cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	139	m3
				（住吉地区）		
				無筋構造物 機械施工；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	131	m3
				（網津地区）		
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	450	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版切断	9	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下；		

積算内訳書

工事名	緑川網津地区（２工区）護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm； 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10cm； ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 3cm以下；	220 740 189	m2 m2 m2
運搬処理工	式	1	1,844,562	殻運搬 （構造物取壊し） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 （舗装版破砕） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	270 74 11 344 11	m3 m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	12,660,700			
汚濁防止工	式	1	12,583,200	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	77,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	67,593,397			
共通仮設費	式	1	6,267,000			
共通仮設費	式	1	563,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	563,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,704,000			

積算内訳書

工事名	緑川網津地区（２工区）護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
純工事費	式	1	73,860,397	
現場管理費	式	1	18,878,000	
工事原価	式	1	92,738,397	
一般管理費等	式	1	17,201,603	
工事価格	式	1	109,940,000	