積算内訳書

１．工事名

工事名	緑川富合地区（１工区）沈下対策工事
工事地名	熊本県熊本市南区富合町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　209日間　　自　　令和 8年 9月 4日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	緑川富合地区（１工区）沈下対策工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	85,588,109			
沈下対策工	式	1	85,222,256			
作業土工	式	1	1,048,704	床掘り 土砂； 埋戻し 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1 1 1	式 式 式 式
矢板工	式	1	84,173,552	広幅鋼矢板 (支柱矢板) 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 34m 鋼矢板打込長 33m； 広幅鋼矢板 (ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ矢板) 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 23.5m 鋼矢板打込長 22.5m； 鋼矢板頭部連結	10 90 90	枚 枚 m
付帯道路工	式	1	117,138			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	26,118	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	6 6	m2 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	91,020	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm； ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm；	22 22	m2 m2
構造物撤去工	式	1	93,715			

積算内訳書

工事名	緑川富合地区（１工区）沈下対策工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物取壊し工	式	1	79,820	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm； 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10cm；	10 19 6 22	m m m2 m2
運搬処理工	式	1	13,895	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.3 2 0.3 2	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	155,000			
交通管理工	式	1	155,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	85,588,109			
共通仮設費	式	1	7,839,000			
共通仮設費	式	1	693,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	693,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,146,000			
純工事費	式	1	93,427,109			
現場管理費	式	1	26,598,000			

積算内訳書

工事名	緑川富合地区（１工区）沈下対策工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	120,025,109	
一般管理費等	式	1	21,554,891	
工事価格	式	1	141,580,000	