積算内訳書

１．工事名

工事名	緑川上揚地区災害復旧工事
工事地名	熊本県上益城郡甲佐町上場地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　212日間　　自　　令和 8年 9月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	緑川上揚地区災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	102,485,294			
河川土工	式	1	8,223,919			
掘削工(ICT)	式	1	150,976	掘削(ICT)	320	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；		
盛土工	式	1	2,451,567	路体(築堤)盛土	310	m3
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	630	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
盛土工(ICT)	式	1	4,111,796	路体(築堤)盛土(ICT)	660	m3
				土砂等運搬	1,450	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1,500	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工(ICT)	式	1	1,509,580	法面整形(切土部)(ICT)	1,060	m2
				ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	1,040	m2
				法面締固め無し；		
法覆護岸工	式	1	36,519,469			
作業土工	式	1	2,310,263	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	30,484,969	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	215	m
				底幅 50cm 高さ 50cm；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	1	箇所
				(B)		
				幅 30cm 高さ 100cm；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ	5	箇所
				幅 30cm 高さ 65cm；		
				連節ﾌﾞﾛｯｸ張	2,022	m2

積算内訳書

工事名	緑川上揚地区災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				支給品 厚さ250mm ﾋﾝｼﾞ結合式；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	213	m
				18-8-40(高炉)；		
				中詰土	400	m3
				支給品運搬	1	式
				連節ﾌﾞﾛｯｸ；		
石積(張)工	式	1	3,724,237	石積(張)基礎	14	m
				18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm；		
				石積	86	m2
				間知石 控え350；		
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	15	m3
				18-8-40(高炉)；		
				裏込材	40	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；		
				目地板	3	m2
				瀝青質目地板 t=10mm；		
				平石張	29	m2
				方形石(舗装・床張り) t=10cm；		
				張ｺﾝｸﾘｰﾄ	29	m2
				18-8-40(高炉) t=25cm；		
構造物撤去工	式	1	392,919			
構造物取壊し工	式	1	289,810	石積取壊し	27	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	23	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	103,109	殻運搬	23	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	23	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
仮設工	式	1	57,348,987			
工事用道路工	式	1	2,345,704	工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上；		
				敷砂利	1	式

積算内訳書

工事名	緑川上揚地区災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				RC-40 敷厚 100mm；
土留･仮締切工	式	1	42,069,403	大型土のう　1　式 耐候性大型土のう 丸型φ110×100 短期仮設(1年)対応； 遮水シート　1　式 締切盛土　1　式 4.0m以上；
水替工	式	1	2,540,200	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　1　式 1200以上1600(m3/h)未満 10m 作業時排水；
仮水路工	式	1	607,380	暗渠排水管　1　式
汚濁防止工	式	1	8,251,800	汚濁防止ﾌｪﾝｽ　1　式 設置･撤去；
交通管理工	式	1	1,534,500	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	102,485,294	
共通仮設費	式	1	11,978,000	
共通仮設費	式	1	2,103,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	957,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,875,000	
純工事費	式	1	114,463,294	
現場管理費	式	1	36,625,000	
工事原価	式	1	151,088,294	

積算内訳書

工事名	緑川上揚地区災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	26,341,706	
工事価格	式	1	177,430,000	