積算内訳書

１．工事名

工事名	緑川岩下地区（１工区）災害復旧工事
工事地名	熊本県下益城郡美里町岩下地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　199日間　　自　　令和 8年 9月14日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	緑川岩下地区（１工区）災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	103,785,998			
河川土工	式	1	3,048,608			
掘削工(ICT)	式	1	254,772	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	540	m3
盛土工	式	1	1,758,495	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	270	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	150	m3
盛土工(ICT)	式	1	19,467	路体(築堤)盛土(ICT)	70	m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,015,874	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	770	m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	610	m2
法覆護岸工	式	1	53,599,950			
作業土工	式	1	1,328,630	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	52,271,320	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 底幅 50cm 高さ 50cm；	126	m
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (C) 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (C)	1	箇所

積算内訳書

工事名	緑川岩下地区（１工区）災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				幅 30cm 高さ 65cm；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (D)	1	箇所
				幅 30cm 高さ 65cm；		
				平ﾌﾞﾛｯｸ張	1,538	m2
				1000×1000×350 連結金具含；		
				目地板	60	m2
				瀝青質目地板 t=10mm；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	126	m
				18-8-40(高炉)；		
根固め工	式	1	294,480			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	294,480	袋詰玉石	24	袋
				撤去･再設置 2t型；		
仮設工	式	1	46,842,960			
工事用道路工	式	1	5,347,366	工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上；		
				敷砂利	1	式
				RC-40 敷厚 100mm；		
土留･仮締切工	式	1	37,799,444	大型土のう	1	式
				耐候性大型土のう 丸型φ110×100 短期仮設(1年)対応；		
				遮水シート	1	式
				締切盛土	1	式
				4.0m以上；		
水替工	式	1	1,414,750	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	1	式
				450以上1200(m3/h)未満 10m 作業時排水；		
汚濁防止工	式	1	948,400	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	1	式
				設置･撤去；		
交通管理工	式	1	1,333,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	103,785,998			

積算内訳書

工事名	緑川岩下地区（１工区）災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	11,532,000	
共通仮設費	式	1	3,178,000	
運搬費	式	1	1,223,000	重建設機械分解組立輸送費　1　式
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	809,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,354,000	
純工事費	式	1	115,317,998	
現場管理費	式	1	31,447,000	
工事原価	式	1	146,764,998	
一般管理費等	式	1	25,695,002	
工事価格	式	1	172,460,000	