積算内訳書

１．工事名

工事名	緑川岩下地区（２工区）災害復旧工事
工事地名	熊本県下益城郡美里町岩下地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　199日間　　自　　令和 8年 9月14日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	緑川岩下地区（２工区）災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	91,433,011			
河川土工	式	1	3,673,667			
掘削工(ICT)	式	1	283,080	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	600	m3
盛土工	式	1	523,099	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	70 110	m3 m3
盛土工(ICT)	式	1	2,190,370	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1,100 1 1	m3 式 式
法面整形工(ICT)	式	1	677,118	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	530 380	m2 m2
法覆護岸工	式	1	45,853,707			
作業土工	式	1	641,527	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	45,212,180	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 底幅 50cm 高さ 50cm； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ (B) 幅 30cm 高さ 100cm； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (A) 幅 30cm 高さ 65cm；	100 1 1	m 箇所 箇所

積算内訳書

工事名	緑川岩下地区（２工区）災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾞﾛｯｸ (B) 幅 30cm 高さ 65cm； 平ﾌﾞﾛｯｸ張 1000×1000×350； 目地板 瀝青質目地板ｔ=10mm； 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	1 1,348 52 99	箇所 m2 m2 m
構造物撤去工	式	1	395,535			
構造物取壊し工	式	1	395,535	連節ﾌﾞﾛｯｸ撤去 現場発生品運搬 連節ﾌﾞﾛｯｸ；	74 1	m2 式
仮設工	式	1	41,510,102			
工事用道路工	式	1	712,889	工事用道路盛土 4.0m以上； 敷砂利 RC-40 敷厚 100mm；	1 1	式 式
土留･仮締切工	式	1	37,753,103	大型土のう 耐候性大型土のう 丸型φ110×100 短期仮設(1年)対応； 遮水シート 締切盛土 4.0m以上；	1 1 1	式 式 式
水替工	式	1	933,210	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1	式
汚濁防止工	式	1	948,400	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	1,162,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	91,433,011			

積算内訳書

工事名	緑川岩下地区（２工区）災害復旧工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	9,411,000	
共通仮設費	式	1	1,877,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	731,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,534,000	
純工事費	式	1	100,844,011	
現場管理費	式	1	28,266,000	
工事原価	式	1	129,110,011	
一般管理費等	式	1	22,979,989	
工事価格	式	1	152,090,000	