

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 山鹿・熊本管内橋梁補修工事
工事地名	熊本県山鹿市宗方地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	257日間	自	令和 8年 7月13日
		至	令和 9年 3月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和８年度 山鹿・熊本管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	26,601,014		
舗装工		式	1	3,219,516		
アスファルト舗装工		式	1	249,987	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 350mm ；	23 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm ；	23 m2
					基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ；	23 m2
					中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ；	23 m2
					表層(車道・路肩部) 密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ；	23 m2
橋面防水工		式	1	758,352	橋面防水 塗膜防水 ；	239 m2
舗装打換え工		式	1	1,437,582	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ；	1 式
					舗装版破碎(急速施工) アスファルト舗装版 舗装版厚 40cm以下 ；	239 m2
					殻運搬 舗装版破碎 ；	17 m3
					殻処分 アスファルト殻 ；	17 m3
					基層 密粒度キヤップ アスコン(13) 舗装厚 35mm 3.0m超 ；	239 m2
					表層 密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 35mm 3.0m超 ；	239 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度 山鹿・熊本管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
オーバーレイ工	式	1	733,611	表層(車道・路肩部) (仮舗装) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 1.4m以上3.0m以下；	201	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上3.0m以下；	57	m2
オーバーレイ工	式	1	39,984	表層(車道・路肩部) 密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上3.0m以下；	21	m2
区画線工	式	1	138,646			
区画線工	式	1	138,646	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；	97	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；	41	m
				高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄色；	39	m
橋梁付属物工	式	1	2,326,798			
伸縮継手工	式	1	2,326,798	鋼・ゴム製伸縮装置補修 補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有；	7.1	m
				シール処理	2	m
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし；	0.8	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.8	m3
				現場発生品運搬	1	式
橋梁補修工	式	1	7,037,142			
作業土工	式	1	642,570	床掘り (一次)	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度 山鹿・熊本管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂； 床掘り (二次) 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 (昼間) 敷均し(ルース)；	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
パレット補修工	式	1	1,176,360	コンクリート 24-12-20(25)(高炉)； 型枠 一般型枠； 型枠 撤去しない埋設型枠； 削孔 φ16 L=100； 削孔 φ26 L=240； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～D25；	8 m3 1 式 1 式 28 孔 83 孔 0.06 t 0.54 t
ひび割れ補修工	式	1	387,669	低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 44.7m； 注入材 エポキシ樹脂1種； シール材 エポキシ樹脂1種； 注入器 エポキシ樹脂1種；	1 構造物 1 kg 7 kg 179 個

積算内訳書

工事名	令和8年度 山鹿・熊本管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
断面修復工	式	1	4,776,000	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 1.311m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
床版下面補強部注入工	式	1	54,543	床版下面補強部注入工 低圧式；	2	m2
				注入材 エポキシ樹脂3種；	2	kg
				シール材 エポキシ樹脂3種；	0.06	kg
				注入器 エポキシ樹脂3種；	14	個
構造物撤去工	式	1	1,266,028			
構造物取壊し工	式	1	987,316	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工；	9	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	178	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下；	23	m2
運搬処理工	式	1	278,712	殻運搬 アスファルト殻；	21	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	9	m3
				殻処分 アスファルト殻；	21	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	9	m3
仮設工	式	1	12,612,884			

積算内訳書

工事名	令和８年度 山鹿・熊本管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	5,157,284	足場工（吊足場） 全面足場板 供用日数1.4ヶ月 桁高1.5m以上 中段足場含3段；	1	式
				機械足場 高所作業車運転；	1	式
路面覆工	式	1	2,125,372	覆工板・覆工板受桁 3000×1000 設置・撤去；	21	m2
				敷鉄板 22×914×1,829(mm) 設置・撤去；	3	m2
土留・仮締切工	式	1	770,358	布掘り	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				整地 (昼間) 敷均し(ルーズ)；	1	式
				H鋼杭 H300 H鋼長さ(杭長) 9.5m H鋼平均打込長 9m H型鋼平均引抜長 9m；	9	本
				H鋼杭 H300 H鋼長さ(杭長) 10m H鋼平均打込長 9.5 m H型鋼平均引抜長 9.5m；	3	本
				横矢板 横矢板厚さ 0.03m；	30	m2
				防護施設工	式	1
運搬処理工	式	1	111,695	現場発生品運搬 (支給品)	1	式
				現場発生品運搬	1	式
交通管理工	式	1	4,303,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	26,601,014			
共通仮設費	式	1	8,925,926			

積算内訳書

工事名	令和8年度 山鹿・熊本管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,313,926	
運搬費	式	1	1,435,226	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 1 1 式 式
準備費	式	1	60,179	試掘調査費 【夜間】 埋設物件事故防止費 【夜間】 1 1 式 式
技術管理費	式	1	208,521	道路施設基本データ作成費用 鉄筋探査 1 1 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	610,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,612,000	
純工事費	式	1	35,526,940	
現場管理費	式	1	22,517,000	
工事原価	式	1	152,893,061	
一般管理費等	式	1	22,536,939	
工事価格	式	1	175,430,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度 山鹿・熊本管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	16,058,616		
舗装工		式	1	5,746,206		
橋面防水工		式	1	3,624,882	橋面防水	260 m2
切削オーバーレイ工		式	1	2,121,324	切削オーバーレイ	256 m2
					7cmを超え12cm以下 二層 密粒度キヤップアスコン(13) 密粒キヤップASホリマー改質Ⅰ型(13) ;	
					殻運搬(路面切削)	28 m3
					切削アスファルト殻 ;	
					殻処分	28 m3
					切削アスファルト殻 ;	
区画線工		式	1	86,521		
区画線工		式	1	86,521	溶融式区画線	66 m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色 ;	
					溶融式区画線	17 m
					溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	
					高視認性区画線	33 m
					リブ式(溶融式) 実線 15cm 黄色 ;	
橋梁付属物工		式	1	6,445,830		
伸縮継手工		式	1	6,349,030	鋼・ゴム製伸縮装置補修	12.5 m
					(A1)車道部	
					補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 ;	
					鋼・ゴム製伸縮装置補修	12.5 m
					(A2)車道部	
					補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 ;	
					シール処理	4 m
					殻運搬	2 m3
					コンクリート(無筋)構造物とりこわし ;	

積算内訳書

工事名	令和８年度 山鹿・熊本管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水施設工	式	1	96,800	殻処分 コンクリート殻(無筋)；	2	m3
				現場発生品運搬	1	式
				排水管取付金具取替 VPφ75用；	2	箇所
橋梁補修工	式	1	1,851,449			
断面修復工	式	1	336,300	左官工法 0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理有；	1	構造物
沓座モルタル打替工	式	1	33,989	無収縮モルタル	0.05	m3
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				コンクリート構造物取壊し	0.05	m3
				鉄筋構造物 人力施工；		
				殻運搬	0.05	m3
PCグラウト再注入工	式	1	1,481,160	コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	0.05	m3
PCグラウト再注入				PCグラウト再注入	1	箇所
現場塗装工	式	1	498,292			
橋梁塗装工	式	1	498,292	素地調整 (A1)	0.8	m2
				動力工具処理 IS08501-1St3；		
				下塗り (1回目)(A1)	0.8	m2
				有機シリケートペイント はけ；		
				下塗り (2回目)(A1)	0.8	m2
				有機シリケートペイント はけ；		
上塗り				上塗り (1回目)(A1)	0.8	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度 山鹿・熊本管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	15,271,369	
橋梁補修工	式	1	14,434,519	
ひび割れ補修工	式	1	1,794,519	低圧注入工法 1 トンネル当り補修延べ延長 70.4m エポキシ樹脂1種 1 トンネル ； 注入材 2 kg エポキシ樹脂1種； シール材 17 kg エポキシ樹脂1種； 注入器 282 個 エポキシ樹脂1種；
断面修復工	式	1	12,640,000	左官工法 1 トンネル 1トンネル当り修復延べ体積 1.432m ³ ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；
仮設工	式	1	836,850	
交通管理工	式	1	836,850	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	15,271,369	
共通仮設費	式	1	4,783,000	
共通仮設費	式	1	175,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	175,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,608,000	
純工事費	式	1	20,054,369	
現場管理費	式	1	14,178,000	

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

工事名	令和8年度 山鹿・熊本管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	2,507,686	
橋梁補修工	式	1	997,099	
ひび割れ補修工	式	1	168,859	低圧注入工法 25m以下 ｺﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ樹脂3種； 注入材 ｺﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ樹脂3種； ｼｰﾙ材 ｺﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ樹脂3種； 注入器 ｺﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ樹脂3種； 1 0.04 0.4 12 構造物 kg kg 個
断面修復工	式	1	484,600	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.133m3 ｺﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 1 構造物
豆板・すり減り補修工	式	1	239,400	豆板・すり減り補修 ｺﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法； 0.1 m3
洗掘補修工	式	1	104,240	洗掘再発防止 洗掘補修 18-8-25(20)高炉； 1 1 箇所 箇所
仮設工	式	1	1,510,587	
仮設工	式	1	355,767	足場工（吊足場） 全面足場板 供用日数 0.3ヶ月 桁高1.5m未満； 防護 1 1 式 式
土留・仮締切工	式	1	915,720	土のう 300×300×150； 遮水シート #3000； 1 1 式 式
交通管理工	式	1	239,100	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,507,686	

積算内訳書

工事名	令和8年度 山鹿・熊本管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事	式	1	4,810,074			
橋梁補修工	式	1	4,761,374			
ひび割れ補修工	式	1	108,000	充てん工法 20m以下 シーラント系シリコン樹脂；	1	構造物
断面修復工	式	1	739,600	左官工法 0.1m3以上 亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1	構造物
断面修復工	式	1	614,450	左官工法 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 0.175m3 ポリマーセメントモルタル； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 0.02 0.02	構造物 m3 m3
断面修復工	式	1	3,006,028	左官工法 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 0.806m3 ポリマーセメントモルタル； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 0.8 0.8	構造物 m3 m3
表面含浸工	式	1	180,100	表面含浸工 シリコン系含浸材亜硝酸リチウム併用型；	1	構造物
水切り設置工	式	1	36,036	水切り材設置 EPDM系ゴム；	9	m
目地部止水工	式	1	77,160	目地部止水材設置	2	m
仮設工	式	1	48,700			
交通管理工	式	1	48,700	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度 山鹿・熊本管内橋梁補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	1,770,132			
橋梁補修工		式	1	1,718,396			
断面修復工		式	1	1,417,518	左官工法 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 0.378m3 ポリマーセメントモルタル； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 0.2 0.2	構造物 m3 m3
断面修復工		式	1	300,878	コンクリート 18-8-40(普通)； 型枠 左官工法 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 0.078m3 ポリマーセメントモルタル； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.03 1 1 0.08 0.08	m3 式 構造物 m3 m3
構造物撤去工		式	1	1,247			
構造物取壊し工		式	1	1,247	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.03 0.03 0.03	m3 m3 m3
仮設工		式	1	50,489			
仮設工		式	1	1,789	支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]；	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度 山鹿・熊本管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	48,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	1,770,132	
共通仮設費	式	1	809,000	
共通仮設費	式	1	65,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	65,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	744,000	
純工事費	式	1	2,579,132	
現場管理費	式	1	2,243,000	
工事原価	式	1	4,822,132	