

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 阿蘇管内橋梁補修工事
工事地名	熊本県阿蘇市一の宮町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	262日間	自	令和 8年 7月 8日
		至	令和 9年 3月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度 阿蘇管内橋梁補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	28,804,690			
舗装工		式	1	17,057			
舗装打換え工		式	1	17,057	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下； 殻運搬 舗装版破砕； 殻処分 アスファルト殻； 基層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)； 表層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)； 復旧導水パイプ設置 φ12；	1 1 0.1 0.1 1 1 1	式 m2 m3 m3 m2 m2 m
橋梁付属物工		式	1	8,798,174			
伸縮部止水対策工		式	1	1,151,320	伸縮部止水材設置	20 m	
落橋防止装置工		式	1	7,646,854	落橋防止装置 (P1) 落橋防止装置 (P2) 落橋防止装置 (P3) 現場発生品運搬	4 箇所 4 箇所 4 箇所 1 式	
橋梁補修工		式	1	1,843,374			

積算内訳書

工事名	令和8年度 阿蘇管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
支承部補修工	式	1	32,359	支承部補修	1	箇所
ひび割れ補修工	式	1	303,770	充てん工法	1	構造物
				20m以下 可とう性 Epoxy 樹脂；		
				低圧注入工法	1	構造物
				25m以下；		
				注入材	0.2	kg
				Epoxy 樹脂1種；		
				注入材	0.6	kg
				Epoxy 樹脂3種；		
				シール材	0.6	kg
断面修復工	式	1	510,805	Epoxy 樹脂1種；		
				シール材	2	kg
				Epoxy 樹脂3種；		
				注入器	16	個
				Epoxy 樹脂1種；		
				注入器	49	個
				Epoxy 樹脂3種；		
				左官工法	1	構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.14m ³ ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；		
表面含浸工	式	1	202,090	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.1	m ³
				殻処分	0.1	m ³
				コンクリート殻(無筋)；		
表面含浸工	式	1	202,090	表面含浸	35	m ²
炭素繊維シート工	式	1	198,985	シート系；		
				炭素繊維シート	2	m ²
当て板補修工	式	1	416,058	縦方向×3層 横方向×1層；		
				当て板補修	4	部材
				SM400A；		
上揚力抑制工	式	1	105,182	現場発生品運搬	1	式
				上揚力抑制部材設置	2	組
				SS400；		

積算内訳書

工事名	令和8年度 阿蘇管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土砂撤去工	式	1	74, 125	掘削	3	m3
				土砂 現場制約あり；		
				人力積込	3	m3
				土砂；		
				土砂等運搬	3	m3
現場塗装工	式	1	3, 206, 173	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	3	m3
				敷均し(ルーズ)；		
橋梁塗装工	式	1	3, 206, 173	塗膜除去	162	m2
				水性塗膜剥離剤；		
				廃棄物運搬	195	kg
				特別管理産業廃棄物；		
				処分費	195	kg
				特別管理産業廃棄物；		
				素地調整	81	m2
				2種ケレン(動力工具と手工具の併用)；		
				下塗	81	m2
				(防食下地)		
				有機ソノクラッチペイント(1層)はけ・ローラー；		
仮設工	式	1	14, 939, 912	下塗	81	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー；		
				中塗	81	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩；		
				上塗	81	m2
仮設工	式	1	2, 532, 962	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				足場	1	式
仮設工	式	1	2, 532, 962	防護	1	式
				防災シート	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度 阿蘇管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					剥離剤用養生シート1 式
					昇降設備1 式
防護施設工	式	1	1,268,550	環境対策設備	1 式
交通管理工	式	1	11,138,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	28,804,690		
共通仮設費	式	1	8,007,773		
共通仮設費	式	1	1,959,773		
安全費	式	1	1,652,400	鉛等呼吸用保護具等費用	1 式
技術管理費	式	1	65,373	鉄筋探査	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	242,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,048,000		
純工事費	式	1	36,812,463		
現場管理費	式	1	20,266,000		
工事原価	式	1	85,339,319		
一般管理費等	式	1	14,790,681		
工事価格	式	1	100,130,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度 阿蘇管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	1,984,301		
橋梁付属物工	式	1	237,972		
伸縮部止水対策工	式	1	237,972	伸縮部止水材設置	5 m
橋梁補修工	式	1	1,305,517		
ひび割れ補修工	式	1	101,900	充てん工法 20m以下 可とう性球°キ樹脂；	1 構造物
舗装欠損部補修工	式	1	2,431	舗装欠損部補修 常温合材(30kg袋)；	1 箇所
上部工支持材設置工	式	1	1,201,186	上部工支持材設置 SM400A SS400；	2 組
現場塗装工	式	1	110,964		
橋梁塗装工	式	1	110,964	下塗 (防食下地) 有機ゾンクリッパ°イント(2回塗り/層)はけ・ローラーⅡ； 下塗 弱溶剤形変性球°キ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩；	12 m2 12 m2 12 m2 12 m2
仮設工	式	1	329,848		
仮設工	式	1	174,848	足場 安全ネット必要；	1 式
交通管理工	式	1	155,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	1,984,301		

積算内訳書

工事名	令和8年度 阿蘇管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	369,000	
共通仮設費	式	1	22,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	22,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	347,000	
純工事費	式	1	2,353,301	
現場管理費	式	1	1,104,000	
工事原価	式	1	3,457,301	

積算内訳書

工事名	令和8年度 阿蘇管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	10,286,215		
舗装工	式	1	2,299,212		
橋面防水工	式	1	724,446	橋面防水 塗膜防水；	221 m2
舗装打換え工	式	1	272,875	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下； 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし； 殻運搬 舗装版破碎； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 調整コンクリート復旧 24-12-25(普通)； 基層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上3.0m以下； 表層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上3.0m以下；	0.6 m3 1 式 16 m2 0.6 m3 1 m3 0.6 m3 1 m3 0.9 m3 16 m2 16 m2
切削オーバーレイ工	式	1	1,301,891	切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 再生密粒度アスコン(13) 再生密粒度アスコン(13)； 殻運搬(路面切削) 切削アスファルト殻； 殻処分	205 m2 16 m3 16 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度 阿蘇管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト殻；	
区画線工	式	1	43,122		
区画線工	式	1	43,122	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	55 m 28 m
橋梁付属物工	式	1	1,446,728		
伸縮装置補修工	式	1	1,352,917	伸縮装置補修 ゴム劣化取替工法； 地覆部補修	1 橋 3 m
排水管補修工	式	1	93,811	排水管補修 VPφ100；	1 箇所
橋梁補修工	式	1	801,269		
ひび割れ補修工	式	1	268,501	充てん工法 20m以下 ポリマーセメントモルタル； 低圧注入工法 25m以下； 注入材 エポキシ樹脂1種； 注入材 エポキシ樹脂3種； シール材 エポキシ樹脂1種； シール材 エポキシ樹脂3種； 注入器 エポキシ樹脂1種； 注入器	1 構造物 1 構造物 0.02 kg 0.02 kg 0.1 kg 0.1 kg 4 個 4 個

積算内訳書

工事名	令和8年度 阿蘇管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ポリシ樹脂3種；
断面修復工	式	1	532,768	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.146m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 1 構造物 0.1 m3 0.1 m3
仮設工	式	1	5,695,884	
仮設工	式	1	1,750,734	足場 安全ネット必要； 足場 防護 昇降設備 1 式 1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	3,945,150	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	10,286,215	
共通仮設費	式	1	3,854,340	
共通仮設費	式	1	299,340	
運搬費	式	1	163,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	10,340	鉄筋探査 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	126,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,555,000	
純工事費	式	1	14,140,555	

