

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 樋島大橋塗装塗替（その1）工事
工事地名	熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸字坊主島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	鋼橋架設工事		
3) 工 期	158日間	自	令和8年10月20日
		至	令和9年3月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度 樋島大橋塗装塗替（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	144,875,907		
橋梁付属物工	式	1	1,849,825		
排水施設工	式	1	1,704,428	排水管取替	12 箇所
				SUS304 t=1.0mm φ100 ; 排水管補修 金属ハテ補修 t=3mm ;	6 箇所
橋梁用高欄工	式	1	145,397	横梁部材取替	3 箇所
橋梁補修工	式	1	1,619,666		
ひび割れ補修工	式	1	163,571	低圧注入工法	1 構造物
				25m以下 ;	
				注入材 エポキシ樹脂3種 ;	0.01 kg
				シール材 エポキシ樹脂3種 ;	0.08 kg
断面修復工	式	1	542,643	注入器 エポキシ樹脂3種 ;	2 個
				左官工法	1 構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.136m3 遮塩モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ;	
表面被覆工	式	1	303,680	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.1 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	0.1 m3
表面被覆工	式	1	303,680	下地処理	1 橋
				プライマー塗布	1 橋
				エポキシ樹脂プライマー ;	
				下塗り(ハテ塗布)	1 橋
				無溶剤形エポキシ樹脂ハテ ;	
				中塗り材塗布	1 橋
表面被覆工	式	1	303,680	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 ;	
				上塗り材塗布	1 橋

積算内訳書

工事名	令和8年度 樋島大橋塗装塗替（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				柔軟形低汚染ふっ素樹脂塗料上塗；	
部材補修工	式	1	609,772	鋼部材補修(あて板補修) 下横構各点部 金属パテ補修 t=4mm；	4 箇所
現場塗装工	式	1	103,764,190		
橋梁塗装工	式	1	103,764,190	素地調整 3,100 m2 1種ケレン(循環式ブラスト工法)； 下塗 3,100 m2 有機ゾンクリッチェント(1層) スプレー 塗装回数1回； 下塗 3,100 m2 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回； 中塗 3,100 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回； 上塗 3,100 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回； 廃棄物運搬費 3,560 kg 特別管理産業廃棄物； 処分費 3,560 kg 特別管理産業廃棄物 ；	
仮設工	式	1	37,642,226		
仮設工	式	1	6,082,342	足場 1 式 安全ネット必要； 耐風索足場 1 式 防護工 1 式 プラスト用養生シート 1 式	
仮設工	式	1	28,042,319	塗装塗替足場 1 式 (A1-P1) パイプ吊足場； 足場 1 式	

積算内訳書

工事名	令和8年度 樋島大橋塗装塗替（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(P1-P2) 高欄用足場 フープ状； 防護工 プラスト用養生シート 環境対策設備
防護施設工	式	1	1,525,265	1 式 1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	385,200	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	1,607,100	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	144,875,907	
共通仮設費	式	1	33,595,768	
共通仮設費	式	1	10,679,768	
安全費	式	1	9,645,768	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,034,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	22,916,000	
純工事費	式	1	178,471,675	
現場管理費	式	1	73,315,000	
工事原価	式	1	251,786,675	
一般管理費等	式	1	40,983,325	
工事価格	式	1	292,770,000	