

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 樋島大橋塗装塗替（その2）工事
工事地名	熊本県上天草市龍ヶ岳町樋島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	鋼橋架設工事	
3) 工 期	180日間	自 令和 8年 9月28日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 樋島大橋塗装塗替（その2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	72,183,963		
橋梁付属物工		式	1	1,188,083		
排水施設工		式	1	1,015,803	排水管取替 SUS304 t=1.0mm φ100；	8箇所
橋梁用高欄工		式	1	107,984	横梁部材取替	4箇所
マンホール蓋補修工		式	1	64,296	マンホール蓋補修 取付ボルト；	2箇所
橋梁補修工		式	1	20,643,067		
支承取替工		式	1	18,018,434	支承取替 I 下部工ブラケット取付有り 支承直下部以外 のはつりの無し；	4基
ひび割れ補修工		式	1	169,000	低圧注入工法	1 構造物
					25m以下；	
					注入材	0.05 kg
					エポキシ樹脂3種；	
					シール材	0.7 kg
断面修復工		式	1	1,914,943	エポキシ樹脂3種；	
					注入器	9 個
					エポキシ樹脂3種；	
					左官工法	1 構造物
					1構造物当り修復延べ体積 0.48m3 遮塩モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	
水切り設置工		式	1	540,690	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.52 m3
					殻処分	0.52 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
現場塗装工		式	1	29,375,606	ウォーターカッター； 水切り 20×25（下面用）；	201m

積算内訳書

工事名	令和8年度 樋島大橋塗装塗替（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁塗装工	式	1	27,153,450	素地調整	500	m2
				【P2～P4】 1種ケレン(循環式ブラスト工法)；		
				素地調整	500	m2
				【P4～A2】 1種ケレン(循環式ブラスト工法)；		
				下塗	500	m2
				【P2～P4】 有機シンクリッチェント(1層) スプレー 鋼橋 塗装回数 1回；		
				下塗	500	m2
				【P4～A2】 有機シンクリッチェント(1層) スプレー 鋼橋 塗装回数 1回；		
				下塗	500	m2
				【P2～P4】 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 鋼橋 塗装回数 1回；		
				下塗	500	m2
				【P4～A2】 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 鋼橋 塗装回数 1回；		
				中塗	500	m2
				【P2～P4】 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 鋼橋 塗装回数 1回；		
				中塗	500	m2
				【P4～A2】 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 鋼橋 塗装回数 1回；		
				上塗	500	m2
				【P2～P4】 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 鋼橋 塗 装回数 1回；		

積算内訳書

工事名	令和8年度 樋島大橋塗装塗替（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				上塗 【P4～A2】 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 鋼橋 塗 装回数 1回；	500 m2
橋梁塗装工	式	1	1,340,400	素地調整 3種メソ（動力工具と手工具の併用）；	150 m2
				下塗 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料（2層）はけ・ローラー 箱 桁 塗装回数 1回；	150 m2
橋梁塗装工	式	1	56,756	素地調整 動力工具処理；	4 m2
				下塗 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料（1層） 塗装回数 1回 ；	4 m2
				下塗 超厚膜形エポキシ樹脂塗料（2回塗り/層） 塗装回数 1回；	4 m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回；	4 m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；	4 m2
廃棄物運搬・処理工	式	1	825,000	産業廃棄物（低濃度PCB）； 廃棄物運搬 特別管理産業廃棄物； 処分費 特別管理産業廃棄物；	1,330 Kg 1,330 kg
仮設工	式	1	20,977,207		
仮設工	式	1	18,970,112	塗装塗替足場 パイプ吊足場； 高欄用足場 フープ 状； 防護工 ブラスト用養生シート	1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度 樋島大橋塗装塗替（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護施設工	式	1	864,845	環境対策設備 1 式
交通管理工	式	1	192,600	交通誘導警備員 1 式
交通管理工	式	1	949,650	交通誘導警備員 【夜間】 1 式
直接工事費	式	1	72,183,963	
共通仮設費	式	1	19,071,088	
共通仮設費	式	1	2,693,088	
安全費	式	1	2,030,688	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
技術管理費	式	1	103,400	鉄筋探査 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	559,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,378,000	
純工事費	式	1	91,255,051	
現場管理費	式	1	41,828,000	
工事原価	式	1	133,083,051	
一般管理費等	式	1	23,586,949	
工事価格	式	1	156,670,000	