積算内訳書

１．工事名

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事
工事地名	熊本県宇城市小川町北新田地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　交通対策課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　250日間　　自　　令和 8年 7月13日
　　至　　令和 9年 3月19日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	75,655,175			
道路土工	式	1	7,680,023			
掘削工(ICT)	式	1	7,472,000	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	1,200	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1,120	m3
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1,100	m3
路体盛土工	式	1	208,023	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	30	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	30	m3
舗装工	式	1	29,798,963			
路面切削工	式	1	1,636,164	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	1,940	m2
				殻運搬(路面切削) 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	60	m3
				殻処分 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	60	m3
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	9,745,170	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	112	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	458	m2
				表層(車道・路肩部) (市道) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	350	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50m	2,840	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				m 3.0m超；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	9,768,630	下層路盤(車道・路肩部) (市道) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200mm；	340	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 400mm；	869	m2
				上層路盤(車道・路肩部) (市道) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 120mm；	9	m2
				上層路盤(車道・路肩部) (市道) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 200mm；	341	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 400mm；	824	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	109	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；	155	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	625	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	109	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；	155	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	625	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	904,230	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；	197	m2
				上層路盤(歩道部)	197	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上；	197	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	372,394	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ； 基層(歩道部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）； 基層(歩道部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上；	53 53 10 43 10 43	m2 m2 m2 m2 m2 m2
透水性舗装工	式	1	6,638,590	ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 70ｍｍ； 下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 表層 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ；	1,480 1,500 1,500	m2 m2 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	733,785	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 18-8-25(高炉) 舗装厚 100ｍｍ；	164 164	m2 m2
擁壁工	式	1	8,997,264			
作業土工	式	1	876,292	床掘り 土砂；	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				埋戻し 　土砂； 土砂等運搬 　土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 　敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1	式 式 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,475,644	小型擁壁 　(1号) 　0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)； 小型擁壁 　(2号) 　0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)； 小型擁壁 　(3号) 　18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 　(1号) 　1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 　(2号) 　1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	6 3 1 10 9 	m3 m3 m3 m3 m3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	5,645,328	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 　H=550～H=1750；	111	m
排水構造物工	式	1	7,562,898			
作業土工	式	1	246,134	床掘り 　土砂； 埋戻し 　土砂； 基面整正 土砂等運搬 　土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 　敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
側溝工	式	1	4,978,562	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	54	m
				300×300；		
				管(函)渠型側溝	160	m
				300×300；		
				L形側溝	59	m
				(A型)(一般部)		
				幅 50ｃｍ 高さ 15ｃｍ 18-8-25(高炉)；		
				L形側溝	4	m
				(C型)(歩行者乗入部)		
				幅 50ｃｍ 高さ 15ｃｍ 18-8-25(高炉)；		
				L形側溝	0.6	m
				(E型)(歩行者摺付部)		
				幅 50ｃｍ 高さ 15ｃｍ 18-8-25(高炉)；		
管渠工	式	1	546,680	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	10	m
				外圧管1種；		
				暗渠排水管	1	m
				(VUφ300)		
				据付 直管 200～400mm；		
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	23	m
				(横断暗渠)		
				300型；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	1,791,522	現場打ち街渠桝	10	箇所
				500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面		
				作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(A1)		
				500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面		
				作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(B)		
				500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面		
				作業補正無；		
				集水桝嵩下	1	箇所
				2000×2500×300 鋼製蓋含む；		

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				蓋 　桝蓋 500×500用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定；	11	枚
縁石工	式	1	6,146,144			
作業土工	式	1	149,169	床掘り 　土砂；	1	式
				埋戻し 　土砂；	1	式
				土砂等運搬 　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 　敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
縁石工	式	1	5,996,975	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 　(A-1) 　B型 一般部 L=2000；	192	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 　(B-1) 　B型 乗入部 L=600；	67	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 　(C-1) 　B型 乗入部 L=600；	54	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 　(D-1) 　B型 擦付部 L=600；	11	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 　(E-1) 　B型 擦付部 L=600；	5	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 　(A-2) 　B型 一般部 L=2000；	131	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 　(B-2) 　B型 乗入部 L=600；	24	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	4	m

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(C-2) B型 乗入部 L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	4	m
				(D-2) B型 擦付部 L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	4	m
				(E-2) B型 擦付部 L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	95	m
				(F) B型 一般部 L=2000； 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	17	m
				C種(150×150×600)；		
防護柵工	式	1	2,719,690			
防止柵工	式	1	2,719,690	転落(横断)防止柵	63	m
				柵高 1.1m 土中建込 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；		
				転落(横断)防止柵	89	m
				柵高 1.1m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；		
				転落(横断)防止柵	37	m
				柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 縦格子 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；		
				横断防止柵	18	m
				(撤去･設置) 門型 柵高0.8m φ60.5 L=2000 基礎含む；		
標識工	式	1	2,336,434			
作業土工	式	1	153,720	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
小型標識工	式	1	284,072	標識柱	2	基
				(撤去･設置) 単柱式 径89.1 柱長さ 3.9m 2基以下；		

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				標識板 （撤去･設置） 2.0m2以上；	2	枚
大型標識工	式	1	1,898,642	標識基礎 片持式の基礎 4.0m3未満；	1	基
				片持標識柱	1	基
				片持標識柱 （撤去･設置）	1	基
				標識板 2.0m2以上；	2	枚
				標識板 （撤去･設置） 2.0m2未満；	1	枚
区画線工	式	1	1,106,581			
区画線工	式	1	1,106,581	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	790	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	10	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	20	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	380	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	37	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；	270	m

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属施設工	式	1	3,254,171			
作業土工	式	1	855,172	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 	式 式 式 式
道路付属物工	式	1	89,380	距離標 (撤去･設置) 土中建込　φ89.1 百米標； 道路反射鏡設置 (撤去･設置) φ600(2面･直柱) 500×500×1000 基礎含む；	3 1 	本 基
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1	1,239,399	ｹｰﾌﾞﾙ配管 FEP 土砂 管径 30mm 1条； ｹｰﾌﾞﾙ配管 FEP 土砂 管径 40mm 1条； ｹｰﾌﾞﾙ配管 FEP 土砂 管径 80mm 1条； ｹｰﾌﾞﾙ配管 FEP 土砂 管径 100mm 1条； 埋設標識ｼｰﾄ 幅15cm(2倍)； ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ H2-9；	104 50 67 51 98 3 	m m m m m 箇所
照明工	式	1	1,070,220	複合柱基礎設置 (①･④) φ1000×2200； 複合柱基礎設置 (②) φ1000×2700；	2 1 	箇所 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				複合柱基礎設置 (③) φ1000×2000； 単独柱基礎設置 (①･②) φ500×1700；	1 2	箇所 箇所
構造物撤去工	式	1	3,509,707			
防護柵撤去工	式	1	164,374	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 防護柵(横断･転落防止柵)撤去	1 1 1	式 式 式
構造物取壊し工	式	1	2,400,332	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	51 3 1 1 1,710 420	m3 m3 式 式 m2 m2
排水構造物撤去工	式	1	932	蓋版撤去 桝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)；	1	式
道路付属施設撤去工	式	1	28,560	道路照明灯撤去 単独中 H=10m；	2	基
運搬処理工	式	1	915,509	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 (舗装版) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	122 42 53	m3 m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 　(歩道) 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 　(車道) 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 　(久具資材置場) 現場発生品運搬 　(日奈具資材置場)	3 42 80 95 3 1 1	m3 m3 m3 m3 m3 式 式
仮設工	式	1	2,543,300			
交通管理工	式	1	1,826,000	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	717,300	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	75,655,175			
共通仮設費	式	1	12,527,951			
共通仮設費	式	1	1,780,951			
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式
準備費	式	1	355,726	試掘調査費 埋設物件事故防止費	1 1	式 式
技術管理費	式	1	662,225	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1 1	式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	621,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,747,000	
純工事費	式	1	88,183,126	
現場管理費	式	1	31,709,000	
工事原価	式	1	179,315,495	
一般管理費等	式	1	29,194,505	
工事価格	式	1	208,510,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	34,197,414			
道路土工	式	1	1,190,648			
掘削工(ICT)	式	1	61,477	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	130	m3
路体盛土工	式	1	189,101	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	30 10	m3 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	69,492	路体(築堤)盛土(ICT)	120	m3
法面整形工(ICT)	式	1	82,019	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	30 100	m2 m2
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	788,559	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (t=5cm) 18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	250	m2
舗装工	式	1	4,457,207			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	265,740	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下； 中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下； 表層(車道・路肩部) 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	20 20 20 20 45	m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,294,202	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上 ；	774 768 	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	508,640	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 ；	110 110 110 	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	556,956	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ； 基層(歩道部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 ； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 ；	81 81 81 81 	m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	66,438	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3 .0m以下；	17 17 17 	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	509,580	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	124 126 	m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	255,651	下層路盤(車道・路肩部)	47	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	47	m2
				18-8-25(高炉) 舗装厚 150ｍｍ；		
排水構造物工	式	1	18,374,240			
作業土工	式	1	2,432,739	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式
				18-8-40(高炉) W/C規定無し；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
側溝工	式	1	12,390,728	管(函)渠型側溝	86	m
				(A型)		
				幅 35ｃｍ 高さ 35ｃｍ；		
				管(函)渠型側溝	7	m
				(B型)		
				幅 35ｃｍ 高さ 35ｃｍ；		
				管(函)渠型側溝	29	m
				(C型)		
				幅 35ｃｍ 高さ 35ｃｍ；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	26	m
				300×360；		
				自由勾配側溝	130	m
				(5号)		
				W=500；		
				自由勾配側溝	31	m

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(7号) W=300； 自由勾配側溝 (8号) W=300； 側溝蓋 (自由勾配側溝) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用； 側溝蓋 (自由勾配側溝) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500用；	 12 36 105	 m 枚 枚
管渠工	式	1	1,257,060	ﾋｭｰﾑ管(B形管) 外圧管1種； 暗渠排水管 (VPφ150) 据付 直管 50～150mm； 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (横断暗渠) 360型；	5 10 51	m m m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	2,293,713	現場打ち集水桝 (2-4､5､11～16) 600×600×700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 (1-17､18) 600×600×1150 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 (1-14-2) 800×800×1250 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 (1-14-1) 800×800×1350 現場打材 18-8-25(高炉) 法面	8 2 2 3	箇所 箇所 箇所 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				作業補正無； 現場打ち集水桝 (1-15) 800×800×1350 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 (1-13) 800×800×1400 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (4型) 街路型 φ350； 蓋 桝蓋 600×600用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定； 蓋 桝蓋 800×800用 T-2 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定； 蓋 桝蓋 800×800用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定； 足掛金具 φ19×300；	1 1 2 6 1 25	箇所 箇所 枚 枚 枚 個
縁石工	式	1	4,629,193			
縁石工	式	1	4,629,193	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A1型) A型 一般部 L=2000； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A2型) A型 一般部 L=2000； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B型) A型 切り下げ部 L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C型) A型 乗入部 L=600；	90 96 5 18 	m m m m

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (D型) A型 巻き込部 L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (E型) A型 境界部 L=2000； 小型水路内蔵型縁石 (A型) φ150(標準部･片面集水型) L=1000； 小型水路内蔵型縁石 (B型) φ150(擦付部) L=600； 小型水路内蔵型縁石 (C型) φ150(乗入部) L=600； 小型水路内蔵型縁石桝 (D型) φ150 L=600； 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(150×150×600)；	19 16 92 4 34 3 40 	m m m m m 基 m
防護柵工	式	1	1,012,880			
防止柵工	式	1	1,012,880	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 4段 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	88 	m
構造物撤去工	式	1	3,039,246			
防護柵撤去工	式	1	139,380	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	1	式
標識撤去工	式	1	92,124	標識撤去	1	式
構造物取壊し工	式	1	1,897,112	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	18 62 	m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				舗装版切断 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版切断 　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破砕 　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	1 1 620 120	式 式 m2 m2
排水構造物撤去工	式	1	7,718	蓋版撤去 　桝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)；	1	式
運搬処理工	式	1	902,912	殻運搬 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 　(舗装版) 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 　(歩道) 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 　(車道) 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 現場発生品運搬	43 12 18 62 25 17 31 62 1	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 式
仮設工	式	1	1,494,000			
交通管理工	式	1	1,494,000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	34,197,414	
共通仮設費	式	1	6,334,421	
共通仮設費	式	1	1,041,421	
準備費	式	1	163,421	試掘調査費 1 式 埋設物件事故防止費 1 式
技術管理費	式	1	548,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	330,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,293,000	
純工事費	式	1	40,531,835	
現場管理費	式	1	15,284,000	
工事原価	式	1	55,815,835	

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	2,017,534			
舗装工	式	1	1,803,576			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,195,296	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ (20)； 殻運搬(路面切削) 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	328 16 16	m2 m3 m3
薄層ｶﾗｰ舗装工	式	1	608,280	薄層ｶﾗｰ舗装 緑色 RPN-301 W=2.0m；	74	m2
区画線工	式	1	23,558			
区画線工	式	1	23,558	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	31 11	m m
仮設工	式	1	190,400			
交通管理工	式	1	190,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	2,017,534			
共通仮設費	式	1	537,000			
共通仮設費	式	1	197,000			
運搬費	式	1	163,000	建設機械運搬費	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	北新田地区歩道整備（その２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	34,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	340,000	
純工事費	式	1	2,554,534	
現場管理費	式	1	1,053,000	
工事原価	式	1	3,607,534	