積算内訳書

１．工事名

工事名	飛田地区改良（その８）外工事
工事地名	熊本県熊本市北区飛田地先外

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　交通対策課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　234日間　　自　　令和 8年 7月29日
　　至　　令和 9年 3月19日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	飛田地区改良（その８）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	101,698,457			
道路土工	式	1	775,082			
掘削工(ICT)	式	1	231,721	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	490	m3
残土処理工	式	1	543,361	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	490 490	m3 m3
擁壁工	式	1	92,399,205			
作業土工	式	1	173,801	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
網状鉄筋挿入工	式	1	92,225,404	削孔 φ115mm 二重管 ｽｷｯﾄﾞ型 粘性土及び砂質土； 網状鉄筋材料費 D29用； 芯材組立 削孔長10m以下； 芯材挿入 削孔長10m以下； 注入打設	2,393 1 298 298 298	m 式 本 本 本

積算内訳書

仮番号

工事名	飛田地区改良（その８）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				削孔長10m以下；		
				注入材料費	50	m3
				膨張ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ；		
				加圧及び頭部処理	298	本
				削孔長10m以下；		
				ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ	29	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ張	256	m2
				24-12-25(20)(高炉)；		
				機械横移動･据付	298	回
				ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	1	回
				据付・撤去；		
				足場(ｱﾝｶｰ)	1	式
排水構造物工	式	1	581,624			
側溝工	式	1	418,470	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	39	m
				300×300；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	35,294	現場打ち集水桝	1	箇所
				500×500×500；		
				蓋	1	枚
				（縞鋼板蓋）		
				500×500用 t=3.2mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ ｸｻﾘ固定 補		
				強ｱﾝｸﾞﾙ 吊金具 取付部材含む；		
排水工	式	1	127,860	縦排水	4	m
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300A 300×240×60		
				0；		
				蓋	2	枚
				（縦排水蓋）		
				300用 590×1000 GRC製 ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	1	枚
				（縦排水蓋）		
				300用 590×700 GRC製 ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ	4	m2
				（縦排水）		

積算内訳書

仮番号

工事名	飛田地区改良（その８）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				18-8-25 (20)　(高炉)　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 t=5 cm ;		
舗装工	式	1	470,274			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	470,274	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ ; 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上 ;	159 159	m2 m2
構造物撤去工	式	1	467,072			
構造物取壊し工	式	1	353,280	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	32	m3
運搬処理工	式	1	113,792	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ; 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;	32 32	m3 m3
仮設工	式	1	7,005,200			
交通管理工	式	1	7,005,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	101,698,457			
共通仮設費	式	1	15,620,225			
共通仮設費	式	1	1,454,225			
技術管理費	式	1	662,225	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	792,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	14,166,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	飛田地区改良（その８）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
純工事費	式	1	117,318,682	
現場管理費	式	1	41,894,000	
工事原価	式	1	169,444,509	
一般管理費等	式	1	28,955,491	
工事価格	式	1	198,400,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	飛田地区改良（その８）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
道路維持	式	1	865,450	
区画線工	式	1	506,800	
区画線工	式	1	506,800	溶融式区画線　1,000　m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；
仮設工	式	1	358,650	
交通管理工	式	1	358,650	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	865,450	
共通仮設費	式	1	182,000	
共通仮設費	式	1	36,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	36,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	146,000	
純工事費	式	1	1,047,450	
現場管理費	式	1	432,000	
工事原価	式	1	1,479,450	

積算内訳書

仮番号

工事名	飛田地区改良（その８）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	4,997,678			
舗装工	式	1	244,200			
薄層ｶﾗｰ舗装工	式	1	244,200	薄層ｶﾗｰ舗装 青色 W=45cm RPN-301 ;	20	m2
標識工	式	1	3,392,184			
小型標識工	式	1	823,220	標識柱 単柱式 径89.1 柱長さ 3.9m 5基以上 ; 標識板 (路線番号) 2.0m2未満 ; 標識板 (路線番号) 2.0m2未満 既設標識柱取付 ;	6 6 2	基 枚 枚
小型標識工	式	1	537,894	標識板 (路線番号) 2.0m2未満 既設歩道橋取付 ; 標識板 (路線番号) 2.0m2未満 ; 標識板 (著名地点) 2.0m2未満 既設信号ｱｰﾑ取付 ; 標識板 (警戒) 2.0m2未満 ;	2 1 1 5	枚 枚 枚 枚
大型標識工	式	1	2,031,070	標識板 (案内) 2.0m2以上 ;	4	枚
構造物撤去工	式	1	218,944			

積算内訳書

仮番号

工事名	飛田地区改良（その８）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
標識撤去工	式	1	213,670	標識撤去 （路線番号） 標識撤去 （著名地点） 既設信号ｱｰﾑ； 標識撤去 （案内） 標識撤去 （警戒）	1 1 1 1	式 式 式 式
運搬処理工	式	1	5,274	現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	1,142,350			
交通管理工	式	1	66,400	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	1,075,950	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	4,997,678			
共通仮設費	式	1	1,198,699			
共通仮設費	式	1	355,699			
準備費	式	1	201,699	試掘調査費 埋設物件事故防止費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	154,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	843,000			
純工事費	式	1	6,196,377			
現場管理費	式	1	2,556,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	飛田地区改良（その８）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	8,752,377	