積算内訳書

１．工事名

工事名	大津地区電線共同溝７期工事
工事地名	熊本県菊池郡大津町室地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　交通対策課
２）　主 工 種　　Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ工事
３）　工　　期　　257日間　　自　令和 8年10月26日
　　至　令和 9年 7月 9日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区電線共同溝７期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電線共同溝	式	1	62,525,676			
仮設工	式	1	17,855,450			
土留･仮締切工	式	1	905,148	軽量鋼矢板(電線共同溝)	1	式
				軽量鋼矢板賃料	1	式
				切梁･腹起材賃料	1	式
仮設復旧工	式	1	1,786,052	下層路盤(歩道部)	346	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；		
				表層(車道・路肩部)	346	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満		
				(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；		
交通管理工	式	1	15,164,250	交通誘導警備員	1	式
舗装版撤去工	式	1	3,147,048			
舗装版破砕工	式	1	3,147,048	舗装版切断	1	式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm以下；		
				舗装版破砕	890	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm以下；		
				殻運搬	77	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	69	m3
				(車道部)		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	8	m3
				(歩道部)		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
開削土工	式	1	8,938,613			
掘削工	式	1	3,321,216	開削掘削	1	式
				土砂；		
埋戻し工	式	1	3,519,256	埋戻し・締固め	1	式
				土砂；		

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区電線共同溝７期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				埋戻し・締固め 土砂 中埋砂；	1	式
残土処理工	式	1	2,098,141	土砂等運搬 整地 (昼間) 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1	式 式
電線共同溝工	式	1	24,156,825			
管路工(管路部)	式	1	20,968,681	埋設管路 SFEP管 径 150ｍｍ； 埋設管路 SFEP管 径 100ｍｍ； 埋設管路 SFEP管 径 80ｍｍ； 埋設管路 難燃FEP管 径 100ｍｍ； 埋設管路 難燃FEP管 径 80ｍｍ； 埋設管路 PV管 径 50ｍｍ； 埋設管路 VP管(SUDⅡ-V管) 径 100ｍｍ； 埋設管路 VP曲管(SUDⅡ-V管)(10R) 径 100ｍｍ； 埋設管路 共用FA管 径 150ｍｍ； 埋設管路 (8条) ﾎﾞﾃﾞｨ管 径 200ｍｍ； 埋設管路 (8条) ﾎﾞﾃﾞｨ曲管(10R) 径 200ｍｍ； 中間継手 SFEP管用 径 150ｍｍ；	514 762 49 192 127 833 89 36 91 9 4 21	m m m m m m m m m m m 個

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区電線共同溝７期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				中間継手 　SFEP管用 径 100ｍｍ；	30	個
				中間継手 　SFEP管用 径 80ｍｍ；	1	個
				中間継手 　難燃FEP管用 径 100ｍｍ；	6	個
				中間継手 　難燃FEP管用 径 80ｍｍ；	3	個
				異種管継手 　SFEP管-難燃FEP管用 径 100ｍｍ；	2	個
				ﾛｰﾀｽ管 　(起点側) 　φ200ｍｍ；	1	個
				ﾛｰﾀｽ管 　(終点側) 　φ200ｍｍ；	1	個
				ｽﾗｲﾄﾞ管 　φ200ｍｍ；	1	個
				端末ｷｬｯﾌﾟ 　共用FA管用 径 φ150ｍｍ；	3	個
				管枕 　PV管φ50ｍｍ用；	516	個
				管枕 　VP管(SUDⅡ-V管)φ100ｍｍ用；	69	個
				管枕 　共用FA管φ150ｍｍ用；	35	個
				管枕 　ﾎﾞﾃﾞｨ管φ200ｍｍ用；	7	個
				ﾍﾞﾙﾏｳｽ 　SFEP管用φ150ｍｍ；	2	個
				ﾍﾞﾙﾏｳｽ 　SFEP管用φ100ｍｍ；	13	個
				ﾍﾞﾙﾏｳｽ 　SFEP管用φ80ｍｍ；	2	個

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区電線共同溝７期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾍﾞﾙﾏｳｽ 難燃FEP管用φ100ｍｍ；	9	個
				ﾍﾞﾙﾏｳｽ 難燃FEP管用φ80ｍｍ；	4	個
				ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ PV管用φ50ｍｍ；	38	個
				ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ VP管(SUDⅡ-V)用φ100ｍｍ；	5	個
				ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 共用FA管用φ150ｍｍ；	2	個
				埋設表示ｼｰﾄ 幅40cm(2倍)；	975	m
				ﾘｰﾄﾞ線 通信用φ4mm；	960	m
				ﾘｰﾄﾞ線 電力用φ6mm；	1,640	m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)	式	1	3,188,144	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (通信系)車道用 通信系(共用FAﾏﾝﾎｰﾙ) 内幅 0.95m 内高 1.5m ；	2	個
				基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；	8	m2
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10ｃｍ；	8	m2
				敷ﾓﾙﾀﾙ	0.2	m3
				蓋 (通信系)車道用 通信系(共用FAﾏﾝﾎｰﾙ用 950×1500×2200 T-25) φ700 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠付；	2	組
				D種接地	2	極
付帯設備工	式	1	1,728,671			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	式	1	1,728,671	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (通信系)	1	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区電線共同溝７期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				分岐ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600×900×1200；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1	箇所
				（電力系）		
				SWT用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 420×750×1200；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1	箇所
				（電力系）		
				TR用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 470×800×1000；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	3	箇所
				（電力系）		
				LB用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 330×590×610；		
				基礎材	4	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下；		
				基礎材	2	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；		
				敷ﾓﾙﾀﾙ	0.1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ仮蓋	1	枚
				SWTﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ仮蓋	1	枚
				TRﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ仮蓋	3	枚
				LBﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用；		
				A種接地	2	極
				D種接地	4	極
舗装工	式	1	5,872,969			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	4,939,726	下層路盤(歩道部)	341	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ；		
				上層路盤(歩道部)	341	m2
				粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ；		
				基層(車道・路肩部)	341	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満		
				（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；		
				中間層(車道・路肩部)	341	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満		

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区電線共同溝７期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；		
				表層(車道・路肩部)	341	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満		
				（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	933,243	下層路盤(歩道部)	201	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；		
				表層(歩道部)	201	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満		
				（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；		
排水構造物工	式	1	92,230			
側溝工	式	1	92,230	管(函)渠型側溝	10	m
				（流用品）		
				幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
縁石工	式	1	474,900			
縁石工	式	1	474,900	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	100	m
				（流用品）		
				H=250mm(一般部)；		
区画線工	式	1	52,970			
区画線工	式	1	52,970	溶融式区画線	100	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				白色；		
構造物撤去工	式	1	206,000			
縁石撤去工	式	1	206,000	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	1	式
				再利用；		
直接工事費	式	1	62,525,676			
共通仮設費	式	1	13,276,795			
共通仮設費	式	1	5,498,795			

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区電線共同溝７期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬費	式	1	61,131	仮設材運搬費	1	式
準備費	式	1	600,664	試掘調査費 （車道部）【夜間】	1	式
				試掘調査費 （歩道部）【夜間】	1	式
				埋設物件事故調査費 【夜間】	1	式
技術管理費	式	1	3,598,000	側圧･引入張力試験費 【夜間】	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,239,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,778,000			
純工事費	式	1	75,802,471			
現場管理費	式	1	35,801,000			
工事原価	式	1	111,603,471			
一般管理費等	式	1	20,226,529			
工事価格	式	1	131,830,000			