積算内訳書

１．工事名

工事名	大津地区路面整備２期外工事
工事地名	熊本県菊池郡大津町室地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　交通対策課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　366日間　　自　令和 8年10月29日
　　至　令和 9年10月29日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区路面整備２期外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	110,115,483			
道路土工	式	1	2,152,260			
掘削工(ICT)	式	1	159,300	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	300	m3
路体盛土工	式	1	536,400	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	60	m3
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	731,472	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増有；	210	m2
残土処理工	式	1	725,088	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 【昼間】 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	240 240	m3 m3
舗装工	式	1	15,293,449			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	431,020	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)； 殻運搬(路面切削) 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 切削ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	100 5 5	m2 m3 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	9,752,486	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下)； 中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下)；	856 874 874 874 	m2 m2 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区路面整備２期外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				表層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下）；	100	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,451,460	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下）；	1,610 100	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,198,850	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下）；	281 281 100	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,459,633	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ； 基層(歩道部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下）； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50ｍｍ以下）；	167 167 167 100	m2 m2 m2 m2
排水構造物工	式	1	25,939,183			
作業土工	式	1	3,342,333	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区路面整備２期外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				【昼間】		
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
側溝工	式	1	21,782,580	L形側溝	22	m
				(A)(標準部)		
				幅 50ｃｍ 高さ 20ｃｍ 18-8-25(高炉)；		
				L形側溝	14	m
				(B)(乗入部)		
				幅 50ｃｍ 高さ 20ｃｍ 18-8-25(高炉)；		
				管(函)渠型側溝	450	m
				(A)		
				400×400 標準部；		
				管(函)渠型側溝	91	m
				(B)		
				400×400 砂溜桝付；		
				管(函)渠型側溝	51	m
				(C)		
				400×400 横断部；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	814,270	現場打ち集水桝	1	箇所
				(3号)		
				600×700×800 現場打材 18-8-25(20)高炉 法		
				面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				(5･6号)		
				600×1000×1500 現場打材 18-8-25(20)高炉		
				法面作業補正無；		
				蓋	1	枚
				桝蓋 600×700用 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	2	枚
				桝蓋 600×1000用 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				足掛金具	6	個
				φ19×300；		

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区路面整備２期外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
縁石工	式	1	15,488,901			
縁石工	式	1	15,488,901	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-1) B型 一般部 L=2000； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-2) B型 すりつけ部 L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-3) B型 車両乗入部 L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-4) B型 歩道乗入部 L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B-1) B型 一般部 L=2000； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B-2) B型 すりつけ部 L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B-4) B型 歩道乗入部 L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C-4) B型 歩道巻込部　L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (D-1) B型 片面 一般部(中央分離帯) L=2000；	622 41 215 15 17 4 14 29 494 	m m m m m m m m
防護柵工	式	1	2,385,491			
路側防護柵工	式	1	438,491	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	6	m

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区路面整備２期外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防止柵工	式	1	1,947,000	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m 土中建込 3段 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	200	m
区画線工	式	1	1,998,578			
区画線工	式	1	1,998,578	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,970	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	470	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	290	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	160	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；	74	m
道路付属施設工	式	1	5,370,352			
道路付属物工	式	1	484,852	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂 土砂；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 【昼間】 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
				視線誘導標 （撤去･設置） 棒形 片面 土中建込 30本以上；	38	本
				距離標（撤去･設置）	9	本

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区路面整備２期外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土中建込　φ89.1 百米標； 車線分離標 （撤去･設置） H=650 可変式(穿孔式･小径台座1本脚)；	9	本
照明工	式	1	4,885,500	照明柱基礎(1) H200×3000 根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 照明柱基礎(2) H300×4000 根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 照明柱基礎(3) H300×4500 根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	1 4 1	基 基 基
構造物撤去工	式	1	9,187,591			
防護柵撤去工	式	1	6,430,842	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 防護柵(横断･転落防止柵)撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下； 蓋版撤去 鋼製蓋；	1 1 195 1 2,910 95	式 式 m3 式 m2 枚
運搬処理工	式	1	2,756,749	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 (車道) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 (歩道) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	195 200 195 132 68	m3 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区路面整備２期外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				現場発生品運搬	1	式
舗装版撤去工	式	1	1,851,076			
舗装版破砕工	式	1	1,851,076	舗装版切断	1	式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	482	m2
				アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下；		
				殻運搬	38	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	32	m3
				(車道)		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	7	m3
				(歩道)		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
開削土工	式	1	4,916,995			
掘削工	式	1	3,912,044	開削掘削	1	式
				土砂；		
				埋戻し・締固め	1	式
				土砂；		
				埋戻し・締固め	1	式
				土砂 中埋砂；		
残土処理工	式	1	1,004,951	土砂等運搬	210	m3
				整地	210	m3
				【昼間】		
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
電線共同溝工	式	1	10,366,368			
管路工(管路部)	式	1	10,366,368	埋設管路	169	m
				SFEP管 径 150ｍｍ；		
				埋設管路	399	m
				SFEP管 径 100ｍｍ；		

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区路面整備２期外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				埋設管路 　SFEP管 径 80ｍｍ； 埋設管路 　難燃FEP管 径 100ｍｍ； 埋設管路 　難燃FEP管 径 80ｍｍ； 埋設管路 　PV管 径 50ｍｍ； 埋設管路 　VP管(SUDⅡ-V管) 径 100ｍｍ； 埋設管路 　VP管(SUDⅡ-V管)(10R) 径 100ｍｍ； 埋設管路 　共用FA管 径 150ｍｍ； 埋設管路 　ﾎﾞﾃﾞｨ管 径 200ｍｍ； 埋設管路 　ﾎﾞﾃﾞｨ曲管(10R) 径 200ｍｍ； 中間継手 　SFEP管用 径 150mm； 中間継手 　SFEP管用 径 100mm； 中間継手 　SFEP管用 径 80mm； 中間継手 　難燃FEP管用 径 100mm； 中間継手 　難燃FEP管用 径 80mm； 異種管継手 　SFEP管-難燃FEP管用 径 φ100mm； ﾛｰﾀｽ管（起点側） 　φ200mm； ﾛｰﾀｽ管（終点側） 　φ200mm；	43 150 35 171 36 18 53 32 12 6 51 1 23 1 1 1 1	m m m m m m m m 個 個 個 個 個 個 個

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区路面整備２期外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｽﾗｲﾄﾞ管 φ200mm；	1	個
				管端ｷｬｯﾌﾟ 共用FA管用 径 150mm；	2	個
				管枕 PV管用 径 50mm；	103	個
				管枕 VP管(SUDⅡ-V管)用 径 100mm；	31	個
				管枕 共用FA管用 径 150mm；	20	個
				管枕 ﾎﾞﾃﾞｨ管用 径 200mm；	24	個
				ﾍﾞﾙﾏｳｽ SFEP管用 径 φ100mm；	42	個
				ﾍﾞﾙﾏｳｽ SFEP管用 径 φ80mm；	1	個
				ﾍﾞﾙﾏｳｽ 難燃FEP管用 径 φ100mm；	38	個
				ﾍﾞﾙﾏｳｽ 難燃FEP管用 径 φ80mm；	41	個
				埋設表示ｼｰﾄ 幅40cm(2倍)；	532	m
				ﾘｰﾄﾞ線 通信用φ4mm；	753	m
				ﾘｰﾄﾞ線 電力用φ6mm；	268	m
付帯設備工	式	1	3,978,133			
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	式	1	3,978,133	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (電力系) SWT用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 420×750×1200；	5	箇所
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ (電力系) TR用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 470×800×1000；	3	箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区路面整備２期外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	13	箇所
				（電力系）		
				LB用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 330×590×610；		
				基礎材	17	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 7.5cmを超え12.5cm以下；		
				敷ﾓﾙﾀﾙ	0.3	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ仮蓋	5	枚
				SWTﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ仮蓋	3	枚
				TRﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ仮蓋	13	枚
				LBﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用；		
				A種接地	8	極
				D種接地	13	極
仮設工	式	1	11,187,106			
土留･仮締切工	式	1	1,030,578	軽量鋼矢板(電線共同溝)	1	式
				軽量鋼矢板賃料	1	式
				切梁･腹起材賃料	1	式
仮設復旧工【夜間】	式	1	592,528	下層路盤(歩道部)	158	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；		
				表層(車道・路肩部)	100	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満		
				（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；		
交通管理工	式	1	9,564,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	110,115,483			
共通仮設費	式	1	19,225,776			
共通仮設費	式	1	3,996,776			
運搬費	式	1	203,131	建設機械運搬費	1	式
				仮設材運搬費	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	大津地区路面整備２期外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
準備費	式	1	669,327	試掘調査費(車道部)【夜間】	1	式
				試掘調査費(歩道部)【夜間】	1	式
				埋設物件事故調査費【夜間】	1	式
技術管理費	式	1	2,289,318	側圧･引入張力試験費【夜間】	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	835,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	15,229,000			
純工事費	式	1	129,341,259			
現場管理費	式	1	45,954,000			
工事原価	式	1	175,295,259			
一般管理費等	式	1	29,984,741			
工事価格	式	1	205,280,000			