

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 球磨川中神遊水地築堤外工事
工事地名	熊本県人吉市中神町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	301日間	自 令和 8年 6月 4日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川中神遊水地築堤外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	174,258,449	
河川土工	式	1	161,786,206	
掘削工(ICT)	式	1	24,159,890	掘削(ICT) 73,500 m3 土砂 オープソカット 障害無し 50,000m3以上 ; 掘削(ICT) 11,600 m3 (表土) 土砂 オープソカット 障害無し 50,000m3以上 ;
盛土工	式	1	2,929,920	路体(築堤)盛土 480 m3 2.5m未満 ;
盛土工(ICT)	式	1	799,820	路体(築堤)盛土(ICT) 2,900 m3
土質改良工	式	1	10,890,020	攪拌混合 3,260 m3 (渡地区仮置場) 土質改良システム 2種混合 ; 土砂等運搬 6,530 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
法面整形工(ICT)	式	1	2,436,346	法面整形(切土部) (ICT) 1,450 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部) (ICT) 2,120 m2 法面締固め無し ;
残土処理工	式	1	120,570,210	整地 55,000 m3 (渡地区仮置場) 敷均し(ルース) ; 整地 14,700 m3 (柳詰地区仮置場) 敷均し(ルース) ; 整地 11,600 m3 (表土・渡地区仮置) 敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 55,000 m3 (渡地区仮置場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川中神遊水地築堤外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬 (柳詰地区仮置場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	14,700 m3
				土砂等運搬 (表土・渡地区仮置場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	11,630 m3
法覆護岸工	式	1	6,985,440		
植生工	式	1	6,985,440	張芝 張芝工 500m2以上 ;	3,780 m2
付帯道路工	式	1	1,742,327		
作業土工	式	1	208,963	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ;	1 式 1 式
側溝工	式	1	1,533,364	プレキャストU型側溝 360A 360×300×600 ; プレキャストU型側溝 300B 300×300×600 ; 間詰コンクリート 18-8-25(20)(高炉) ;	25 m 100 m 1 箇所
応急処理工	式	1	249,390		
応急処理作業工	式	1	249,390	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	1,004,502		
構造物取壊し工	式	1	512,306	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m ;	45 m3 560 m2 24 m2

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川中神遊水地築堤外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	492,196	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 45 m3 殻運搬 アスファルト殻； 28 m3 殻運搬 コンクリート舗装版； 4 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 45 m3 殻処分 アスファルト殻； 28 m3 殻処分 コンクリート舗装版； 4 m3		
仮設工	式	1	2,490,584			
工事用道路工	式	1	1,573,604	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式	
交通管理工	式	1	916,980	交通誘導警備員	1 式	
直接工事費	式	1	174,258,449			
共通仮設費	式	1	17,752,082			
共通仮設費	式	1	4,788,082			
運搬費	式	1	2,425,082	仮設材運搬費	1 式	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式	
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,217,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	12,964,000			
純工事費	式	1	192,010,531			

