

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 球磨川中津道地区掘削護岸（2 工区）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中津道地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	203日間	自	令和 8年 9月10日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川中津道地区掘削護岸（2 工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	153, 173, 106		
河川土工	式	1	33, 297, 951		
掘削工 (ICT)	式	1	5, 225, 546	掘削 (ICT)	6, 300 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 ;	
				掘削 (ICT)	2, 800 m3
				岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 ;	
				土砂等運搬 (場内運搬)	2, 790 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
盛土工	式	1	148, 107	路体 (築堤) 盛土	20 m3
				2. 5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	30 m3
				2. 5m以上4. 0m未満 ;	
盛土工 (ICT)	式	1	695, 250	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	2, 500 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	1, 134, 778	法面整形 (切土部) (ICT)	1, 170 m2
				ㄢ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	190 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	26, 094, 270	整地	6, 300 m3
				敷均し (ルース) ;	
				土砂等運搬	6, 250 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
法覆護岸工	式	1	106, 110, 790		
作業土工	式	1	933, 616	床掘り (掘削)	1 式
				軟岩 ;	
				埋戻し	1 式
				(埋戻しコンクリート)	
				18-8-40 (高炉) W/C指定無し ;	

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川中津道地区掘削護岸（2 工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
				整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；		
				現場打基礎コンクリート	177	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；		
石積(張)工	式	1	80,864,795	アンカー式練石積	471	m2
				(上段)		
				H=4900 控500；		
				アンカー式練石積	490	m2
				(中段)		
				H=4950 控500；		
				胴込・裏込コンクリート	336	m3
				18-8-40(高炉)；		
				裏込材	505	m3
				再生クラッシュラン RC-40；		
				水抜パイプ	320	本
				VP φ 50 逆流防止弁付；		
				吸出し防止材	29	m2
				300×300×t20；		
				目地板	50	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート	88	m
				(肩止コンクリートA)		
				18-8-40(高炉)；		
				現場打天端コンクリート	87	m
				(肩止コンクリートB)		
				18-8-40(高炉)；		
				石材運搬	290	m3
				φ 500内外；		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	20,794,230	連節ブロック張	1,026	m2
				(ヒンジ型連結ブロック)		

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川中津道地区掘削護岸（2 工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				t=35cm ; 中詰材 現地発生土 ;	205	m3
護岸付属物工	式	1	3, 463, 249	横帯工 (1) 高さ4.9m 自然石 φ 300内外 18-8-40 (高炉) ;	2	箇所
				横帯工 (2) 高さ4.95m 自然石 φ 300内外 18-8-40 (高炉) ;	2	箇所
				横帯工 (12) 18-8-40 (高炉) ;	1	箇所
				横帯工 (13) 18-8-40 (高炉) ;	1	箇所
				横帯工 (14) 18-8-40 (高炉) ;	1	箇所
				小段上段部横帯工 18-8-40 (高炉) ;	2	箇所
				石材運搬 φ 300内外 ;	1	m3
				張芝 張芝工 100m2未満 ;	20	m2
排水構造物工	式	1	2, 654, 268			
場所打水路工	式	1	1, 873, 719	排水路工 タイプ ① (B=1000) 18-8-40 (高炉) 自然石 φ 300内外 ;	11	m
				排水路工 タイプ ② (B=1000) 18-8-40 (高炉) グレーチング 蓋T-25 溝幅1000用 ;	8	m
管渠工	式	1	587, 400	ヒューム管 (B形管) 外圧管1種 φ 400 ;	22	m
吐口工	式	1	155, 800	吐口工⑤ 18-8-40 (高炉) ;	1	箇所
擦付工	式	1	37, 349	擦付コンクリート 18-8-40 (高炉) ;	1	箇所
構造物撤去工	式	1	11, 017, 097			

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川中津道地区掘削護岸（2 工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	6,335,957	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破砕 コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m； 根固めブロック撤去 2t； 袋詰玉石撤去 2t用；	289 m3 136 m3 130 m2 16 個 88 袋
運搬処理工	式	1	4,681,140	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 構造物とりこわし； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋) 舗装版破砕； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 根固めブロック、袋詰玉石 2.5t以下；	289 m3 136 m3 13 m3 302 m3 136 m3 104 個
仮設工	式	1	93,000		
交通管理工	式	1	93,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	153,173,106		
共通仮設費	式	1	13,686,000		
共通仮設費	式	1	2,229,000		
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川中津道地区掘削護岸（2 工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,083,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,457,000	
純工事費	式	1	166,859,106	
現場管理費	式	1	42,181,000	
工事原価	式	1	209,040,106	
一般管理費等	式	1	34,929,894	
工事価格	式	1	243,970,000	