

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 球磨川大柿遊水地築堤外工事
工事地名	熊本県人吉市中神町大柿地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	226日間	自	令和 8年 8月18日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川大柿遊水地築堤外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	116,391,873	
河川土工	式	1	83,108,873	
掘削工 (ICT)	式	1	50,535	掘削 (ICT) 150 m3 表土剥ぎ 土砂 オフソカッ 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ;
残土処理工	式	1	141,990	土砂等運搬 150 m3 現場～渡遊水地地内 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 150 m3 敷均し (ルース) ;
掘削工 (ICT)	式	1	16,777,620	掘削 (ICT) 43,600 m3 土砂 オフソカッ 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ; 掘削 (ICT) 6,200 m3 表土剥ぎ 土砂 オフソカッ 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ;
残土処理工	式	1	62,799,468	土砂等運搬 44,460 m3 現場～渡遊水地地内 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 5,000 m3 現場～中津道地内 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 49,500 m3 敷均し (ルース) ;
盛土工	式	1	1,377,240	路体 (築堤) 盛土 230 m3 2.5m未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	1,962,020	法面整形 (切土部) (ICT) 1,940 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 460 m2 法面締固め無し ;

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川大柿遊水地築堤外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	32,368,500	
応急処理作業工	式	1	32,368,500	応急作業 1 式
仮設工	式	1	914,500	
交通管理工	式	1	914,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	116,391,873	
共通仮設費	式	1	10,653,000	
共通仮設費	式	1	1,482,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	884,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,171,000	
純工事費	式	1	127,044,873	
現場管理費	式	1	33,959,000	
工事原価	式	1	161,003,873	
一般管理費等	式	1	27,846,127	
工事価格	式	1	188,850,000	