

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 球磨川中神遊水地排水樋管新設外工事
工事地名	熊本県人吉市中神町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	212日間	自	令和 8年 9月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川中神遊水地排水樋管新設外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	116,368,990	
河川土工	式	1	43,323,158	
掘削工 (ICT)	式	1	11,050,320	掘削 (ICT) 32,800 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
盛土工 (ICT)	式	1	584,010	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 2,100 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	648,656	法面整形 (切土部) (ICT) 340 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 630 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	31,040,172	整地 32,800 m3 敷均し (ルース)； 土砂等運搬 32,790 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
樋門・樋管本体工	式	1	41,670,091	
作業土工	式	1	3,352,473	床掘り (掘削) 1 式 軟岩； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式

積算内訳書

工事名		R 8 球磨川中神遊水地排水樋管新設外工事			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					軟岩； 整地 敷均し(ルース)； 1 式
矢板工	式	1	4, 426, 020	広幅鋼矢板 (川表胸壁部) IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 0.20m； 2 枚	
				広幅鋼矢板 (川表胸壁部) IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.5m； 6 枚	
				広幅鋼矢板 (遮水壁部) IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 0.07m； 2 枚	
				広幅鋼矢板 (遮水壁部) IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.5m； 10 枚	
				広幅鋼矢板 (川裏胸壁部) IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3.5m 鋼矢板打込長 0.20m； 2 枚	
				広幅鋼矢板 (川裏胸壁部) IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3.5m 鋼矢板打込長 3m； 8 枚	
				可とう鋼矢板 (川表胸壁部) IIw型 可とう鋼矢板平均長さ 3.0m 鋼矢板打込長 2.5m； 2 枚	
				可とう鋼矢板 (遮水壁部) IIw型 可とう鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打	

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川中神遊水地排水樋管新設外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				込長 3.5m ; 可とう鋼矢板 (川裏胸壁部) Ⅱw型 可とう鋼矢板平均長さ 3.5m 鋼矢板打 込長 3.0m ;	2 枚
函渠工	式	1	25,284,524	均しコンクリート 18-8-40(高炉)W/C規定なし 敷厚 20 c m ; PC函渠 内幅 130 c m 内高 110 c m ;	58 m2 31.7 m
函渠工	式	1	5,682,963	均しコンクリート 18-8-40(高炉)W/C規定なし 敷厚 10 c m ; コンクリート 内空幅 1.3m 内空高さ 1.1m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16~D25 ; 鉄筋 カゝス圧接 D19+D19 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ; 止水板 CF(塩ビ製)200×5 ; 型枠 一般型枠 ; 足場 安全ネット必要 ; 支保 f≤40kN/m2[t≤120cm] ハ゜イ°サホ-ト支保工 ; 支保 f≤40kN/m2[t≤120cm] くさび連結支保工 ;	16 m2 63 m3 2.31 t 1.76 t 14 箇所 4 m2 11 m 1 式 1 式 1 式 1 式
翼壁工	式	1	1,457,651	均しコンクリート 18-8-40(高炉)W/C規定なし 敷厚 10 c m ;	16 m2

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川中神遊水地排水樋管新設外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート	20	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋	0.98	t
				SD345 D13；		
翼壁工	式	1	1,466,460	型枠	1	式
				一般型枠；		
				均しコンクリート	29	m2
				18-8-40(高炉)W/C規定なし 敷厚 10cm；		
				コンクリート	19	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋	1.08	t
				SD345 D13；		
付属物設置工	式	1	2,083,305	型枠	1	式
				一般型枠；		
階段工	式	1	2,027,982	現場打階段 (川表・上段)	17	m2
				18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0；		
				現場打階段 (川表・中段)	14	m2
				18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0；		
				現場打階段 (川表・下段)	12	m2
				18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0；		
				現場打階段 (川裏)	52	m2
				18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0；		
管理橋橋台工	式	1	55,323	均しコンクリート	2	m2
				18-8-40(高炉)W/C規定なし 敷厚 10cm；		
				コンクリート	0.4	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川中神遊水地排水樋管新設外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				鉄筋	0.03	t
				SD345 D13 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
法覆護岸工	式	1	18,129,505			
作業土工	式	1	167,258	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	7,750,954	現場打基礎コンクリート	67	m
				(A)		
				18-8-40(高炉) 底幅 49 c m 高さ 50 c m ;		
				現場打小口止コンクリート	2	箇所
				(川表階段部)		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(川表下流端部)		
				18-8-40(高炉) ;		
				間知ブロック張	226	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R		
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;		
				目地板	14	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	39	m
				(A)		
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打天端コンクリート	32	m
				(肩止め)		
				18-8-40(高炉) ;		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	6,581,803	現場打基礎コンクリート	37	m
				(B)		

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川中神遊水地排水樋管新設外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ; 現場打小口止コンクリート (川裏階段部)	2	箇所
				18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート (川裏下流端部)	1	箇所
				18-8-40(高炉) ; 平ブ ロック張 控え 10cm ;	553	m2
				現場打天端コンクリート (B)	37	m
				18-8-40(高炉) ;		
護岸付属物工	式	1	3, 296, 430	平張コンクリート (護岸部)	241	m2
				18-8-40(高炉) 高さ 35 c m ; 平張コンクリート (根固部)	20	m2
				18-8-40(高炉) 高さ 35 c m ;		
植生工	式	1	333, 060	張芝	130	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満 ;		
仮設工	式	1	11, 162, 931			
工事用道路工	式	1	3, 629, 350	工事用道路盛土 (設置)	1	式
				4. 0m以上 ; 工事用道路盛土 (設置)機械設置用	1	式
				4. 0m以上 ; 工事用道路盛土 (撤去)	1	式
				4. 0m以上 ; 工事用道路盛土 (撤去)機械設置用	1	式
				4. 0m以上 ;		

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川中神遊水地排水樋管新設外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				敷砂利 (設置) 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm ;	1	式
				敷砂利 (撤去) 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm ;	1	式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	1	式
				敷鉄板 (機械設置用) 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	1	式
土留・仮締切工	式	1	5,011,326	大型土のう (設置) 短期仮設(1年)対応 ;	1	式
				大型土のう (設置)機械設置用 短期仮設(1年)対応 ;	1	式
				大型土のう (撤去) 短期仮設(1年)対応 ;	1	式
				大型土のう (撤去)機械設置用 短期仮設(1年)対応 ;	1	式
				締切盛土 4.0m以上 ;	1	式
				締切盛土撤去 4.0m以上 ;	1	式
仮水路工	式	1	1,468,255	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 土砂 ;	1	式
				暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(ダブール)φ500 ;	1	式
				現場発生品運搬	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川中神遊水地排水樋管新設外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				高密度ポリエチレン管(ダブル) φ 500 ;
交通管理工	式	1	1,054,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	116,368,990	
共通仮設費	式	1	16,510,710	
共通仮設費	式	1	7,341,710	
運搬費	式	1	5,311,710	重建設機械分解組立輸送費 1 式
				仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	884,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	9,169,000	
純工事費	式	1	132,879,700	
現場管理費	式	1	35,199,000	
工事原価	式	1	168,078,700	
一般管理費等	式	1	28,901,300	
工事価格	式	1	196,980,000	