積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８災害復旧　日奈久高架橋（Ｐ５７－Ａ２）補修工事
工事地名	熊本県八代市日奈久馬越町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代河川国道事務所　工務第二課
２）　主 工 種　　橋梁保全工事
３）　工　　期　　212日間　　自　令和 8年12月 1日
　　至　令和 9年 6月30日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８災害復旧　日奈久高架橋（Ｐ５７－Ａ２）補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	127,928,936			
橋梁支承工	式	1	106,371,931			
鋼橋支承工	式	1	106,371,931	支承取替 IV 下部工ブラケット取付有り 支承直下部以外のはつりの無し； ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ取替 足場 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	23 46 1 1 1	基 基 式 m3 m3
橋梁付属物工	式	1	19,136,755			
伸縮継手工	式	1	19,136,755	鋼製伸縮継手補修 【夜間】 補修普通2車線 一方向型 伸縮量240mm 標準遊間300mm 鋼橋用； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	16 5 5	m m3 m3
応急処理工	式	1	345,250			
応急処理作業工	式	1	345,250	労務費	1	式
仮設工	式	1	2,075,000			
交通管理工	式	1	2,075,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員 【夜間】	1 1	式 式
直接工事費	式	1	127,928,936			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８災害復旧　日奈久高架橋（Ｐ５７－Ａ２）補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	19,150,220	
共通仮設費	式	1	1,023,220	
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	959,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	18,127,000	
純工事費	式	1	147,079,156	
現場管理費	式	1	70,245,000	
工事原価	式	1	217,324,156	
一般管理費等	式	1	36,115,844	
工事価格	式	1	253,440,000	