積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８災害復旧　日奈久高架橋（ＰＣ橋）補修工事
工事地名	熊本県八代市日奈久平成町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代河川国道事務所　工務第二課
２）　主 工 種　　橋梁保全工事
３）　工　　期　　212日間　　自　令和 8年12月 1日
　　至　令和 9年 6月30日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８災害復旧　日奈久高架橋（ＰＣ橋）補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	227,098,794			
橋梁支承工	式	1	100,607,010			
PC橋支承工	式	1	100,607,010	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ取替 (P46-P48 上り線)	25	基
				ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ取替 (P48-P52 上り線)	32	基
				ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ取替 (P52-P55 上り線)	20	基
				ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ取替 (P46-P48 下り線)	16	基
				ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ取替 (P48-P52 下り線)	35	基
				ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ撤去 (P52-P55 下り線)	14	基
				ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ取替 (Bﾗﾝﾌﾟ橋)	48	基
				ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀ撤去 (Cﾗﾝﾌﾟ橋)	3	基
				足場	1	式
橋梁付属物工	式	1	124,071,534			
伸縮継手工	式	1	124,071,534	鋼製伸縮継手補修 【夜間】(P46-P48上) 補修普通2車線 一方向型 伸縮量240mm 標準遊間300mm ｺﾝｸﾘｰﾄ橋用；	21	m
				鋼製伸縮継手補修 【夜間】(P48-P52上) 補修普通2車線 一方向型 伸縮量240mm 標準遊間300mm ｺﾝｸﾘｰﾄ橋用；	11	m
				鋼製伸縮継手補修 【夜間】(P46-P48下) 補修普通2車線 一方向型 伸縮量240mm 標準遊	21	m

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８災害復旧　日奈久高架橋（ＰＣ橋）補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				間300mm ｺﾝｸﾘｰﾄ橋用；		
				鋼製伸縮継手補修	11	m
				【夜間】(P48-P52下)		
				補修普通2車線 一方向型 伸縮量240mm 標準遊		
				間300mm ｺﾝｸﾘｰﾄ橋用；		
				鋼製伸縮継手補修	21	m
				【夜間】(P52-P55下)		
				補修普通2車線 一方向型 伸縮量240mm 標準遊		
				間300mm ｺﾝｸﾘｰﾄ橋用；		
				鋼製伸縮継手補修	15	m
				【夜間】(Bﾗﾝﾌﾟ橋)		
				補修普通2車線 一方向型 伸縮量240mm 標準遊		
				間300mm ｺﾝｸﾘｰﾄ橋用；		
				鋼製伸縮継手補修	15	m
				【夜間】(Cﾗﾝﾌﾟ橋)		
				補修普通2車線 一方向型 伸縮量240mm 標準遊		
				間300mm ｺﾝｸﾘｰﾄ橋用；		
				殻運搬	34	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	34	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
応急処理工	式	1	345,250			
応急処理作業工	式	1	345,250	労務費	1	式
仮設工	式	1	2,075,000			
交通管理工	式	1	2,075,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
				【夜間】		
直接工事費	式	1	227,098,794			
共通仮設費	式	1	27,813,220			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８災害復旧　日奈久高架橋（ＰＣ橋）補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	1,584,220	
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,520,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	26,229,000	
純工事費	式	1	254,912,014	
現場管理費	式	1	109,255,000	
工事原価	式	1	364,167,014	
一般管理費等	式	1	56,262,986	
工事価格	式	1	420,430,000	