

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度人吉出張所管内河川維持管理工事
工事地名	人吉出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度人吉出張所管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	51,560,227	
除草工	式	1	44,018,117	
堤防除草工	式	1	21,081,471	除草 546,000 m2
堤防除草工	式	1	21,081,471	除草 546,000 m2
堤防除草工	式	1	1,855,175	除草 17,000 m2
堤防養生工	式	1	1,966,630	
芝養生工	式	1	51,150	抜根 500 m2 抜根+集草+積込運搬；
伐木除根工	式	1	1,915,480	伐木・伐竹(複合) 7,000 m2 伐木(人力施工：粗)； 伐木伐竹運搬 70 m3
法覆護岸工	式	1	1,400,000	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,145,500	間知ブロック張 50 m2 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；
植生工	式	1	254,500	張芝 100 m2 張芝工 100m2以上300m2未満；
護床工	式	1	81,580	
根固めブロック工	式	1	81,580	根固めブロック据付 10 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 無； 消波根固めブロック運搬 10 個 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 5.0km以下 ；
管理用通路工	式	1	373,900	

積算内訳書

工事名	令和8年度人吉出張所管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
不陸整生工	式	1	51,270	不陸整正 補足材無し； 300 m2
アスファルト舗装工	式	1	322,630	不陸整正 補足材無し； 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 100 m2 100 m2
清掃工	式	1	567,300	
塵芥処理工	式	1	567,300	塵芥処理 1 式
応急処理工	式	1	2,836,500	
応急処理作業工	式	1	2,836,500	応急処理 1 式
仮設工	式	1	316,200	
交通管理工	式	1	316,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	51,560,227	
共通仮設費	式	1	4,623,800	
共通仮設費	式	1	206,800	
安全費	式	1	206,800	機体保険 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	4,417,000	
純工事費	式	1	56,184,027	
現場管理費	式	1	20,930,000	

