

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度八代出張所管内河川維持管理工事
工事地名	八代出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度八代出張所管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
河川維持	式	1	50,765,984	
除草工	式	1	28,748,504	
堤防除草工	式	1	14,015,742	除草 340,000 m2
堤防除草工	式	1	14,732,762	除草 362,000 m2
堤防養生工	式	1	51,150	
芝養生工	式	1	51,150	抜根 500 m2 抜根+集草+積込運搬；
法覆護岸工	式	1	1,368,500	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	1,114,000	間知ブロック張 50 m2 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；
植生工	式	1	254,500	張芝 100 m2 張芝工 100m2以上300m2未満；
護床工	式	1	80,770	
根固めブロック工	式	1	80,770	根固めブロック据付 10 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2t ブロック購入 無； 消波根固めブロック運搬 10 個 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 5.0km以下 ；
管理用通路工	式	1	338,110	
不陸整正工	式	1	51,270	不陸整正 300 m2 補足材無し；
アスファルト舗装工	式	1	286,840	不陸整正 100 m2 補足材無し； 下層路盤(車道・路肩部) 100 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度八代出張所管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 100 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
清掃工	式	1	2,836,500	
塵芥処理工	式	1	2,836,500	塵芥処理 1 式
応急処理工	式	1	17,026,250	
応急処理作業工	式	1	17,026,250	資材置場整備工 1 式 ; 応急作業 1 式
仮設工	式	1	316,200	
交通管理工	式	1	316,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	50,765,984	
共通仮設費	式	1	4,608,281	
共通仮設費	式	1	318,281	
安全費	式	1	318,281	機体保険 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	4,290,000	
純工事費	式	1	55,374,265	
現場管理費	式	1	20,363,000	
工事原価	式	1	75,737,265	
一般管理費等	式	1	13,382,735	

積算内訳書

工事名	令和8年度八代出張所管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	89,120,000	