

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その4）工事
工事地名	熊本県山鹿市小原地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	245日間	自 令和 8年 6月 1日 至 令和 9年 1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	38,317,580	
河川土工	式	1	32,763,396	
掘削工(ICT)	式	1	4,051,620	掘削(ICT) 8,400 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満； 掘削(ICT) 3,800 m3 (表土) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	358,422	法面整形(切土部)(ICT) 410 m2 液質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	28,353,354	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 (表土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 (表土)
法覆護岸工	式	1	3,188,330	
作業土工	式	1	51,516	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	1,614,140	平ブロック張 84 m2 控200mm； 吸出し防止シート 100 m2 t=10mm；
植生工	式	1	908,970	張芝 410 m2 張芝工 300m2以上500m2未満；

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その4）工事				細別内訳	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額			
天端保護工	式	1	613,704	天端保護コンクリート 18-8-40(高炉)；	84 m	
構造物撤去工	式	1	761,264			
構造物取壊し工	式	1	479,976	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	56 m3	
運搬処理工	式	1	281,288	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	56 m3 56 m3	
仮設工	式	1	1,604,590			
汚濁防止工	式	1	988,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポット φ300 H=1.0m 1000以上20 00未満 賃料22日；	1 式	
交通管理工	式	1	616,590	交通誘導警備員	1 式	
直接工事費	式	1	38,317,580			
共通仮設費	式	1	4,506,000			
共通仮設費	式	1	935,000			
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	337,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,571,000			
純工事費	式	1	42,823,580			
現場管理費	式	1	13,972,000			

積算内訳書

工事名	小原地区旧堤掘削及び樹木伐採（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	3,433,942	
堤防養生工	式	1	3,370,702	
伐木除根工	式	1	3,370,702	伐木・伐竹(複合) 2,500 m2 伐竹； 伐木伐竹運搬 44 m3 機械施工 除根なし； 伐木伐竹運搬 50 m3 機械施工 除根あり； 処分費 35 t 竹(伐採根以外)； 処分費 40 t 竹根(伐採根)；
仮設工	式	1	63,240	
交通管理工	式	1	63,240	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	3,433,942	
共通仮設費	式	1	211,000	
共通仮設費	式	1	23,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	23,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	188,000	
純工事費	式	1	3,644,942	
現場管理費	式	1	775,000	
工事原価	式	1	4,419,942	