

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	合志川災害復旧（その1）工事
工事地名	熊本県菊池市泗水町田島地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	204日間	自 令和 8年 7月 1日 至 令和 9年 1月20日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	合志川災害復旧（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	84,102,275	
河川土工	式	1	23,870,670	
掘削工(ICT)	式	1	2,126,360	掘削(ICT) <span style="float: right;">5,300 m3</span> 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；
残土処理工	式	1	21,744,310	土砂等運搬 <span style="float: right;">1 式</span> 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				整地 <span style="float: right;">1 式</span> 敷均し(ルース)；
擁壁護岸工	式	1	13,481,660	
作業土工	式	1	3,732,496	床掘り <span style="float: right;">1 式</span> 土砂；
				埋戻し <span style="float: right;">1 式</span>
				基面整正 <span style="float: right;">1 式</span>
				間詰コンクリート <span style="float: right;">1 式</span> 18-8-40(高炉) W/C指定無し；
				土砂等運搬 <span style="float: right;">1 式</span> 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				整地 <span style="float: right;">1 式</span> 敷均し(ルース)；
場所打擁壁工	式	1	9,749,164	コンクリート <span style="float: right;">203 m3</span> 18-8-40(高炉)；
				目地板 <span style="float: right;">19 m2</span> 瀝青繊維質目地板t=10；
				型枠 <span style="float: right;">1 式</span> 一般型枠；
				木杭 <span style="float: right;">45 本</span> 松丸太 長2.0m 末口9cm；
根固め工	式	1	9,508,252	

## 積算内訳書

工事名	合志川災害復旧（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
根固めブロック工	式	1	9,508,252	消波根固めブロック製作	154	個
				平型ブロック種類（実質量）2.012 t SD295 D16		
				；		
				消波根固めブロック仮置	154	個
				無筋ブロック ブロック種類（実質量）2.012 t ；		
消波根固めブロック運搬	154	個				
2.5t以下 積込み・据付け（層積）5個 0.5km以下						
；						
根固めブロック据付	154	個				
無筋ブロック ブロック種類（実質量）2.012 t ブロック						
購入無；						
間詰コンクリート	1	式				
18-8-40（高炉）W/C指定無し；						
構造物撤去工	式	1	772,747			
構造物取壊し工	式	1	772,747	根固めブロック撤去	23	個
				（発生品）		
				ブロックA（2t型）；		
				根固めブロック撤去	33	個
				（発生品）		
ブロックB（2t型）；						
袋詰玉石撤去	23	袋				
（発生品）						
1t；						
袋詰玉石撤去	42	袋				
（発生品）						
2t；						
仮設工	式	1	36,468,946			
工事用道路工	式	1	30,061,690	工事用道路盛土	1	式
				設置；		
				工事用道路盛土	1	式
撤去；						
敷鉄板	1	式				

## 積算内訳書

工事名	合志川災害復旧（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	
土留・仮締切工	式	1	3,662,926	大型土のう 製作・設置； 大型土のう 撤去；	1 式 1 式
水替工	式	1	558,440	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1 式
汚濁防止工	式	1	1,095,000	汚濁防止フェンス 単独ポート φ300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃 料117日；	1 式
交通管理工	式	1	1,090,890	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	84,102,275		
共通仮設費	式	1	11,357,920		
共通仮設費	式	1	4,175,920		
運搬費	式	1	2,896,920	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	681,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,182,000		
純工事費	式	1	95,460,195		
現場管理費	式	1	27,874,000		
工事原価	式	1	123,334,195		

