

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |               |
|------|---------------|
| 工事名  | 田島地区護岸補修その他工事 |
| 工事地名 | 熊本県菊池市泗水町田島地先 |

## 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 菊池川河川事務所 | 管理課                            |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事   |                                |
| 3) 工 期   | 226日間    | 自 令和 8年 7月16日<br>至 令和 9年 2月26日 |
| 4) 工事概要  |          |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 田島地区護岸補修その他工事 |     |     |              |                                        |           |
|------------|---------------|-----|-----|--------------|----------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別 |               | 単 位 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                |           |
| 河川維持       |               | 式   | 1   | 63, 545, 523 |                                        |           |
| 河川土工       |               | 式   | 1   | 22, 021, 290 |                                        |           |
| 掘削工 (ICT)  |               | 式   | 1   | 3, 970, 052  | 掘削 (ICT)                               | 6, 400 m3 |
|            |               |     |     |              | 土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3以上10, 000m3未満； |           |
|            |               |     |     |              | 土砂等運搬                                  | 1, 930 m3 |
|            |               |     |     |              | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；                      |           |
| 残土処理工      |               | 式   | 1   | 18, 051, 238 | 土砂等運搬                                  | 1 式       |
|            |               |     |     |              | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；                      |           |
|            |               |     |     |              | 整地                                     | 1 式       |
|            |               |     |     |              | 敷均し (ルース) ；                            |           |
| 法覆護岸工      |               | 式   | 1   | 6, 355, 145  |                                        |           |
| 作業土工       |               | 式   | 1   | 1, 503, 164  | 床掘り                                    | 1 式       |
|            |               |     |     |              | 土砂 ；                                   |           |
|            |               |     |     |              | 埋戻し                                    | 1 式       |
|            |               |     |     |              | 土砂 ；                                   |           |
|            |               |     |     |              | 基面整正                                   | 1 式       |
|            |               |     |     |              | 間詰コンクリート                               | 1 式       |
|            |               |     |     |              | 18-8-40 (高炉) W/C指定無し ；                 |           |
|            |               |     |     |              | 土砂等運搬                                  | 1 式       |
|            |               |     |     |              | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；                      |           |
|            |               |     |     |              | 整地                                     | 1 式       |
|            |               |     |     |              | 敷均し (ルース) ；                            |           |
| 場所打擁壁工     |               | 式   | 1   | 4, 851, 981  | コンクリート                                 | 104 m3    |
|            |               |     |     |              | 18-8-40 (高炉) ；                         |           |
|            |               |     |     |              | 目地板                                    | 9 m2      |
|            |               |     |     |              | 瀝青繊維質目地板t=10 ；                         |           |
|            |               |     |     |              | 型枠                                     | 1 式       |
|            |               |     |     |              | 一般型枠 ；                                 |           |
| 根固め工       |               | 式   | 1   | 4, 642, 680  |                                        |           |

# 積算内訳書

| 工事名        | 田島地区護岸補修その他工事 |     |            |                                 |       |    |
|------------|---------------|-----|------------|---------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                         |       |    |
| 根固めブロック工   | 式             | 1   | 4,642,680  | 消波根固めブロック製作                     | 80    | 個  |
|            |               |     |            | 平型 ブロック種類(実質量)2.012t ;          |       |    |
|            |               |     |            | 消波根固めブロック仮置                     | 80    | 個  |
|            |               |     |            | 無筋ブロック ブロック種類(実質量)2.012t ;      |       |    |
|            |               |     |            | 消波根固めブロック運搬                     | 80    | 個  |
| 構造物撤去工     | 式             | 1   | 77,364     | 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下   |       |    |
|            |               |     |            | ;                               |       |    |
|            |               |     |            | 根固めブロック据付                       | 80    | 個  |
|            |               |     |            | 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.012 t ブロック |       |    |
|            |               |     |            | 購入無 ;                           |       |    |
| 構造物取壊し工    | 式             | 1   | 77,364     | 間詰コンクリート                        | 1     | 式  |
|            |               |     |            | 18-8-40(高炉) W/C指定無し ;           |       |    |
|            |               |     |            |                                 |       |    |
|            |               |     |            |                                 |       |    |
|            |               |     |            |                                 |       |    |
| 清掃工        | 式             | 1   | 16,882,000 | 袋詰玉石撤去                          | 12    | 袋  |
|            |               |     |            | (発生品)                           |       |    |
|            |               |     |            | 2t ;                            |       |    |
|            |               |     |            |                                 |       |    |
|            |               |     |            |                                 |       |    |
| 塵芥処理工      | 式             | 1   | 16,882,000 | 堆積塵芥収集(機械処理)                    | 2,300 | m3 |
|            |               |     |            | 処分費                             | 2,300 | m3 |
|            |               |     |            | 刈草 ;                            |       |    |
|            |               |     |            |                                 |       |    |
|            |               |     |            |                                 |       |    |
| 仮設工        | 式             | 1   | 13,567,044 |                                 |       |    |
|            |               |     |            |                                 |       |    |
|            |               |     |            |                                 |       |    |
|            |               |     |            |                                 |       |    |
|            |               |     |            |                                 |       |    |
| 工事用道路工     | 式             | 1   | 9,375,732  | 工事用道路盛土                         | 1     | 式  |
|            |               |     |            | 設置 ;                            |       |    |
|            |               |     |            | 工事用道路盛土                         | 1     | 式  |
|            |               |     |            | 撤去 ;                            |       |    |
|            |               |     |            | 敷鉄板                             | 1     | 式  |
| 土留・仮締切工    | 式             | 1   | 2,274,512  | 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;      |       |    |
|            |               |     |            | 大型土のう                           | 1     | 式  |
|            |               |     |            | 製作・設置 ;                         |       |    |
|            |               |     |            | 大型土のう                           | 1     | 式  |
|            |               |     |            | 撤去 ;                            |       |    |

# 積算内訳書

| 工事名          | 田島地区護岸補修その他工事 |     |             |                                                                     |
|--------------|---------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位           | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                             |
| 水替工          | 式             | 1   | 321,200     | ポンプ排水<br>0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；<br>1 式                           |
| 汚濁防止工        | 式             | 1   | 557,100     | 汚濁防止フェンス<br>設置・撤去 単独ポート φ300 H=1.0m 1000以上20<br>00未満 賃料121日；<br>1 式 |
| 交通管理工        | 式             | 1   | 1,038,500   | 交通誘導警備員<br>1 式                                                      |
| 直接工事費        | 式             | 1   | 63,545,523  |                                                                     |
| 共通仮設費        | 式             | 1   | 7,415,162   |                                                                     |
| 共通仮設費        | 式             | 1   | 2,724,162   |                                                                     |
| 運搬費          | 式             | 1   | 1,608,162   | 仮設材運搬費<br>1 式                                                       |
| 技術管理費        | 式             | 1   | 598,000     | システム初期費(ICT)<br>1 式                                                 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式             | 1   | 518,000     |                                                                     |
| 共通仮設費（率計上）   | 式             | 1   | 4,691,000   |                                                                     |
| 純工事費         | 式             | 1   | 70,960,685  |                                                                     |
| 現場管理費        | 式             | 1   | 22,773,000  |                                                                     |
| 工事原価         | 式             | 1   | 93,733,685  |                                                                     |
| 一般管理費等       | 式             | 1   | 16,916,315  |                                                                     |
| 工事価格         | 式             | 1   | 110,650,000 |                                                                     |
|              |               |     |             |                                                                     |