

積算内訳書

1. 工事名

工事名	豊水地区護岸補修その他工事
工事地名	熊本県菊池市泗水町豊水地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	179日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	豊水地区護岸補修その他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	66,466,327		
河川土工		式	1	19,668,545		
掘削工 (ICT)		式	1	4,281,496	掘削 (ICT)	6,600 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	2,920 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
残土処理工		式	1	15,387,049	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1 式
					敷均し (ルース) ;	
法覆護岸工		式	1	8,298,183		
作業土工		式	1	2,045,008	床掘り	1 式
					土砂 ;	
					埋戻し	1 式
					土砂 ;	
					基面整正	1 式
					間詰コンクリート	1 式
					18-8-40 (高炉) W/C指定無し ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1 式
					敷均し (ルース) ;	
場所打擁壁工		式	1	6,253,175	コンクリート	133 m3
					18-8-40 (高炉) ;	
					目地板	13 m2
					瀝青繊維質目地板t=10 ;	
					型枠	1 式
					一般型枠 ;	
根固め工		式	1	5,697,514		

積算内訳書

工事名	豊水地区護岸補修その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
根固めブロック工	式	1	5,697,514	消波根固めブロック製作	98	個
				平型 ブロック種類(実質量)2.012t ;		
				消波根固めブロック仮置	98	個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量)2.012t ;		
				消波根固めブロック運搬	98	個
構造物撤去工	式	1	509,960	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 1.5km以下		
				;		
				根固めブロック据付	98	個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.012 t ブロック		
				購入無 ;		
構造物取壊し工	式	1	509,960	間詰コンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し ;		
				根固めブロック撤去	20	個
				(発生品)		
				1t型 ;		
清掃工	式	1	13,212,000	袋詰玉石撤去	60	袋
				(発生品)		
				2t ;		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1,800	m3
				処分費	1,800	m3
仮設工	式	1	19,080,125	刈草 ;		
				工事用道路盛土	1	式
				設置 ;		
				工事用道路盛土	1	式
				撤去 ;		
工事用道路工	式	1	12,878,676	敷鉄板	1	式
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;		

積算内訳書

工事名	豊水地区護岸補修その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土留・仮締切工	式	1	3,439,999	大型土のう 製作・設置；	1 式
				大型土のう 撤去；	1 式
水替工	式	1	398,650	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1 式
汚濁防止工	式	1	1,153,800	汚濁防止フェンス 設置・撤去 単独ポート φ300 H=1.0m 1000以上20 00未満 賃料129日；	1 式
交通管理工	式	1	1,209,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	66,466,327		
共通仮設費	式	1	7,886,864		
共通仮設費	式	1	2,905,864		
運搬費	式	1	1,767,864	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	540,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,981,000		
純工事費	式	1	74,353,191		
現場管理費	式	1	24,130,000		
工事原価	式	1	98,483,191		
一般管理費等	式	1	17,866,809		

積算内訳書

工事名	豊水地区護岸補修その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	116,350,000	