積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道災害復旧　中津道地区改築工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中津道地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代復興事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　178日間　　自　　令和 8年10月 5日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　中津道地区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	162,679,168			
道路土工	式	1	3,561,479			
掘削工(ICT)	式	1	1,264,340	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	350 350 350	m3 m3 m3
路体盛土工	式	1	865,300	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	90 100 100	m3 m3 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	903,625	路床盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	220 250 250	m3 m3 m3
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	521,930	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (t=10cm) 18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	134	m2
残土処理工	式	1	6,284	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	2 2	m3 m3
擁壁工	式	1	94,165,463			
作業土工	式	1	3,942,231	床掘り 土砂； 埋戻し 積込(ﾙｰｽﾞ)	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　中津道地区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
地山補強土工	式	1	53,483,283	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	90	m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚10cm；		
				ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ	45	m3
				24-12-40(高炉)；		
				芯材材料費	1	式
				ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ芯材 φ115mm用；		
				注入材材料費	34	m3
				膨張性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ；		
				削孔	1,029	m
				φ115mm用 ﾚｷ質土；		
				注入打設	126	本
				削孔長10m以下；		
				芯材組立	126	本
				芯材長10m以下；		
				芯材挿入	126	本
				芯材長10m以下；		
				加圧及び頭部処理	126	本
				削孔長10m以下；		
				機械横移動･据付	1	式
				ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	1	式
				足場(ｱﾝｶｰ)	1	式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	36,739,949	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	53	m
				(防護柵基礎一体型)		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	164	m
				(1号･2号ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	16	m
				(3号ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)		
				留壁	0.4	m3
				18-8-40(高炉)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　中津道地区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水構造物工	式	1	7,245,090			
作業土工	式	1	1,214,396	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
側溝工	式	1	5,583,694	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	30	m
				(落蓋式側溝)		
				歩道用 300×300；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	41	m
				(落蓋式側溝)		
				歩道用 300×400；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	69	m
				(落蓋式側溝)		
				歩道用 300×500；		
				自由勾配側溝	64	m
				(3号)		
				縦断用 300×900～1000；		
				自由勾配側溝	22	m
				(4号)		
				縦断用 300×400～600；		
				側溝蓋	70	枚
				(落蓋式側溝 歩道用)		
				300 41.2×9.5×50；		
				側溝蓋	69	枚
				(自由勾配側溝)		
				T-25 普通型 300用 L=500；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　中津道地区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				側溝蓋 (自由勾配側溝) T-25 集水蓋 300用 L=500；	17	枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	447,000	現場打ち集水桝 (1号) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (500×500×600)；	1	箇所
				集水桝嵩上 (D) 18-8-25(高炉) 700×700；	1	箇所
				集水桝嵩上 (E) 18-8-25(高炉) 700×700；	1	箇所
				集水桝嵩上 (F) 18-8-25(高炉) 500×500；	1	箇所
				集水桝嵩上 (I) 18-8-25(高炉) 700×900；	1	箇所
				蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 500×500用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；	2	枚
				蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 700×700用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；	1	枚
				蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；	1	枚
				蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 700×900用 T-2 細目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；	1	枚
舗装工	式	1	16,907,049			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　中津道地区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	16,907,049	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上 ；	2,560 407 2,560 2,500 2,500 407	m2 m2 m2 m2 m2 m2
縁石工	式	1	2,843,050			
縁石工	式	1	2,843,050	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 本体部 両面 B型 L=2000； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 両面R 180/205×250×1000(B) 水抜きﾀｲﾌﾟ； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ すりつけ部 B型(切り下げ用) L=600；	204 37 7	m m m
落石雪害防止工	式	1	1,063,590			
落石防止網工	式	1	1,063,590	ﾛｯｸﾈｯﾄ (1) Z-GS3 線径 3.2mm 岩盤用 D29mm×長1,000mm； ﾛｯｸﾈｯﾄ (2) Z-GS3 線径 3.2mm 岩盤用 D29mm×長1,000mm；	116 15	m2 m2
防護柵工	式	1	3,924,920			
路側防護柵工	式	1	1,286,200	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無；	118	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　中津道地区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵基礎工	式	1	2,638,720	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 B､C種用 B1100 L=2000；	64	m
標識工	式	1	355,155			
作業土工	式	1	1,958	積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
大型標識工	式	1	353,197	標識基礎 片持式の基礎 4.0m3未満； 片持標識柱 (再利用品) F型； 標識板 (再利用品) 2.0m2以上；	1 1 1	基 基 枚
区画線工	式	1	693,635			
区画線工	式	1	693,635	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	830 360	m m
道路付属施設工	式	1	29,180			
階段工	式	1	29,180	現場打階段 18-8-40(高炉)；	1	箇所
橋梁付属物工	式	1	17,588,050			
排水装置工	式	1	537,075	排水管 VP管；	10	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　中津道地区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁用防護柵工	式	1	15,222,060	ｱｸﾘﾙ止水ﾊﾟﾈﾙ H=300； ｱｸﾘﾙ止水ﾊﾟﾈﾙ H=400；	28 28	m m
橋梁用高欄工	式	1	1,828,915	橋梁用高欄 鋼製 組立式 SP種 H=1000mm；	27	m
橋梁補修工	式	1	5,040,300			
横桁改良工	式	1	5,040,300	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔径40mmを超え53mm以下 削孔深さ500mm以下 ； 足場 吊足場；	4 1	孔 式
応急処理工	式	1	700,160			
応急処理作業工	式	1	700,160	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	6,370,847			
防護柵撤去工	式	1	126,238	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4E； 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-2B；	1 1	式 式
標識撤去工	式	1	109,505	標識撤去 (片持式)	1	式
構造物取壊し工	式	1	2,005,450	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下；	40 61 1 1	m3 m3 式 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　中津道地区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				舗装版破砕	2,470	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；		
				舗装版破砕	210	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ；		
				舗装版破砕	88	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；		
落石雪害防止撤去工	式	1	247,983	ﾛｯｸﾈｯﾄ撤去	131	m2
				φ3.2×50×50；		
橋梁付属物撤去工	式	1	61,669	排水管撤去	8	m
				VP管；		
				橋梁用高欄撤去	27	m
				鋼製 組立式；		
運搬処理工	式	1	3,820,002	殻運搬	256	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻運搬	9	m3
				(舗装版破砕)		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	40	m3
				(ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し)		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	61	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	247	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	9	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	9	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	40	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	61	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　中津道地区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	2,191,200			
交通管理工	式	1	2,191,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	162,679,168			
共通仮設費	式	1	22,509,136			
共通仮設費	式	1	2,500,136			
技術管理費	式	1	1,354,136	地質調査費	1	式
				鉄筋探査費	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,146,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	20,009,000			
純工事費	式	1	185,188,304			
現場管理費	式	1	64,593,000			
工事原価	式	1	249,781,304			
一般管理費等	式	1	40,708,696			
工事価格	式	1	290,490,000			