積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１４）工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町白石地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代復興事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　150日間　　自　令和 8年11月 2日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	176,101,950			
道路土工	式	1	7,588,760			
掘削工	式	1	332,080	掘削 軟岩 片切掘削；	70	m3
掘削工(ICT)	式	1	125,234	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 掘削(ICT) 土砂 片切掘削；	20 90	m3 m3
路体盛土工	式	1	3,648,734	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	370 620 260 260	m3 m3 m3 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	1,476,586	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	380 420 420	m3 m3 m3
路床盛土工	式	1	703,634	路床盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	150 170 170	m3 m3 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	1,302,492	路床盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	320 360 360	m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
擁壁工	式	1	19,240,699			
作業土工	式	1	1,367,691	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) W/C指定無し； 基面整正	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	5,139,200	重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	80	m3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	12,733,808	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉)； 増しｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-40(高炉)； ｺﾏ型ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎工 φ500型(連結型)；	26 2 71 27 	m m3 m3 m
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	137,114,932			
作業土工	式	1	1,863,844	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) W/C指定無し； 基面整正	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	1	式
地山補強土工	式	1	46,538,323	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10ｃｍ；	173	m2
				ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ 24-12-40(高炉)；	51	m3
				芯材材料費 ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ芯材 φ115mm用；	1	式
				芯材材料費 ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ芯材 φ135mm用；	1	式
				注入材料費 膨張性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ；	6	m3
				削孔 φ115mm 砂質土･粘性土；	2	m
				削孔 φ115mm ﾚｷ質土；	56	m
				削孔 φ115mm 軟岩；	15	m
				削孔 φ135mm ﾚｷ質土；	7	m
				削孔 φ135mm 玉石混り土；	7	m
				削孔 φ135mm 軟岩；	4	m
				注入打設 削孔長10m以下；	277	本
				芯材組立 芯材長10m以下；	277	本
				芯材挿入 φ115mm 芯材長10m以下；	212	本
				芯材挿入 φ135mm 芯材長10m以下；	65	本
				加圧及び頭部処理	277	本

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				削孔長10m以下；		
				機械横移動･据付	1	式
				ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	1	式
				足場(ｱﾝｶｰ)	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	84,230,017	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	46	m
				(控950)		
				18-8-40(高炉) 底幅 130ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	13	m
				(控1300)		
				18-8-40(高炉) 底幅 161ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	10	m
				(控1500)		
				18-8-40(高炉) 底幅 190ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	11	m
				(控1500､階段部)		
				18-8-40(高炉) 底幅 183ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	8	m
				(控2300)		
				18-8-40(高炉) 底幅 273ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m
				(控2800)		
				18-8-40(高炉) 底幅 328ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m
				(最下段部)		
				18-8-40(高炉) 底幅 177ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.5	m3
				(階段部)		
				18-8-40(高炉)；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	5	m3
				(神瀬橋)		
				18-8-40(高炉)；		
				基礎材	5	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	365	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				控950；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	111	m2
				控1300；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	160	m2
				控1500；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	36	m2
				控2300；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	3	m2
				控2800；		
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	138	m3
				(階段前面)		
				18-8-40(高炉)；		
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	581	m3
				18-8-40(高炉)；		
				胴込･裏込材(砕石)	46	m3
				(階段前面)		
				再生砕石 RC-40；		
				胴込･裏込材(砕石)	369	m3
				再生砕石 RC-40；		
				鉄筋(差筋)	1.3	t
				SD345 D16；		
				目地板	83	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	17	m3
				18-8-40(高炉)；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	4,190,668	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	31	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m3
				(県道部)		
				18-8-40(高炉)；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.4	m3
				(階段背面)		
				18-8-40(高炉)；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	77	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(県道部) 控35cm+15cm； ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (階段背面) 控35cm+15cm； ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 (重圧管部) 控35cm； 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ (階段背面) 18-8-40(高炉)； 胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40； 胴込･裏込材(砕石) (階段背面) 再生砕石 RC-40； 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)； 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (盛土ﾀｲﾌﾟ5) 18-8-25(高炉)；	23 3 8 22 10 1 0.5 	m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	292,080	間知ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 各種 控え350mm 粗面ﾀｲﾌﾟ 再生 砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無；	12	m2
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	1,544,119			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	1,544,119	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 内幅1.8m 内高1.2m；	5	m
排水構造物工	式	1	3,321,647			
作業土工	式	1	168,997	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂；	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				床掘り 　土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正 積込(ﾙｰｽﾞ) 　(破砕片除去) 　土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
側溝工	式	1	2,536,330	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 　(落蓋式側溝) 　300×300； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 　(落蓋式側溝) 　300×300(縦断用)(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25ﾎﾞﾙﾄ固定 　)； 側溝蓋 　(落蓋式側溝) 　300 41.2×9.5×50；	83 9 166	m m 枚
管渠工	式	1	326,460	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 　(重圧管) 　600型；	7	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	289,860	現場打ち集水桝 　現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 900 　×900×1500； 蓋 　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固 　定式； 足掛金物 　φ19 W=300；	1 1 3	箇所 枚 個
防護柵工	式	1	4,174,751			
路側防護柵工	式	1	1,229,520	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 　塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 　無；	94	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防止柵工	式	1	302,240	転落(横断)防止柵 　柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；	16	m
作業土工	式	1	22,811	床掘り 　土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
防護柵基礎工	式	1	2,620,180	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 　(ﾀｲﾌﾟ1) 　B,C種用； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 　(ﾀｲﾌﾟ2) 　B,C種用； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 　(ﾀｲﾌﾟ3) 　B,C種用；	26 53 14	m m m
付属物設置工	式	1	415,298			
階段工	式	1	415,298	現場打階段 　18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0； 平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 　18-8-25(高炉) 高さ 15ｃｍ；	14 1 	m2 m2
応急処理工	式	1	350,080			
応急処理作業工	式	1	350,080	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	1,362,684			
防護柵撤去工	式	1	69,231	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	1	式
作業土工	式	1	20,400	埋戻し	1	式
構造物取壊し工	式	1	627,661	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 　鉄筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	4 51	m3 m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	530	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；		
運搬処理工	式	1	645,392	殻運搬	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻運搬	51	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	26	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	51	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	26	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				現場発生品運搬	1	式
				防護柵；		
仮設工	式	1	988,980			
工事用道路工	式	1	554,980	工事用道路盛土 (設置)	1	式
				工事用道路盛土 (撤去)	1	式
交通管理工	式	1	434,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	176,101,950			
共通仮設費	式	1	20,915,000			
共通仮設費	式	1	2,988,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
技術管理費	式	1	1,758,000	地質調査費	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,230,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	17,927,000			
純工事費	式	1	197,016,950			
現場管理費	式	1	62,277,000			
工事原価	式	1	259,293,950			
一般管理費等	式	1	42,056,050			
工事価格	式	1	301,350,000			