

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分10号高江地区第2工区（下り線）改良（その2）工事
工事地名	大分県大分市大字中判田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	176日間	自	令和 8年 8月 7日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分１０号高江地区第２工区（下り線）改良（その２）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	81,096,585		
道路土工		式	1	33,060,058		
掘削工(ICT)		式	1	7,146,212	掘削(ICT)	8,300 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
					土砂等運搬	4,820 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	2,820 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工(ICT)		式	1	853,100	法面整形(切土部)(ICT)	950 m2
					軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	
防草コンクリート		式	1	61,116	張りコンクリート	22 m2
					(法肩・法尻部)	
					18-8-25(20)(高炉) t=5cm；	
残土処理工		式	1	24,999,630	積込(ルーズ)	7,000 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	4,220 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	3,450 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	520 m3
					草根混り土砂；	
					残土等処分	7,150 m3
					玉石混り土砂；	
法面工		式	1	2,751,900		
植生工		式	1	1,796,860	植生基材吹付	260 m2
					5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；	
法面吹付工		式	1	955,040	モルタル吹付	94 m2
					普通ポルトランドセメント 厚5cm 100m2未満；	
構造物撤去工		式	1	98,329		

積算内訳書

工事名	大分 1 0 号高江地区第 2 工区（下り線）改良（その 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	76,177	素掘側溝取壊し	78	m2
				モルタル吹付(素吹き) t=5cm ; 殻運搬 モルタル殻 ;	4	m3
運搬処理工	式	1	22,152	積込	4	m3
				モルタル殻 ; 殻運搬 モルタル殻 ;	4	m3
				殻処分 モルタル殻 ;	4	m3
除草工	式	1	437,900			
道路除草工	式	1	437,900	道路除草(複合)	3,000	m2
				肩掛式 ; 除草処分	4	t
応急処理工	式	1	31,228,010			
応急処理作業工	式	1	31,228,010	応急作業	1	式
仮設工	式	1	13,520,388			
工事用道路工	式	1	2,850,775	工事用道路盛土	400	m3
				人工張芝	170	m2
				ワラ付 ; 敷砂利	330	m2
				再生クワッシャラン RC-40 敷厚100mm ; 大型土のう 耐候性 長期仮設(3年)対応 ;	192	袋
仮水路工	式	1	1,758,934	暗渠排水管	40	m
				高密度ポリエチレン管 φ500 シングル構造 無孔 ; 素掘側溝	144	m
				幅(上90cm下30cm) 高さ30cm モルタル吹付(素吹き) t=5cm ; 沈砂池	1	箇所

積算内訳書

工事名	大分10号高江地区第2工区（下り線）改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					幅（□上500cm下200cm）高さ150cm 18-8-25(20) （高炉） t=5cm ； 側溝蓋 跳水防護 縞鋼板(HDZT77) 1050×1300×6 アンカー止め ；	1 枚
防塵対策工		式	1	2,894,155	下層路盤（車道・路肩部） 再生クワッシャー RC-40 仕上り厚150mm ； 表層（車道・路肩部） 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超 ；	1,010 m2 1,010 m2
法面吹付工		式	1	1,546,524	仮設用モルタル吹付 普通ポルトランドセメント 厚3cm ；	684 m2
交通管理工		式	1	4,470,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	81,096,585		
共通仮設費		式	1	8,901,030		
共通仮設費		式	1	1,664,030		
技術管理費		式	1	1,074,030	土質等試験費 システム初期費（ICT） 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	590,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	7,237,000		
純工事費		式	1	89,997,615		
現場管理費		式	1	24,180,000		
工事原価		式	1	114,177,615		

積算内訳書

[illegible]