

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分 2 1 0 号川下地区 3 工区改良工事
工事地名	大分県日田市大字川下地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	216日間	自	令和 8年 8月 7日
		至	令和 9年 3月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分 2 1 0 号川下地区 3 工区改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	78, 570, 415		
道路土工		式	1	3, 459, 447		
掘削工		式	1	113, 410	掘削	20 m3
					軟岩 片切掘削；	
					土砂等運搬	20 m3
					軟岩；	
					整地	20 m3
					敷均し(ルース`）；	20 m3
					積込(ルース`）	20 m3
					土砂 土量50, 000m3未満；	
掘削工 (ICT)		式	1	1, 975, 503	掘削 (ICT)	5 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
					掘削 (ICT)	980 m3
					土砂 片切掘削；	
					土砂等運搬	890 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	890 m3
路体盛土工		式	1	83, 265	路体 (築堤) 盛土	10 m3
					2. 5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	30 m3
					2. 5m以上4. 0m未満；	
路体盛土工 (ICT)		式	1	840, 435	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	790 m3
					土砂等運搬	890 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	20 m3
					軟岩；	
					積込 (ルース`）	910 m3
					土砂 土量50, 000m3未満；	

積算内訳書

工事名	大分 2 1 0 号川下地区 3 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工 (ICT)	式	1	235, 748	法面整形 (切土部) (ICT)	80	m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形 (盛土部) (ICT)	290	m2
残土処理工	式	1	211, 086	法面締固め無し；		
				積込 (ルース)	90	m3
				土砂 土量50, 000m3未満；		
地盤改良工	式	1	6, 572, 624	土砂等運搬	90	m3
				土砂 (岩塊・玉石混り 土含む)；		
固結工	式	1	6, 572, 624	中層混合処理 (改良部)	20	m3
				平均改良深度 2m以下 セメント系固化材 (一般軟弱土用) 添加量150kg/m3；		
				中層混合処理 (空打部)	196	m3
法面工	式	1	191, 048	平均改良深度 2mを超え5m以下；		
				中層混合処理 (改良部)	558	m3
				平均改良深度 2mを超え5m以下 セメント系固化材 (一般軟弱土用) 添加量150kg/m3；		
植生工	式	1	191, 048	人工張芝	260	m2
擁壁工	式	1	3, 895, 951	ワ付 幅100cm；		
作業土工	式	1	127, 737	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式

積算内訳書

工事名	大分 2 1 0 号川下地区 3 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	38, 283	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	360, 650	重力式擁壁 擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 ;	5	m3
プレキャスト擁壁工	式	1	3, 369, 281	プレキャスト擁壁 嵩上品 H=1000S(h=600) ;	2	m
				プレキャスト擁壁 嵩上品 H=1200S(h=800) ;	1	m
				プレキャスト擁壁 嵩上品 H=1400S(h=1000) ;	1	m
				プレキャスト擁壁 嵩上品 H=1600S(h=1200) ;	1	m
				プレキャスト擁壁 嵩上品 H=1800S(h=1400) ;	2	m
				プレキャスト擁壁 嵩上品 H=2000S(h=1600) ;	1	m
				プレキャスト擁壁 嵩上品 H=2200S(h=1800) ;	1	m
				プレキャスト擁壁 嵩上品 H=2400S(h=2000) ;	1	m
				プレキャスト擁壁 嵩上品 H=2600S(h=2200) ;	2	m
				プレキャスト擁壁 嵩上品 H=3000S(h=2600) ;	3	m
				プレキャスト擁壁 嵩上品 H=3500S(h=2800) ;	3	m
				プレキャスト擁壁 嵩上品 H=3500S(h=3000) ;	3	m
				プレキャスト擁壁 嵩上品(底版付) H=4000S(h=3300) ;	3	m
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ;	0. 6	m3
				型枠	1	式

積算内訳書

工事名	大分 2 1 0 号川下地区 3 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般型枠； 鉄筋 SD345 D13；	0.02	t
石・ブロック積(張)工	式	1	61,842,977			
作業土工	式	1	425,391	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 床掘り 改良土； 埋戻し 埋戻し 基面整正 積込(ルース) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式 式 式
残土処理工	式	1	336,812	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 1	式 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	61,080,774	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ35cm； 均しコンクリート 敷厚10cm； ペーライコンクリート コンクリート(間知)ブロック積 控え35cm 裏込コンクリート15cm； 大型ブロック積 控え75cm； 大型ブロック積	13 140 1 44 197 12	m m2 式 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	大分 2 1 0 号川下地区 3 工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				控え150cm ; 大型ブロック積	59 m2
				控え200cm ; 大型ブロック積	230 m2
				控え300cm ; 胴込・裏込コンクリート	218 m3
				18-8-40(高炉) ; 胴込・裏込コンクリート	592 m3
				18-8-40(高炉) ; 胴込・裏込材(碎石)	11 m3
				再生碎石 RC-40 ; 胴込・裏込材(碎石)	178 m3
				再生碎石 RC-40 ; コンクリート	5 m3
				(止水コンクリート) 18-8-25(20)(高炉) ;	
				現場打天端コンクリート	3 m3
				18-8-25(20)(高炉) ; 現場打天端コンクリート	33 m3
				18-8-40(高炉) ; 目地板	81 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 目地板	4 m2
				(天端コンクリート) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	
				コンクリート	47 m3
				(躯体コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	
				型枠	1 式
				(躯体コンクリート) 一般型枠 ;	
				型枠	1 式
				(躯体コンクリート) 化粧型枠 ;	

積算内訳書

工事名	大分 2 1 0 号川下地区 3 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蓋 縞鋼板蓋 幅500×長480 4点ボルト固定 HDZT77 t =6.0mm ;	1	枚
				蓋 縞鋼板蓋 幅500×長520 4点ボルト固定 HDZT77 t =6.0mm ;	1	枚
				蓋 縞鋼板蓋 幅500×長650 4点ボルト固定 HDZT77 t =6.0mm ;	1	枚
				蓋 縞鋼板蓋 幅500×長800 4点ボルト固定 HDZT77 t =6.0mm ;	1	枚
				蓋 縞鋼板蓋 幅500×長1000 4点ボルト固定 HDZT77 t=6.0mm ;	4	枚
				蓋 縞鋼板蓋 幅700×長700 4点ボルト固定 HDZT77 t =6.0mm ;	1	枚
舗装工	式	1	195,934			
コンクリート舗装工	式	1	195,934	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;	268	m2
排水構造物工	式	1	1,398,834			
作業土工	式	1	52,820	床掘り 土砂 ;	1	式
				床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
残土処理工	式	1	9,204	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式

積算内訳書

工事名	大分 2 1 0 号川下地区 3 工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
管渠工	式	1	198,400	鉄筋コンクリート台付管 重圧管 600型；	4 m
集水桝・マンホール工	式	1	372,860	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×500；	1 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×2000；	1 箇所
				蓋 縞鋼板蓋 桝穴500×500用 4点ボルト固定 HDZT77 t=6.0mm；	1 枚
				蓋 グレーチング 蓋 桝穴800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定；	1 枚
排水工	式	1	765,550	小段排水 鉄筋コンクリートU型 300×300；	61 m
応急処理工	式	1	413,630		
応急処理事業工	式	1	413,630	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	450,970		
構造物取壊し工	式	1	383,798	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	14 m3
				吹付法面取壊し 集積積込有 人力施工；	60 m2
				吹付法面取壊し 集積積込有 機械施工；	110 m2
運搬処理工	式	1	67,172	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	14 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	14 m3
仮設工	式	1	149,000		
交通管理工	式	1	149,000	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	大分 2 1 0 号川下地区 3 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	78,570,415	
共通仮設費	式	1	11,917,030	
共通仮設費	式	1	4,068,030	
運搬費	式	1	2,002,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,415,030	地質調査費 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	651,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,849,000	
純工事費	式	1	90,487,445	
現場管理費	式	1	27,053,000	
工事原価	式	1	117,540,445	
一般管理費等	式	1	21,159,555	
工事価格	式	1	138,700,000	