

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度庄内地区登坂車線整備外工事
工事地名	大分県由布市庄内町大字西地先 外

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 計画課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	163日間	自	令和 8年 7月 1日
		至	令和 8年12月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度庄内地区登坂車線整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	53,759,693		
道路土工	式	1	9,409,312		
掘削工 (ICT)	式	1	1,568,391	掘削 (ICT)	730 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
				掘削 (ICT)	250 m3
				土砂 片切掘削 ;	
				土砂等運搬	980 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	250 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
路体盛土工	式	1	1,933,365	路体 (築堤) 盛土	210 m3
				2.5m未満 ;	
				路体 (築堤) 盛土	210 m3
				2.5m以上4.0m未満 ;	
				土砂等運搬	470 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	470 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
路体盛土工 (ICT)	式	1	3,996,620	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	2,200 m3
				土砂等運搬	2,450 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	2,400 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
路床盛土工	式	1	209,646	路床盛土	30 m3
				2.5m未満 ;	
				土砂等運搬	30 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	30 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	393,140	法面整形 (切土部) (ICT)	120 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	500 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度庄内地区登坂車線整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				法面締固め無し；	
防草コンクリート	式	1	1,308,150	張りコンクリート 18-8-25(20)(高炉) t=5cm；	810 m2
法面工	式	1	83,712		
植生工	式	1	83,712	植生シート 肥料袋無(標準品) 250m2未満；	8 m2
				植生マット 肥料袋付 250m2未満；	20 m2
擁壁工	式	1	559,594		
作業土工	式	1	26,494	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	223,800	重力式擁壁 擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有；	3 m3
プレキャスト擁壁工	式	1	309,300	プレキャスト擁壁 通常品 H=2200；	1 m
石・ブロック積(張)工	式	1	133,567		
作業土工	式	1	13,049	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度庄内地区登坂車線整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	120,518	現場打基礎コンクリート	1 m
				18-8-40(高炉)底幅52cm高さ30cm；	
				コンクリート(間知)ブロック積	3 m2
				控え35cm裏込コンクリート10cm；	
				胴込・裏込材(碎石)	1 m3
作業土工	式	1	280,073	再生碎石 RC-40；	
				現場打天端コンクリート	0.07 m3
				18-8-25(20)(高炉)；	
プレキャストカルバート工	式	1	8,697,177	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
プレキャストボックス				プレキャストボックス	7 m
				(1号横断函渠工)	
				内幅1.0m内高1.0m；	
				プレキャストボックス	15 m
				(2号横断函渠工)	
				内幅1.0m内高1.0m；	
				プレキャストボックス	11 m
プレキャストボックス				(縦断函渠工)	
				内幅1.0m内高1.0m；	
				プレキャストボックス	11 m
				(3号横断函渠工)	
				内幅1.5m内高1.5m；	
				巻立コンクリート	1 箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度庄内地区登坂車線整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(1号巻立工) 24-12-40(高炉) ; 巻立コンクリート	1 箇所
				(2号巻立工) 24-12-40(高炉) ; 巻立コンクリート	1 箇所
				(3号巻立工) 24-12-40(高炉) ;	
舗装工	式	1	547,145		
アスファルト舗装工	式	1	547,145	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚350mm ;	157 m2
排水構造物工	式	1	29,688,344		
作業土工	式	1	3,696,370	床掘り 土砂 ; 床掘り 土砂 ; 埋戻し 埋戻し 基面整正 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
側溝工	式	1	16,261,679	プレキャストU型側溝 (PU側溝) 鉄筋コンクリートU型 360×360 ; プレキャストU型側溝 (PU側溝) 鉄筋コンクリートU型 600×600 ; プレキャストU型側溝	142 m 275 m 100 m

積算内訳書

工事名	令和7年度庄内地区登坂車線整備外工事											
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
					(落蓋側溝) 400×400 車道用 ; プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 600×600 車道用 ; 三面水路 1000×1000 ; 底張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=250 ; 側溝蓋 鉄筋コンクリートU型 2種 600 74×15×60 ; 側溝蓋 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 400用 L=500 車道用 ; 側溝蓋 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 600用 L=500 車道用 ;	10	m					
					55.5	m						
					1	m2						
					5	枚						
					199	枚						
					19	枚						
					管渠工		式	1	4,351,813	暗渠排水管 硬質塩化ビニル管(VP) 管径50mm ; 鉄筋コンクリート台付管 重圧管 600型 ; 接続コンクリート (1型) 18-8-25(20)(高炉) ; 横断暗渠 240型 ; 横断暗渠 300型 ; 横断暗渠 360型 ; 横断暗渠 600型 ;	10	m
					5	m						
					1	箇所						
					18-8-25(20)(高炉) ; 横断暗渠 240型 ; 横断暗渠 300型 ; 横断暗渠 360型 ; 横断暗渠 600型 ;	1	m					
					14	m						
					5	m						
					58	m						
集水桝・マンホール工		式	1	5,348,560	現場打ち集水桝 (1号) 現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1400 ; 現場打ち集水桝	1	箇所					
						1	箇所					

積算内訳書

工事名	令和7年度庄内地区登坂車線整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(2号) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 900×900×900 ; 現場打ち集水桝	1箇所
				(3号) 現場打材 18-8-40(高炉) 1000×1000×1300 ; 現場打ち集水桝	1箇所
				(4号) 現場打材 18-8-40(高炉) 1000×1000×1100 ; 現場打ち集水桝	1箇所
				(5号) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×600 ; 現場打ち集水桝	1箇所
				(6号) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 1000×1000×1000 ; 現場打ち集水桝	1箇所
				(7号) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 1000×1000×1000 ; 現場打ち集水桝	1箇所
				(8号) 現場打材 18-8-40(高炉) 1400×1400×1400 ; 現場打ち集水桝	1箇所
				(9号) 現場打材 18-8-40(高炉) 1400×1400×1400 ; 現場打ち集水桝	1箇所
				(10号) 現場打材 18-8-40(高炉) 1400×1400×1400 ; 現場打ち集水桝	1箇所
				(11号) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×1000 ; 現場打ち集水桝	1箇所
				(12号)	

積算内訳書

工事名	令和7年度庄内地区登坂車線整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場打材 18-8-40(高炉) 1500×1500×1600 ; 現場打ち集水桝 (13号) 1 箇所
				現場打材 18-8-25(20)(高炉) 1000×1000×100 0 ; 現場打ち集水桝 (14号) 1 箇所
				現場打材 18-8-25(20)(高炉) 1000×1000×100 0 ; 現場打ち集水桝 (15号) 1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 1100×1100×1200 ; 現場打ち集水桝 (16号) 1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 1100×1100×1700 ; 現場打ち集水桝 (17号) 1 箇所
				現場打材 18-8-25(20)(高炉) 1000×1000×100 0 ; 現場打ち集水桝 (18号) 1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 1000×1000×1300 ; 現場打ち集水桝 (19号) 1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 1000×1000×1100 ; 現場打ち集水桝 (20号) 1 箇所
				現場打材 18-8-25(20)(高炉) 1000×1000×100 0 ; 現場打ち集水桝 (21号) 1 箇所
				現場打材 18-8-25(20)(高炉) 1000×1000×100 0 ; 現場打ち集水桝 1 箇所

積算内訳書

工事名		令和7年度庄内地区登坂車線整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(22号) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×1000 ； 蓋	2 枚
				グレーチング蓋 枳穴500×500用 T-25 並目 110° 開閉 2点ボルト固定； 蓋	1 組
				グレーチング蓋 枳穴1000×1000用 T-14 並目 4点ボ ルト固定 2枚掛； 蓋	1 枚
				縞鋼板蓋 枳穴600×600用 防錆ペイント t=3.2mm ； 蓋	1 枚
				縞鋼板蓋 枳穴800×800用 防錆ペイント t=3.2mm ； 蓋	1 枚
				縞鋼板蓋 枳穴900×900用 防錆ペイント t=3.2mm ； 蓋	10 組
				縞鋼板蓋 枳穴1000×1000用 防錆ペイント t=3.2m m 2枚掛； 蓋	2 組
				縞鋼板蓋 枳穴1100×1100用 防錆ペイント t=3.2m m 2枚掛； 蓋	3 組
				縞鋼板蓋 枳穴1400×1400用 防錆ペイント t=3.2m m 2枚掛； 蓋	1 組
				縞鋼板蓋 枳穴1500×1500用 防錆ペイント t=3.2m m 2枚掛；	
場所打水路工	式	1	29,922	現場打水路 (現場打側溝) 18-8-25(20)(高炉) 360×360；	1 m

積算内訳書

工事名	令和7年度庄内地区登坂車線整備外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工		式	1	1,024,600		
境界工		式	1	1,024,600	境界杭 国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し 30本以上；	94 本
構造物撤去工		式	1	2,660,864		
構造物取壊し工		式	1	1,856,373	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 コンクリート舗装版 舗装版厚10cm；	171 m3 19 m3 2 m 230 m2
運搬処理工		式	1	804,491	殻運搬 コンクリート殻（無筋）； 殻運搬 コンクリート殻（無筋）； 殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）； 殻処分 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 コンクリート殻（鉄筋）；	171 m3 23 m3 19 m3 194 m3 19 m3
応急処理工		式	1	13,385		
応急処理作業工		式	1	13,385	応急作業	1 式
仮設工		式	1	661,920		
交通管理工		式	1	661,920	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度庄内地区登坂車線整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	53,759,693	
共通仮設費	式	1	9,661,230	
共通仮設費	式	1	2,275,230	
技術管理費	式	1	1,801,230	地質調査費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	474,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,386,000	
純工事費	式	1	63,420,923	
現場管理費	式	1	21,886,000	
工事原価	式	1	103,131,153	
一般管理費等	式	1	18,628,847	
工事価格	式	1	121,760,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度庄内地区登坂車線整備外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	10,751,110		
舗装工		式	1	7,717,350		
路面切削工		式	1	2,362,350	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	3,000 m2 150 m3 150 m3
オーバーレイ工		式	1	5,355,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；	3,000 m2
防護柵工		式	1	710,400		
路側防護柵工		式	1	710,400	ガードレール Gp-Bp-2E 20m以上50m未満 曲線部補正無 景観塗装品(タールグラウソ)；	30 m
区画線工		式	1	1,909,660		
区画線工		式	1	1,909,660	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 熔融式区画線 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 熔融式区画線 熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	2,500 m 1,000 m 200 m 50 m

積算内訳書

工事名	令和7年度庄内地区登坂車線整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	413,700	
交通管理工	式	1	413,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	10,751,110	
共通仮設費	式	1	2,304,120	
共通仮設費	式	1	718,120	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	294,120	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	282,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,586,000	
純工事費	式	1	13,055,230	
現場管理費	式	1	4,769,000	
工事原価	式	1	17,824,230	