

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和8年度）
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	731日間	自	令和8年4月1日
		至	令和10年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和8年度）																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
道路維持	式	1	45,686,731																															
巡視・巡回工	式	1	17,117,952																															
道路巡回工	式	1	17,117,952	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常巡回</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>異常時巡回 （夜間）</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	通常巡回	1	式	異常時巡回	1	式	異常時巡回 （夜間）	1	式																					
通常巡回	1	式																																
異常時巡回	1	式																																
異常時巡回 （夜間）	1	式																																
道路清掃工	式	1	1,104,700																															
路面清掃工	式	1	1,017,704	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面清掃(路肩部・人力)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">10</td> <td style="width: 15%;">km</td> </tr> <tr> <td>2.0以上6.0m3未満/km；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路面清掃(歩道・人力)</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>0.3以上1.0m3未満/100m2；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路面清掃(歩道橋・地下道・人力)</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>0.01m3未満/100m2；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>整地</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>敷均し(ルース)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面清掃(路肩部・人力)	10	km	2.0以上6.0m3未満/km；			路面清掃(歩道・人力)	100	m2	0.3以上1.0m3未満/100m2；			路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	100	m2	0.01m3未満/100m2；			土砂等運搬	20	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			整地	20	m3	敷均し(ルース)；		
路面清掃(路肩部・人力)	10	km																																
2.0以上6.0m3未満/km；																																		
路面清掃(歩道・人力)	100	m2																																
0.3以上1.0m3未満/100m2；																																		
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	100	m2																																
0.01m3未満/100m2；																																		
土砂等運搬	20	m3																																
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																		
整地	20	m3																																
敷均し(ルース)；																																		
排水施設清掃工	式	1	86,996	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">側溝清掃(人力)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">100</td> <td style="width: 15%;">m</td> </tr> <tr> <td>無蓋；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>柵清掃</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td>箇所</td> </tr> <tr> <td>有蓋 土砂厚25cm未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>整地</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>敷均し(ルース)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	側溝清掃(人力)	100	m	無蓋；			柵清掃	10	箇所	有蓋 土砂厚25cm未満；			土砂等運搬	3	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			整地	3	m3	敷均し(ルース)；								
側溝清掃(人力)	100	m																																
無蓋；																																		
柵清掃	10	箇所																																
有蓋 土砂厚25cm未満；																																		
土砂等運搬	3	m3																																
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																		
整地	3	m3																																
敷均し(ルース)；																																		
植栽維持工	式	1	119,070																															
樹木・芝生管理工	式	1	119,070	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">寄植せん定 (歩道及び交通島)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">100</td> <td style="width: 15%;">m2</td> </tr> <tr> <td>せん定 低木；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>寄植せん定</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td>m2</td> </tr> </table>	寄植せん定 (歩道及び交通島)	100	m2	せん定 低木；			寄植せん定	100	m2																					
寄植せん定 (歩道及び交通島)	100	m2																																
せん定 低木；																																		
寄植せん定	100	m2																																

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(中央分離帯) せん定 低木； 寄植せん定 (歩道及び交通島) せん定 中木； 寄植せん定 (中央分離帯) せん定 中木； 処分費 せん定屑；
除草工	式	1	2,200,479	100 m2 100 m2 1 t
道路除草工	式	1	2,200,479	道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護有り； 道路除草(複合) ハドガイト式； 処分費 除草；
応急処理工	式	1	14,310,190	
応急処理事業工	式	1	14,310,190	労務費 労務費 (夜間) 運転費 実走行距離； 機械費 材料費 処分費
除雪工	式	1	6,444,440	1 式 1 式 30,000 km 1 式 1 式 1 式
一般除雪工	式	1	2,195,140	労務費 労務費

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間) 機械費 1 式
凍結防止工	式	1	1,259,040	凍結防止剤散布 10 時間 (塩化カルシウム) 凍結防止剤散布装置 ホッパ° 容量1.0～1.5m3 ;
				凍結防止剤散布 10 時間 (塩化カルシウム)(夜間) 凍結防止剤散布装置 ホッパ° 容量1.0～1.5m3 ;
				凍結防止剤散布 10 時間 (塩化ナトリウム) 凍結防止剤散布装置 ホッパ° 容量1.0～1.5m3 ;
				凍結防止剤散布 10 時間 (塩化ナトリウム)(夜間) 凍結防止剤散布装置 ホッパ° 容量1.0～1.5m3 ;
				凍結防止剤 10 t 【支給品】 塩化カルシウム25kg袋 ;
				凍結防止剤 10 t 【支給品】 塩化カルシウム1tフレコン ;
				凍結防止剤 10 t 【支給品】 塩化ナトリウム25kg袋 ;
				凍結防止剤 10 t 【支給品】 塩化ナトリウム1tフレコン ;
				労務費 1 式 (塩化カルシウム)
				労務費 1 式 (塩化カルシウム)(夜間)
				労務費 1 式 (塩化ナトリウム)
				労務費 1 式 (塩化ナトリウム)(夜間)
				機械費 1 式 (塩化カルシウム)
				機械費 1 式 (塩化ナトリウム)

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
待機費	式	1	1,310,380	労務費	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
巡回工	式	1	1,257,470	労務費	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
				運転費 実走行距離；	1,000	km
応急処理事業工	式	1	422,410	労務費	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
				機械費	1	式
				材料費	1	式
仮設工	式	1	4,389,900			
交通管理工	式	1	4,389,900	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 (夜間)	1	式
道路修繕	式	1	30,331,079			
道路土工	式	1	533,650			
掘削工	式	1	80,350	掘削	200	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				掘削	10	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
残土処理工	式	1	453,300	土砂等運搬	200	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	10	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	210	m3
				敷均し(ルース)；		
舗装工	式	1	6,433,665			

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路面切削工	式	1	1,174,875	路面切削	1,000	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；		
				路面切削	500	m2
				(夜間) 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；		
				殻運搬(路面切削)	50	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬(路面切削)	25	m3
				(夜間) アスファルト殻；		
オーバーレイ工	式	1	2,529,800	表層(車道・路肩部)	200	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	200	m2
				(夜間) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	200	m2
				密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	200	m2
				(夜間) 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	200	m2				
ポラスアスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上；						

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				排水性舗装・表層（車道・路肩部） （夜間） ポ ーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上 ； 200 m2
舗装打換え工	式	1	673,335	舗装版切断 100 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 50 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚4cm； 舗装版破碎 50 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm； 殻運搬 10 m3 アスファルト殻； 殻処分 2 m3 アスファルト殻； 殻処分 8 m3 アスファルト殻； 不陸整正 50 m2 補足材無し； 下層路盤 50 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚100mm； 下層路盤 50 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚300mm； 上層路盤 50 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm； 基層 50 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超； 中間層 50 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超； 表層 50 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m 以上； 表層 50 m2

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超；
コンクリート舗装補修工	式	1	81,390	舗装版目地補修 アスファルト目地材； クラック防止シート W=500；
アスファルト舗装補修工	式	1	1,974,265	クラック防止シート W=500； パッチング 再生密粒度アスコン(13) 1t未満/日； パッチング 再生密粒度アスコン(13) 1t以上2t未満/日； パッチング 再生密粒度アスコン(13) 2t以上5t未満/日； パッチング 再生密粒度アスコン(13) 5t以上20t未満/日； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；
排水構造物工	式	1	488,622	
作業土工	式	1	99,772	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正 積込(ルーズ)

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂 土量50,000m ³ 未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
側溝工	式	1	284,120	プレキャストU型側溝 10 m (落蓋側溝) 300×300 車道用； 側溝蓋 20 枚 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用；
集水桝・マンホール工	式	1	104,730	蓋 3 枚 グレーチング蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定；
縁石工	式	1	1,164,700	
縁石工	式	1	1,164,700	歩車道境界ブロック 50 m 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)； 歩車道境界ブロック 5 m 切下部(身障者用) 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)； 歩車道境界ブロック 50 m 乗入部(身障者用) B種(180/190×100×600)； 歩車道境界ブロック 10 m 流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)； 地先境界ブロック 10 m A種(120×120×600)； 地先境界ブロック 10 m 流用品 A種(120×120×600)；
防護柵工	式	1	1,251,310	

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路側防護柵工	式	1	1,038,230	ガードレール Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 景観塗 装品(タックラウン) ;	21	m
				ガードレール Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(タックラウン) ;	21	m
				ガードパイプ Gp-Bp-2B 20m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(タックラウン) ;	20	m
防止柵工	式	1	213,080	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 4段ヒーム 土中建込用 50m未満 景観塗 装品(タックラウン) ;	10	m
				転落(横断)防止柵 柵高0.8m 3段ヒーム 土中建込用 50m未満 景観塗 装品(タックラウン) ;	10	m
区画線工	式	1	1,080,395			
区画線工	式	1	1,080,395	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	800	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	600	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	100	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	100	m

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 100 m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 50 m
				溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 50 m
				高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄； 50 m
				高視認性区画線 （夜間） リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄； 50 m
道路付属施設工	式	1	386,830	
道路付属物工	式	1	386,830	視線誘導標 反射体径φ300 片面反射 コンクリート建込(穿孔含む)) 10本未満； 5 本
				道路鏡 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鏡 1 0個未満； 5 個
				車線分離標 φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満； 10 本
道路付属物復旧工	式	1	407,435	
付属物復旧工	式	1	407,435	転落(横断)防止柵復旧 土中建込 柵高 1.1m 4段ヒール 支柱間隔3m 塗装 品(白) 根巻きコンクリート無し； 10 m
				転落(横断)防止柵復旧 コンクリート建込 柵高 1.1m 4段ヒール 支柱間隔3m 塗 10 m

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				装品(白) ; 転落(横断)防止柵復旧 10 m 土中建込 柵高 0.8m 3段ビーム 支柱間隔3m 塗 装品(白) 根巻きコンクリート無し ; 転落(横断)防止柵復旧 10 m コンクリート建込 柵高 0.8m 3段ビーム 支柱間隔3m 塗 装品(白) ; 現場発生品運搬 0.5 t 転落防止柵、横断防止柵 ;
除草工	式	1	675,720	
防草対策工	式	1	675,720	掘削 10 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ; 土砂等運搬 10 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 10 m3 敷均し(ルース) ; 型枠 1 式 張りコンクリート 100 m2 (防草コンクリート) 18-8-25(20)(高炉) t=10cm ; 防草処理 100 m2 強壯雑草抑止用防草シート「カキシート」 法面部 ;
道路照明維持補修工	式	1	34,285	
道路照明修繕工	式	1	34,285	管球取替 1 個 (蛍光灯管) 直管形 スタタ形 標準形 40W ; 自動点滅器取替 1 個 プラケイン式 受台付(ニップル) 200V 6A ; トネル灯具表面清掃 21 灯
応急処理工	式	1	17,628,820	

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理事業工	式	1	17,628,820	労務費	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
				機械費	1	式
				材料費	1	式
				処分費	1	式
構造物撤去工	式	1	245,647			
防護柵撤去工	式	1	61,380	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E；	20	m
				防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B；	20	m
構造物取壊し工	式	1	90,662	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	10	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm；	10	m2
縁石撤去工	式	1	28,620	歩車道境界ブロック撤去 再利用；	10	m
				地先境界ブロック撤去 再利用；	10	m
運搬処理工	式	1	64,985	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	2	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
				殻処分 アスファルト殻；	2	m3
				現場発生品運搬 ガードレール；	0.65	t
直接工事費	式	1	76,017,810			

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,355,230	
共通仮設費	式	1	206,230	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,149,000	
純工事費	式	1	83,373,040	
現場管理費	式	1	35,108,000	
工事原価	式	1	118,481,040	
一般管理費等	式	1	19,848,960	
工事価格	式	1	138,330,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和9年度）
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事
3) 工期	731日間 自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和9年度）																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
道路維持	式	1	44,091,021																															
巡視・巡回工	式	1	17,117,952																															
道路巡回工	式	1	17,117,952	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常巡回</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>異常時巡回 (夜間)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	通常巡回	1	式	異常時巡回	1	式	異常時巡回 (夜間)	1	式																					
通常巡回	1	式																																
異常時巡回	1	式																																
異常時巡回 (夜間)	1	式																																
道路清掃工	式	1	1,104,700																															
路面清掃工	式	1	1,017,704	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面清掃(路肩部・人力)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">10</td> <td style="width: 15%;">km</td> </tr> <tr> <td>2.0以上6.0m3未満/km；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路面清掃(歩道・人力)</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>0.3以上1.0m3未満/100m2；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路面清掃(歩道橋・地下道・人力)</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>0.01m3未満/100m2；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>整地</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>敷均し(ルース)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路面清掃(路肩部・人力)	10	km	2.0以上6.0m3未満/km；			路面清掃(歩道・人力)	100	m2	0.3以上1.0m3未満/100m2；			路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	100	m2	0.01m3未満/100m2；			土砂等運搬	20	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			整地	20	m3	敷均し(ルース)；		
路面清掃(路肩部・人力)	10	km																																
2.0以上6.0m3未満/km；																																		
路面清掃(歩道・人力)	100	m2																																
0.3以上1.0m3未満/100m2；																																		
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	100	m2																																
0.01m3未満/100m2；																																		
土砂等運搬	20	m3																																
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																		
整地	20	m3																																
敷均し(ルース)；																																		
排水施設清掃工	式	1	86,996	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">側溝清掃(人力)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">100</td> <td style="width: 15%;">m</td> </tr> <tr> <td>無蓋；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>柵清掃</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td>箇所</td> </tr> <tr> <td>有蓋 土砂厚25cm未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>整地</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>敷均し(ルース)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	側溝清掃(人力)	100	m	無蓋；			柵清掃	10	箇所	有蓋 土砂厚25cm未満；			土砂等運搬	3	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			整地	3	m3	敷均し(ルース)；								
側溝清掃(人力)	100	m																																
無蓋；																																		
柵清掃	10	箇所																																
有蓋 土砂厚25cm未満；																																		
土砂等運搬	3	m3																																
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																		
整地	3	m3																																
敷均し(ルース)；																																		
植栽維持工	式	1	119,070																															
樹木・芝生管理工	式	1	119,070	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">寄植せん定 (歩道及び交通島)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">100</td> <td style="width: 15%;">m2</td> </tr> <tr> <td>せん定 低木；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>寄植せん定</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td>m2</td> </tr> </table>	寄植せん定 (歩道及び交通島)	100	m2	せん定 低木；			寄植せん定	100	m2																					
寄植せん定 (歩道及び交通島)	100	m2																																
せん定 低木；																																		
寄植せん定	100	m2																																

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(中央分離帯) せん定 低木； 寄植せん定 (歩道及び交通島) せん定 中木； 寄植せん定 (中央分離帯) せん定 中木； 処分費 せん定屑；	100	m2
					100	m2
					1	t
除草工	式	1	2,200,479			
道路除草工	式	1	2,200,479	道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護有り； 道路除草(複合) ハドガト式； 処分費 除草；	100	m2
					15,000	m2
					100	m2
					10	t
応急処理工	式	1	14,310,190			
応急処理作業工	式	1	14,310,190	労務費 労務費 (夜間) 運転費 実走行距離； 機械費 材料費 処分費	1	式
					1	式
					30,000	km
					1	式
					1	式
					1	式
除雪工	式	1	5,861,830			
一般除雪工	式	1	2,195,140	労務費 労務費	1	式
					1	式

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
凍結防止工	式	1	1,259,040	(夜間) 機械費	1	式
				凍結防止剤散布 (塩化カルシウム) 凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3 ;	10	時間
				凍結防止剤散布 (塩化カルシウム)(夜間) 凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3 ;	10	時間
				凍結防止剤散布 (塩化ナトリウム) 凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3 ;	10	時間
				凍結防止剤散布 (塩化ナトリウム)(夜間) 凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3 ;	10	時間
				凍結防止剤 【支給品】 塩化カルシウム25kg袋 ;	10	t
				凍結防止剤 【支給品】 塩化カルシウム1tフレコン ;	10	t
				凍結防止剤 【支給品】 塩化ナトリウム25kg袋 ;	10	t
				凍結防止剤 【支給品】 塩化ナトリウム1tフレコン ;	10	t
				労務費 (塩化カルシウム)	1	式
				労務費 (塩化カルシウム)(夜間)	1	式
				労務費 (塩化ナトリウム)	1	式
				労務費 (塩化ナトリウム)(夜間)	1	式
				機械費 (塩化カルシウム)	1	式
				機械費 (塩化ナトリウム)	1	式

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
待機費	式	1	727,770	労務費 1 式 労務費 1 式 （夜間）
巡回工	式	1	1,257,470	労務費 1 式 労務費 1 式 （夜間） 運転費 1,000 km 実走行距離；
応急処理事業工	式	1	422,410	労務費 1 式 労務費 1 式 （夜間） 機械費 1 式 材料費 1 式
仮設工	式	1	3,376,800	
交通管理工	式	1	3,376,800	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 （夜間）
道路修繕	式	1	26,731,442	
道路土工	式	1	533,650	
掘削工	式	1	80,350	掘削 200 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 10 m3 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）；
残土処理工	式	1	453,300	土砂等運搬 200 m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 土砂等運搬 10 m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地 210 m3 敷均し（ルース）；
舗装工	式	1	3,447,328	

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路面切削工	式	1	85,888	路面切削	50	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；		
				路面切削	50	m2
				(夜間)		
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；		
				殻運搬(路面切削)	3	m3
				アスファルト殻；		
オーバーレイ工	式	1	632,450	殻運搬(路面切削)	3	m3
				(夜間)		
				アスファルト殻；		
				殻処分	3	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	3	m3
				(夜間)		
アスファルト殻；						
オーバーレイ工	式	1	632,450	表層(車道・路肩部)	50	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	50	m2
				(夜間)		
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	50	m2
				密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
オーバーレイ工	式	1	632,450	表層(車道・路肩部)	50	m2
				(夜間)		
				密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	50	m2				
ポラスアスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上；						

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				排水性舗装・表層（車道・路肩部） （夜間） ポ ーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上 ； 50 m2
舗装打換え工	式	1	673,335	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚4cm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻； 不陸整正 補足材無し； 下層路盤 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚100mm； 下層路盤 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚300mm； 上層路盤 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm； 基層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超； 中間層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超； 表層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m 以上； 表層 50 m2

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超；
コンクリート舗装補修工	式	1	81,390	舗装版目地補修 アスファルト目地材； クラック防止シート W=500；
アスファルト舗装補修工	式	1	1,974,265	クラック防止シート W=500； パッチング 再生密粒度アスコン(13) 1t未満/日； パッチング 再生密粒度アスコン(13) 1t以上2t未満/日； パッチング 再生密粒度アスコン(13) 2t以上5t未満/日； パッチング 再生密粒度アスコン(13) 5t以上20t未満/日； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；
排水構造物工	式	1	488,622	
作業土工	式	1	99,772	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正 積込(ルーズ)

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂 土量50,000m ³ 未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
側溝工	式	1	284,120	プレキャストU型側溝 10 m (落蓋側溝) 300×300 車道用； 側溝蓋 20 枚 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用；
集水桝・マンホール工	式	1	104,730	蓋 3 枚 グレーチング蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定；
縁石工	式	1	1,164,700	
縁石工	式	1	1,164,700	歩車道境界ブロック 50 m 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)； 歩車道境界ブロック 5 m 切下部(身障者用) 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)； 歩車道境界ブロック 50 m 乗入部(身障者用) B種(180/190×100×600)； 歩車道境界ブロック 10 m 流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)； 地先境界ブロック 10 m A種(120×120×600)； 地先境界ブロック 10 m 流用品 A種(120×120×600)；
防護柵工	式	1	1,251,310	

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路側防護柵工	式	1	1,038,230	ガードレール Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 景観塗 装品(タックラウン) ;	21	m
				ガードレール Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(タックラウン) ;	21	m
				ガードパイプ Gp-Bp-2B 20m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(タックラウン) ;	20	m
防止柵工	式	1	213,080	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 4段ヒーム 土中建込用 50m未満 景観塗 装品(タックラウン) ;	10	m
				転落(横断)防止柵 柵高0.8m 3段ヒーム 土中建込用 50m未満 景観塗 装品(タックラウン) ;	10	m
区画線工	式	1	1,080,395			
区画線工	式	1	1,080,395	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	800	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	600	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	100	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	100	m

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 100 m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 50 m
				溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 50 m
				高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄； 50 m
				高視認性区画線 （夜間） リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄； 50 m
道路付属施設工	式	1	386,830	
道路付属物工	式	1	386,830	視線誘導標 反射体径φ300 片面反射 コンクリート建込(穿孔含む)) 10本未満； 5 本
				道路鏡 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鏡 1 0個未満； 5 個
				車線分離標 φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満； 10 本
道路付属物復旧工	式	1	407,435	
付属物復旧工	式	1	407,435	転落(横断)防止柵復旧 土中建込 柵高 1.1m 4段ヒール 支柱間隔3m 塗装 品(白) 根巻きコンクリート無し； 10 m
				転落(横断)防止柵復旧 コンクリート建込 柵高 1.1m 4段ヒール 支柱間隔3m 塗 装品(白) 根巻きコンクリート無し； 10 m

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				装品(白) ; 転落(横断)防止柵復旧 10 m 土中建込 柵高 0.8m 3段ビーム 支柱間隔3m 塗 装品(白) 根巻きコンクリート無し ; 転落(横断)防止柵復旧 10 m コンクリート建込 柵高 0.8m 3段ビーム 支柱間隔3m 塗 装品(白) ; 現場発生品運搬 0.5 t 転落防止柵、横断防止柵 ;
除草工	式	1	675,720	
防草対策工	式	1	675,720	掘削 10 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ; 土砂等運搬 10 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 10 m3 敷均し(ルース) ; 型枠 1 式 張りコンクリート 100 m2 (防草コンクリート) 18-8-25(20)(高炉) t=10cm ; 防草処理 100 m2 強壯雑草抑止用防草シート「カキシート」 法面部 ;
道路照明維持補修工	式	1	34,285	
道路照明修繕工	式	1	34,285	管球取替 1 個 (蛍光灯管) 直管形 スタタ形 標準形 40W ; 自動点滅器取替 1 個 プラケイン式 受台付(ニップル) 200V 6A ; トネル灯具表面清掃 21 灯
応急処理工	式	1	17,015,520	

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理事業工	式	1	17,015,520	労務費	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
				機械費	1	式
				材料費	1	式
				処分費	1	式
構造物撤去工	式	1	245,647			
防護柵撤去工	式	1	61,380	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E;	20	m
				防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B;	20	m
構造物取壊し工	式	1	90,662	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工;	10	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下;	10	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm;	10	m2
縁石撤去工	式	1	28,620	歩車道境界ブロック撤去 再利用;	10	m
				地先境界ブロック撤去 再利用;	10	m
運搬処理工	式	1	64,985	殻運搬 コンクリート殻(無筋);	10	m3
				殻運搬 アスファルト殻;	2	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋);	10	m3
				殻処分 アスファルト殻;	2	m3
				現場発生品運搬 ガードレール;	0.65	t
直接工事費	式	1	70,822,463			

積算内訳書

工事名	令和8・9年度大分地区道路維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,051,230	
共通仮設費	式	1	206,230	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,845,000	
純工事費	式	1	77,873,693	
現場管理費	式	1	33,204,000	
工事原価	式	1	111,077,693	
一般管理費等	式	1	18,762,307	
工事価格	式	1	129,840,000	