

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度大分維持管内舗装修繕外工事
工事地名	大分県大分市玉沢地区、駕野地区、浜の市地区地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	137日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 1月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度大分維持管内舗装修繕外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	36, 159, 369			
舗装工		式	1	31, 127, 930			
切削オーバーレイ工		式	1	31, 127, 930	切削オーバーレイ （夜間） 切削7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASポリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm；	7, 300	m2
					殻運搬(路面切削) （夜間） アスファルト殻；	365	m3
					殻処分 （夜間） アスファルト殻；	365	m3
区画線工		式	1	2, 441, 439			
区画線工		式	1	2, 441, 439	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白；	1, 960	m
					溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白；	410	m
					溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 破線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白；	170	m
					溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白；	400	m
					溶融式区画線 （夜間）	420	m

積算内訳書

工事名	令和8年度大分維持管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
道路付属施設工	式	1	286,000	
道路付属物工	式	1	286,000	車線分離標 10 本 (夜間) φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満；
仮設工	式	1	2,304,000	
交通管理工	式	1	2,304,000	交通誘導警備員 1 式 (夜間)
直接工事費	式	1	36,159,369	
共通仮設費	式	1	6,900,230	
共通仮設費	式	1	972,230	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	766,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,928,000	
純工事費	式	1	43,059,599	
現場管理費	式	1	15,411,000	
工事原価	式	1	103,235,890	
一般管理費等	式	1	17,964,110	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度大分維持管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	25,737,341	
舗装工	式	1	22,277,108	
切削オーバーレイ工	式	1	22,277,108	切削オーバーレイ (夜間) 切削7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASポ リマー改質 I 型(13) 舗装厚50mm ; 5,180 m2 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻 ; 259 m3 殻処分 (夜間) アスファルト殻 ; 259 m3
区画線工	式	1	1,590,233	
区画線工	式	1	1,590,233	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 1,250 m 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 360 m 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 250 m 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ; 150 m 溶融式区画線 (夜間) 250 m

積算内訳書

工事名	令和8年度大分維持管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
道路付属施設工	式	1	286,000	
道路付属物工	式	1	286,000	車線分離標 10 本 (夜間) φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満；
仮設工	式	1	1,584,000	
交通管理工	式	1	1,584,000	交通誘導警備員 1 式 (夜間)
直接工事費	式	1	25,737,341	
共通仮設費	式	1	5,245,000	
共通仮設費	式	1	719,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	577,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,526,000	
純工事費	式	1	30,982,341	
現場管理費	式	1	11,724,000	
工事原価	式	1	42,706,341	

積算内訳書

工事名	令和8年度大分維持管内舗装修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	1,080,950	
電線共同溝工	式	1	1,004,000	
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	1,004,000	電線共同溝用ステンレス製内蓋 (夜間) φ740 シリンダー錠付； 5 箇所
仮設工	式	1	76,950	
交通管理工	式	1	76,950	交通誘導警備員 (夜間) 1 式
直接工事費	式	1	1,080,950	
共通仮設費	式	1	301,000	
共通仮設費	式	1	43,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	43,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	258,000	
純工事費	式	1	1,381,950	
現場管理費	式	1	677,000	
工事原価	式	1	2,058,950	