

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 番匠川蛇崎地区堤防補強外工事
工事地名	大分県佐伯市蛇崎地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	259日間	自	令和 8年 6月30日
		至	令和 9年 3月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和８年度 番匠川蛇崎地区堤防補強外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	130,231,184		
河川土工		式	1	1,010,000		
掘削工 (ICT)		式	1	1,010,000	掘削 (ICT)	1,000 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	1,000 m3
矢板護岸工		式	1	114,891,816		
作業土工		式	1	886,196	床掘り	1 式
					土砂 ;	
					埋戻し	1 式
					土砂等運搬 (搬出)	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
矢板工		式	1	114,005,620	土砂等運搬 (搬入)	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					広幅鋼矢板 (透過性) 45H型 広幅鋼矢板長さ25.0m 鋼矢板打込長24.45m ;	71 枚
					広幅鋼矢板 (透過性) 45H型 広幅鋼矢板長さ24.5m 鋼矢板打込長23.95m ;	22 枚
					広幅鋼矢板 (透過性) 45H型 広幅鋼矢板長さ24.0m 鋼矢板打込長23.45m ;	17 枚
法覆護岸工		式	1	500,070	広幅鋼矢板 (透過性) 45H型 広幅鋼矢板長さ23.5m 鋼矢板打込長22.95m ;	18 枚
					施工機械設置・撤去	1 式

積算内訳書

工事名	令和８年度 番匠川蛇崎地区堤防補強外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	256, 200	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	100	m2
覆土工	式	1	243, 870	覆土(流用土)	30	m3
堤脚保護工	式	1	2, 418, 152			
護岸付属物工	式	1	186, 550	小口止 (4号) 18-8-40(高炉) 高さ117cm 幅30cm；	1	箇所
				小口止 (5号) 18-8-40(高炉) 高さ112cm 幅30cm；	2	箇所
				小口止 (6号) 18-8-40(高炉) 高さ82cm 幅30cm；	1	箇所
プレキャスト擁壁工	式	1	2, 231, 602	基礎材 再生クラッシュラン RC-40 t=100mm；	24	m2
				コンクリート (基礎コンクリート) 18-8-25(高炉) t=100mm；	24	m2
				型枠 (基礎コンクリート) 一般型枠；	1	式
				目地板 (基礎コンクリート) 瀝青質目地板 t=10；	0.3	m2
				透水性堤脚保護ブロック H800×B1000(ポーラスブロック)H800×B370 金網H500 ×B700) トレーン材(コンクリート用砕石40～20mm)；	54	m
付属物設置工	式	1	63, 870			
階段工	式	1	63, 870	現場打階段 (復旧) 18-8-40(高炉) 高さ126cm 幅100cm；	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和８年度 番匠川蛇崎地区堤防補強外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付帯道路工		式	1	1,710,924		
アスファルト舗装工		式	1	1,710,924	下層路盤(車道・路肩部) (復旧部)(狹隘部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	142 m2
					表層(車道・路肩部) (復旧) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4 m以上3.0m以下 ;	632 m2
防護柵工		式	1	1,815,936		
防止柵工		式	1	1,815,936	転落(横断)防止柵 柵高0.8m 3段ビーム コンクリート建込 100m以上 白 ;	197 m
					コンクリート削孔 削孔径 φ 60.5以上 削孔深200mm ;	67 孔
構造物撤去工		式	1	807,129		
構造物取壊し工		式	1	585,985	コンクリート構造物取壊し	5 m3
					無筋構造物 機械施工 ;	
					舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	200 m
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ;	630 m2
運搬処理工		式	1	221,144	殻運搬	5 m3
					コンクリート殻(無筋) ;	
					殻運搬 アスファルト殻(掘削) ;	32 m3
					殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	5 m3
					殻処分 アスファルト殻(掘削) 車道部 ;	32 m3
仮設工		式	1	7,013,287		

積算内訳書

工事名	令和8年度 番匠川蛇崎地区堤防補強外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	6,655,687	工事用道路盛土	1 式
				(設置・撤去)	
				敷砂利	1 式
				(設置・撤去)	
				土のう	1 式
				(大型土のう)	
				製作・設置・撤去；	
交通管理工	式	1	357,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	130,231,184		
共通仮設費	式	1	11,439,000		
共通仮設費	式	1	2,310,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費	1 式
				振動調査費	1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	975,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	9,129,000		
純工事費	式	1	141,670,184		
現場管理費	式	1	33,547,000		
工事原価	式	1	175,217,184		
一般管理費等	式	1	29,872,816		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度 番匠川蛇崎地区堤防補強外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	205,090,000	