

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 堅田川川原地区堤防補強工事
工事地名	大分県佐伯市川原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	247日間	自	令和 8年 6月25日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度 堅田川川原地区堤防補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	68,582,658		
河川土工	式	1	45,028		
掘削工	式	1	8,014	掘削	5 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	5 m3
				(搬出)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工	式	1	37,014	路体(築堤)盛土	5 m3
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	6 m3
				(搬入)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
矢板護岸工	式	1	53,141,015		
作業土工	式	1	629,635	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂等運搬	1 式
				(搬出)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				(搬入)	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
矢板工	式	1	52,511,380	広幅鋼矢板(透過性)	60 枚
				45H型 広幅鋼矢板 長さ24.0m 鋼矢板打込長23.45m；	
				施工機械設置・撤去	1 式
法覆護岸工	式	1	599,660		
植生工	式	1	274,500	張芝	150 m2
				張芝工 500m2以上；	

積算内訳書

工事名	令和8年度 堅田川川原地区堤防補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
覆土工	式	1	325,160	覆土(流用土)	40	m3
堤脚保護工	式	1	2,066,400			
プレキャスト擁壁工	式	1	2,066,400	基礎材	28	m2
				再生クラッシュラン RC-40 t=100mm ;		
				コンクリート	28	m2
				(基礎コンクリート)		
				18-8-25(高炉) t=100mm ;		
				型枠	1	式
				(基礎コンクリート)		
				一般型枠 ;		
				目地板	0.3	m2
				(基礎コンクリート)		
				瀝青質目地板 t=10 ;		
				透水性堤脚保護ブロック	49	m
				H800×B1000(ホーススプレッド) H800×B370 金網H500		
				×B700) トレーン材(コンクリート用砕石40～20mm) ;		
付帯道路工	式	1	56,060			
表面処理工	式	1	56,060	砕石処理	93	m2
				再生クラッシュラン RC-40 t=100mm ;		
仮設工	式	1	12,674,495			
工事用道路工	式	1	12,391,395	工事用道路盛土	1	式
				(設置・撤去)		
				敷砂利	1	式
				(設置・撤去)		
				土のう	1	式
				(大型土のう)		
				製作・設置・撤去 ;		
				土のう積	1	式
				製作・設置・撤去 ;		

積算内訳書

工事名	令和8年度 堅田川川原地区堤防補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	283,100	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	68,582,658	
共通仮設費	式	1	6,922,900	
共通仮設費	式	1	1,506,900	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費 1 式
				振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	205,900	土質等試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	564,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,416,000	
純工事費	式	1	75,505,558	
現場管理費	式	1	20,217,000	
工事原価	式	1	95,722,558	
一般管理費等	式	1	17,537,442	
工事価格	式	1	113,260,000	