

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 工事名  | 令和8年度 番匠川稲垣地区法面補修外工事 |
| 工事地名 | 大分県佐伯市稲垣地先外          |

## 2. 工事内容

|          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 佐伯河川国道事務所 河川管理課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事          |   |             |
| 3) 工 期   | 264日間           | 自 | 令和 8年 6月25日 |
|          |                 | 至 | 令和 9年 3月15日 |
|          |                 |   |             |
| 4) 工事概要  |                 |   |             |
|          |                 |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度 番匠川稲垣地区法面補修外工事 |     |     |            |                               |          |
|------------|----------------------|-----|-----|------------|-------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                       |          |
| 河川維持       |                      | 式   | 1   | 21,674,583 |                               |          |
| 河川土工       |                      | 式   | 1   | 10,684,686 |                               |          |
| 掘削工        |                      | 式   | 1   | 120,249    | 掘削                            | 310 m3   |
|            |                      |     |     |            | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； |          |
| 掘削工 (ICT)  |                      | 式   | 1   | 567,580    | 掘削 (ICT)                      | 1,300 m3 |
|            |                      |     |     |            | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；    |          |
| 盛土工        |                      | 式   | 1   | 3,036,400  | 路体 (築堤) 盛土                    | 460 m3   |
|            |                      |     |     |            | 2.5m未満；                       |          |
|            |                      |     |     |            | 土砂等運搬                         | 200 m3   |
|            |                      |     |     |            | (搬入)                          |          |
|            |                      |     |     |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；              |          |
| 法面整形工      |                      | 式   | 1   | 469,577    | 法面整形 (盛土部)                    | 1,030 m2 |
|            |                      |     |     |            | 法面締固め無 現場制約無；                 |          |
| 残土処理工      |                      | 式   | 1   | 6,490,880  | 土砂等運搬                         | 1,280 m3 |
|            |                      |     |     |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；              |          |
|            |                      |     |     |            | 残土等処分                         | 1,280 m3 |
| 法覆護岸工      |                      | 式   | 1   | 9,381,456  |                               |          |
| 作業土工       |                      | 式   | 1   | 1,600,397  | 床掘り (掘削)                      | 1 式      |
|            |                      |     |     |            | 土砂；                           |          |
|            |                      |     |     |            | 床掘り                           | 1 式      |
|            |                      |     |     |            | 土砂；                           |          |
|            |                      |     |     |            | 埋戻し                           | 1 式      |
|            |                      |     |     |            | 埋戻し                           | 1 式      |
|            |                      |     |     |            | 法面整形 (切土部)                    | 1 式      |
|            |                      |     |     |            | 現場制約無 軽質土、砂及び砂質土、粘性土；         |          |
| 護岸付属物工     |                      | 式   | 1   | 182,109    | 横帯コンクリート                      | 1 箇所     |
|            |                      |     |     |            | 18-8-40 (高炉) 高さ414cm 幅30cm；   |          |
|            |                      |     |     |            | 張りコンクリート                      | 3 m2     |
|            |                      |     |     |            | 18-8-25 (20) (高炉) t=100；      |          |
| 植生工        |                      | 式   | 1   | 7,598,950  | 野芝付シタキスタイル                    | 1,087 m2 |
|            |                      |     |     |            | 標準部 流速3.0m/s以下；               |          |

## 積算内訳書

|            |                      |     |     |            |                                                                   |          |
|------------|----------------------|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 工事名        | 令和8年度 番匠川稲垣地区法面補修外工事 |     |     |            |                                                                   |          |
| 工事区分・工種・種別 |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                           |          |
|            |                      |     |     |            | ｼﾞｵ ｵﾜｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 天端部 1000ﾀｲﾌﾟ 流速3.0m/s以下；                           | 121 m    |
|            |                      |     |     |            | ｼﾞｵ ｵﾜｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 堤脚部 1000ﾀｲﾌﾟ 流速3.0m/s以下；                           | 122 m    |
|            |                      |     |     |            | ｼﾞｵ ｵﾜｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ 端止部・横帯部 2000ﾀｲﾌﾟ 流速3.0m/s以下；                       | 19 m     |
|            |                      |     |     |            | 土砂等運搬 (搬入) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                                        | 2 m3     |
|            |                      |     |     |            | 除草工                                                               |          |
| 堤防除草工      |                      | 式   | 1   | 1,256,574  | 除草(追加伐竹・1回目)                                                      | 5,900 m2 |
|            |                      |     |     |            | 除草(追加伐竹・2回目)                                                      | 5,900 m2 |
| 付帯道路工      |                      | 式   | 1   | 277,367    |                                                                   |          |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工  |                      | 式   | 1   | 277,367    | 下層路盤(車道・路肩部) (狹隘部) 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；                     | 61 m2    |
|            |                      |     |     |            | 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満 (1層当たり平均仕上り厚50mm以下)； | 61 m2    |
| 仮設工        |                      | 式   | 1   | 74,500     |                                                                   |          |
| 交通管理工      |                      | 式   | 1   | 74,500     | 交通誘導警備員                                                           | 1 式      |
| 直接工事費      |                      | 式   | 1   | 21,674,583 |                                                                   |          |
| 共通仮設費      |                      | 式   | 1   | 2,467,900  |                                                                   |          |
| 共通仮設費      |                      | 式   | 1   | 1,007,900  |                                                                   |          |
| 技術管理費      |                      | 式   | 1   | 803,900    | 土質等試験費                                                            | 1 式      |
|            |                      |     |     |            | ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)                                                      | 1 式      |
|            |                      |     |     |            |                                                                   |          |

# 積算内訳書

|              |                       |     |            |         |
|--------------|-----------------------|-----|------------|---------|
| 工事名          | 令和８年度  番匠川稲垣地区法面補修外工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                   | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                     | 1   | 204,000    |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                     | 1   | 1,460,000  |         |
| 純工事費         | 式                     | 1   | 24,142,483 |         |
| 現場管理費        | 式                     | 1   | 7,229,000  |         |
| 工事原価         | 式                     | 1   | 55,546,319 |         |
| 一般管理費等       | 式                     | 1   | 9,743,681  |         |
| 工事価格         | 式                     | 1   | 65,290,000 |         |
|              |                       |     |            |         |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名          | 令和8年度 番匠川稲垣地区法面補修外工事 |     |           |                                                |
|--------------|----------------------|-----|-----------|------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                        |
| 河川維持         | 式                    | 1   | 1,211,514 |                                                |
| 除草工          | 式                    | 1   | 1,211,514 |                                                |
| 堤防除草工        | 式                    | 1   | 1,211,514 | 除草(追加伐竹・1回目) 8,100 m2<br>除草(追加伐竹・2回目) 8,100 m2 |
| 直接工事費        | 式                    | 1   | 1,211,514 |                                                |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 73,000    |                                                |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 13,000    |                                                |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                    | 1   | 13,000    |                                                |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                    | 1   | 60,000    |                                                |
| 純工事費         | 式                    | 1   | 1,284,514 |                                                |
| 現場管理費        | 式                    | 1   | 314,000   |                                                |
| 工事原価         | 式                    | 1   | 1,598,514 |                                                |
|              |                      |     |           |                                                |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名          | 令和8年度 番匠川稲垣地区法面補修外工事 |     |           |                                                  |
|--------------|----------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                          |
| 河川維持         | 式                    | 1   | 3,114,122 |                                                  |
| 除草工          | 式                    | 1   | 3,114,122 |                                                  |
| 堤防除草工        | 式                    | 1   | 3,114,122 | 除草(追加伐竹・1回目) 25,800 m2<br>除草(追加伐竹・2回目) 25,800 m2 |
| 直接工事費        | 式                    | 1   | 3,114,122 |                                                  |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 223,000   |                                                  |
| 共通仮設費        | 式                    | 1   | 34,000    |                                                  |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                    | 1   | 34,000    |                                                  |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                    | 1   | 189,000   |                                                  |
| 純工事費         | 式                    | 1   | 3,337,122 |                                                  |
| 現場管理費        | 式                    | 1   | 969,000   |                                                  |
| 工事原価         | 式                    | 1   | 4,306,122 |                                                  |
|              |                      |     |           |                                                  |

## 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和８年度 番匠川稲垣地区法面補修外工事 |     |     |            |                               |        |
|------------|----------------------|-----|-----|------------|-------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                       |        |
| 河川維持       |                      | 式   | 1   | 10,162,490 |                               |        |
| 河川土工       |                      | 式   | 1   | 1,393,659  |                               |        |
| 掘削工        |                      | 式   | 1   | 73,701     | 掘削                            | 190 m3 |
|            |                      |     |     |            | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； |        |
| 盛土工        |                      | 式   | 1   | 1,037,300  | 路体(築堤)盛土                      | 180 m3 |
|            |                      |     |     |            | 2.5m未満；                       |        |
|            |                      |     |     |            | 土砂等運搬                         | 10 m3  |
|            |                      |     |     |            | (搬入)                          |        |
|            |                      |     |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；               |        |
| 法面整形工      |                      | 式   | 1   | 282,658    | 法面整形(盛土部)                     | 620 m2 |
|            |                      |     |     |            | 法面締固め無 現場制約無；                 |        |
| 法覆護岸工      |                      | 式   | 1   | 6,045,565  |                               |        |
| 作業土工       |                      | 式   | 1   | 1,082,218  | 床掘り(掘削)                       | 1 式    |
|            |                      |     |     |            | 土砂；                           |        |
|            |                      |     |     |            | 床掘り                           | 1 式    |
|            |                      |     |     |            | 土砂；                           |        |
|            |                      |     |     |            | 埋戻し                           | 1 式    |
|            |                      |     |     |            | 埋戻し                           | 1 式    |
|            |                      |     |     |            | 埋戻し                           | 1 式    |
|            |                      |     |     |            | 基面整正                          | 1 式    |
|            |                      |     |     |            | 法面整形(切土部)                     | 1 式    |
|            |                      |     |     |            | 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；         |        |
| 護岸付属物工     |                      | 式   | 1   | 290,850    | 小口止(1号)                       | 1 箇所   |
|            |                      |     |     |            | 18-8-40(高炉) 高さ554cm 幅30cm；    |        |
|            |                      |     |     |            | 小口止(2号)                       | 1 箇所   |
|            |                      |     |     |            | 18-8-40(高炉) 高さ283cm 幅30cm；    |        |
| 植生工        |                      | 式   | 1   | 4,672,497  | 野芝付ｼﾞｵテキスタイル                  | 642 m2 |
|            |                      |     |     |            | 標準部 流速4.0m/s以下；               |        |
|            |                      |     |     |            | ｼﾞｵテキスタイルネット                  | 51 m   |
|            |                      |     |     |            | 天端部 1000ﾀｲﾌﾟ 流速4.0m/s以下；      |        |
|            |                      |     |     |            | ｼﾞｵテキスタイルネット                  | 48 m   |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度 番匠川稲垣地区法面補修外工事 |     |            |                                                                         |           |
|------------|----------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                 |           |
|            |                      |     |            | 堤脚部 2000タイプ 流速4.0m/s以下；<br>ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ                                | 21 m      |
|            |                      |     |            | 堤脚部 1000タイプ 流速4.0m/s以下；<br>ｼﾞｵﾌｾｷｽﾀｲﾙﾈｯﾄ                                | 46 m      |
|            |                      |     |            | 端止部・横帯部 2000タイプ 流速4.0m/s以下；                                             |           |
| 除草工        | 式                    | 1   | 2,380,604  |                                                                         |           |
| 堤防除草工      | 式                    | 1   | 2,380,604  | 除草(追加伐竹・1回目)                                                            | 16,100 m2 |
|            |                      |     |            | 除草(追加伐竹・2回目)                                                            | 16,100 m2 |
| 付帯道路工      | 式                    | 1   | 136,410    |                                                                         |           |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工  | 式                    | 1   | 136,410    | 下層路盤(車道・路肩部)<br>(狹隘部)<br>再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；                    | 30 m2     |
|            |                      |     |            | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4<br>m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)； | 30 m2     |
| 構造物撤去工     | 式                    | 1   | 57,252     |                                                                         |           |
| 構造物取壊し工    | 式                    | 1   | 50,583     | 舗装版切断                                                                   | 62 m      |
|            |                      |     |            | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；                                                       |           |
|            |                      |     |            | 舗装版破碎                                                                   | 29 m2     |
|            |                      |     |            | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm；                                                     |           |
| 運搬処理工      | 式                    | 1   | 6,669      | 殻運搬                                                                     | 1 m3      |
|            |                      |     |            | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；                                                            |           |
|            |                      |     |            | 殻処分                                                                     | 1 m3      |
|            |                      |     |            | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)(車道部)；                                                       |           |
| 仮設工        | 式                    | 1   | 149,000    |                                                                         |           |
| 交通管理工      | 式                    | 1   | 149,000    | 交通誘導警備員                                                                 | 1 式       |
| 直接工事費      | 式                    | 1   | 10,162,490 |                                                                         |           |
|            |                      |     |            |                                                                         |           |



## 積算内訳書

仮番号

| 工事名          | 令和8年度 番匠川稲垣地区法面補修外工事 |     |     |           |                                                            |                |
|--------------|----------------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|
| 工事区分・工種・種別   |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                    |                |
| 河川維持         |                      | 式   | 1   | 2,260,710 |                                                            |                |
| 構造物撤去工       |                      | 式   | 1   | 213,600   |                                                            |                |
| 構造物取壊し工      |                      | 式   | 1   | 101,565   | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； | 50 m<br>300 m2 |
| 運搬処理工        |                      | 式   | 1   | 112,035   | 殻運搬<br>アスファルト殻(掘削)；<br>殻処分<br>アスファルト殻(掘削)(車道部)；            | 15 m3<br>15 m3 |
| 応急処理工        |                      | 式   | 1   | 1,972,610 |                                                            |                |
| 応急処理作業工      |                      | 式   | 1   | 1,972,610 | 応急作業                                                       | 1 式            |
| 仮設工          |                      | 式   | 1   | 74,500    |                                                            |                |
| 交通管理工        |                      | 式   | 1   | 74,500    | 交通誘導警備員                                                    | 1 式            |
| 直接工事費        |                      | 式   | 1   | 2,260,710 |                                                            |                |
| 共通仮設費        |                      | 式   | 1   | 239,000   |                                                            |                |
| 共通仮設費        |                      | 式   | 1   | 37,000    |                                                            |                |
| 現場環境改善費（率計上） |                      | 式   | 1   | 37,000    |                                                            |                |
| 共通仮設費（率計上）   |                      | 式   | 1   | 202,000   |                                                            |                |
| 純工事費         |                      | 式   | 1   | 2,499,710 |                                                            |                |
| 現場管理費        |                      | 式   | 1   | 1,036,000 |                                                            |                |

仮番号

|            |                      |     |           |         |
|------------|----------------------|-----|-----------|---------|
| 工事名        | 令和8年度 番匠川稲垣地区法面補修外工事 |     |           |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳 |
| 工事原価       | 式                    | 1   | 3,535,710 |         |
|            |                      |     |           |         |