



# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	74,511,429	
巡視・巡回工	式	1	12,827,408	
道路巡回工	式	1	12,827,408	通常巡回 1 式
道路土工	式	1	1,818,480	
掘削工	式	1	175,450	掘削 50 m3 土砂 小規模(標準) ; 掘削 20 m3 土砂 現場制約あり ;
路体盛土工	式	1	114,980	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満 ;
防草コンクリート	式	1	1,289,400	張りコンクリート 300 m2 (法肩・法尻部) 18-8-25(20)(高炉) t=10cm 目地材有り ;
残土処理工	式	1	238,650	土砂等運搬 50 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 50 m3 敷均し(ルース) ;
舗装工	式	1	4,706,290	
路面切削工	式	1	388,850	路面切削 500 m2 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無 ; 殻運搬(路面切削) 25 m3 アスファルト殻(切削) ; 殻処分 25 m3 アスファルト殻(切削) 車道部 ;
オーバーレイ工	式	1	1,119,000	表層(車道・路肩部) 500 m2 密粒キヤップ ASホ <sup>®</sup> リマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超 ;

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装打換え工	式	1	2,100,160	舗装版切断	100	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	200	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm；		
				殻運搬	30	m3
				アスファルト殻(掘削)；		
				殻処分	30	m3
				アスファルト殻(掘削) 車道部；		
				下層路盤	200	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm；		
上層路盤	200	m2				
粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；						
基層	200	m2				
再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超；						
中間層	200	m2				
再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超；						
表層	200	m2				
密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超；						
舗装打換え工	式	1	711,160	舗装版切断	40	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	200	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚4cm；		
				殻運搬	8	m3
				アスファルト殻(掘削)；		
				殻処分	8	m3
				アスファルト殻(掘削) 歩道部；		
				下層路盤	200	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；		
表層	200	m2				
再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4m以上；						

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	387,120	パッチング 常温合材；	0.8	t
				パッチング 加熱合材 密粒キヤップ Asホリマー改質 I 型(13)；	0.8	t
排水構造物工	式	1	2,537,038			
作業土工	式	1	220,870	床掘り 土砂；	1	式
残土処理工	式	1	79,708	埋戻し	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	1	式
側溝工	式	1	1,388,460	管(函)渠型側溝 標準型300 縦断用 上部勾配付 基礎碎石有り；	30	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300 縦断用 車道用 基礎碎石有り；	30	m
				側溝蓋 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用(防音型) L=500 T-25；	60	枚
集水桝・マンホール工	式	1	848,000	現場打ち集水桝 現場打材 500×500×500 18-8-25(20)(高炉)；	10	箇所
				蓋 鋼製グレーチング蓋 桝穴500×500用 4点ボルト固定 T-25 並目；	10	枚
縁石工	式	1	390,960			
縁石工	式	1	390,960	歩車道境界ブロック (撤去・再設置) L=600；	30	m
				歩車道境界ブロック 一般部 A型 両面R；	30	m

## 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護柵工	式	1	1,379,000	
防止柵工	式	1	1,379,000	転落(横断)防止柵 100 m 柵高1.1m 縦格子 フレキャストコンクリートブロック建込 100m以上 景観塗装品(ダークブラウン)；
標識工	式	1	1,362,700	
小型標識工	式	1	1,362,700	標識柱 10 基 単柱式 径89.1 柱長さ 3.5m ダークブラウン系 5基以上； 標識板 5 枚 警戒標識 カプセルレンズ型 □720 裏面塗装(ダークブラウン系) 5基以上； 標識板 5 枚 路線番号標識 カプセルレンズ型 ▽720 裏面塗装(ダークブラウン系) 5基以上；
区画線工	式	1	854,260	
区画線工	式	1	854,260	溶解式区画線 2,000 m 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 溶解式区画線 200 m 溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無白；
道路付属施設工	式	1	2,571,370	
境界工	式	1	649,200	境界杭 40 本 (撤去・更新) 国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し 30本以上； 境界鋸 40 枚 (撤去・更新) 国土交通省型 40×100×2 足付き 30枚以上；

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物工	式	1	1,171,170	視線誘導標	30	本
				反射体径φ100 両面反射 支柱径φ60.5 土中建 込 30本以上；		
				視線誘導標	30	本
				反射体径φ100 両面反射 バント式 防護柵取付 30本以上；		
				車線分離標	30	本
				φ80 へース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 30本以上；		
照明工	式	1	751,000	照明柱基礎	1	基
				φ500×1800 18-8-40(高炉)；		
				照明柱	1	基
				IS10.3B-S(塗装) LEDタイプm；		
擁壁工	式	1	2,688,919			
作業土工	式	1	102,610	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
残土処理工	式	1	90,209	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,496,100	小型擁壁	10	m3
				擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石有；		
				重力式擁壁	20	m3
				擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有；		
法面工	式	1	4,079,500			
植生工	式	1	1,710,250	植生基材吹付	250	m2
				吹付厚 5cm 250m2以上500m2未満；		
法面吹付工	式	1	2,369,250	モルタル吹付	250	m2
				普通ポルトランドセメント 厚8cm 250m2以上500m2未満		

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				;
道路付属物復旧工	式	1	277,569	
付属物復旧工	式	1	277,569	転落(横断)防止柵復旧 柵高1.1m 4段ビーム コンクリート建込 支柱間隔3m 塗 装品(白); 15 m 転落(横断)防止柵復旧 柵高0.8m 3段ビーム コンクリート建込 支柱間隔3m 塗 装品(白); 15 m 現場発生品運搬 転落(横断)防止柵; 0.35 t
道路清掃工	式	1	5,168,849	
路面清掃工	式	1	2,004,009	路面清掃(機械) 108.4 km 平均塵埃量 0.1m <sup>3</sup> /km未満; 路面清掃(路肩部・人力) 10 km 平均塵埃量 2.0m <sup>3</sup> /km以上6.0m <sup>3</sup> /km未満; 路面清掃(歩道・人力) 500 m <sup>2</sup> 平均塵埃量 0.3m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 以上 1.0m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 未満; ;
排水施設清掃工	式	1	2,514,200	側溝清掃(人力) 100 m 無蓋; 側溝清掃(人力) 200 m 有蓋 コンクリート蓋; 側溝清掃(人力) 100 m 有蓋 鋼蓋(ボルト締有); 側溝清掃(機械) 400 m 側溝断面積 0.125m <sup>2</sup> 未満 堆積率50%未満; 側溝清掃(機械) 450 m 側溝断面積 0.125m <sup>2</sup> 以上0.5m <sup>2</sup> 未満 堆積率50% 未満; 管渠清掃 10 m 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%未満;

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				管渠清掃 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未満；	90	m
				樹清掃 有蓋 土砂厚25cm未満；	100	箇所
運搬処理工	式	1	650,640	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	30	m3
				土砂等運搬 土砂(汚泥)；	5	m3
				混載物運搬	10	m3
				整地 敷均し(ルース)；	30	m3
				有機汚泥処分	5	t
				混載物処分	1	t
除草工	式	1	1,494,500			
道路除草工	式	1	1,494,500	除草 肩掛式 飛び石防護有り；	10,000	m2
				集草	10,000	m2
				積込運搬 草類；	10,000	m2
				除草処分 草類；	10	t
応急処理工	式	1	24,508,120			
応急処理作業工	式	1	24,508,120	応急作業 (労務費)	1	式
				応急作業 (機材費等)	1	式
				災害応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	956,966			
防護柵撤去工	式	1	108,520	防護柵撤去(カ <sup>o</sup> -ト <sup>o</sup> レベル)	20	m
				土中建込 Gr-B-4E；		
				防護柵撤去(カ <sup>o</sup> -ト <sup>o</sup> パイ)	20	m

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土中建込； 防護柵（横断・転落防止柵）撤去 土中建込；	20 m
標識撤去工	式	1	117,450	標識撤去 路側式 単柱式 5基以上；	5 基
道路付属物撤去工	式	1	30,420	視線誘導標撤去 土中建込 30本以上；	30 本
構造物取壊し工	式	1	407,290	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	30 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	293,286	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	30 m3
				殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）；	10 m3
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	30 m3
				殻処分 コンクリート殻（鉄筋）；	10 m3
				現場発生品運搬 防護柵；	1.25 t
				現場発生品運搬 標識；	0.14 t
				除雪工	式
一般除雪工	式	1	163,200	除雪グレーダ	10 時間
凍結防止工	式	1	360,300	凍結防止	1 式
仮設工	式	1	6,366,000		
交通管理工	式	1	6,366,000	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員 【夜間】	1 式

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	74,511,429	
共通仮設費	式	1	7,234,830	
共通仮設費	式	1	226,830	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,008,000	
純工事費	式	1	81,746,259	
現場管理費	式	1	34,181,000	
工事原価	式	1	115,927,259	
一般管理費等	式	1	19,492,741	
工事価格	式	1	135,420,000	



# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	74,572,849	
巡視・巡回工	式	1	12,888,828	
道路巡回工	式	1	12,888,828	通常巡回 1 式
道路土工	式	1	1,818,480	
掘削工	式	1	175,450	掘削 50 m3 土砂 小規模(標準) ; 掘削 20 m3 土砂 現場制約あり ;
路体盛土工	式	1	114,980	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満 ;
防草コンクリート	式	1	1,289,400	張りコンクリート 300 m2 (法肩・法尻部) 18-8-25(20)(高炉) t=10cm 目地材有り ;
残土処理工	式	1	238,650	土砂等運搬 50 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 50 m3 敷均し(ルース) ;
舗装工	式	1	4,706,290	
路面切削工	式	1	388,850	路面切削 500 m2 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無 ; 殻運搬(路面切削) 25 m3 アスファルト殻(切削) ; 殻処分 25 m3 アスファルト殻(切削) 車道部 ;
オーバーレイ工	式	1	1,119,000	表層(車道・路肩部) 500 m2 密粒キヤップ ASホ <sup>®</sup> リマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超 ;

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装打換え工	式	1	2,100,160	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	100	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm；	200	m2
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	30	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削) 車道部；	30	m3
				下層路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm；	200	m2
				上層路盤 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	200	m2
				基層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0 m超；	200	m2
				中間層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0 m超；	200	m2
				表層 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超；	200	m2
				舗装打換え工	式	1
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚4cm；	200	m2				
殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	8	m3				
殻処分 アスファルト殻(掘削) 歩道部；	8	m3				
下層路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；	200	m2				
表層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4 m以上；	200	m2				

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	387,120	パッチング 常温合材；	0.8	t
				パッチング 加熱合材 密粒キヤップ Asホリマー改質 I 型(13)；	0.8	t
排水構造物工	式	1	2,537,038			
作業土工	式	1	220,870	床掘り 土砂；	1	式
残土処理工	式	1	79,708	埋戻し	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	1	式
側溝工	式	1	1,388,460	管(函)渠型側溝 標準型300 縦断用 上部勾配付 基礎碎石有り；	30	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300 縦断用 車道用 基礎碎石有り；	30	m
				側溝蓋 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用(防音型) L=500 T-25；	60	枚
集水桝・マンホール工	式	1	848,000	現場打ち集水桝 現場打材 500×500×500 18-8-25(20)(高炉)；	10	箇所
				蓋 鋼製グレーチング蓋 桝穴500×500用 4点ボルト固定 T-25 並目；	10	枚
縁石工	式	1	390,960			
縁石工	式	1	390,960	歩車道境界ブロック (撤去・再設置) L=600；	30	m
				歩車道境界ブロック 一般部 A型 両面R；	30	m

## 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護柵工	式	1	1,379,000	
防止柵工	式	1	1,379,000	転落(横断)防止柵 100 m 柵高1.1m 縦格子 フレキャストコンクリートブロック建込 100m以上 景観塗装品(ダークブラウン)；
標識工	式	1	1,362,700	
小型標識工	式	1	1,362,700	標識柱 10 基 単柱式 径89.1 柱長さ 3.5m ダークブラウン系 5基以上； 標識板 5 枚 警戒標識 カプセルレンズ型 □720 裏面塗装(ダークブラウン系) 5基以上； 標識板 5 枚 路線番号標識 カプセルレンズ型 ▽720 裏面塗装(ダークブラウン系) 5基以上；
区画線工	式	1	854,260	
区画線工	式	1	854,260	溶融式区画線 2,000 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 溶融式区画線 200 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無白；
道路付属施設工	式	1	2,571,370	
境界工	式	1	649,200	境界杭 40 本 (撤去・更新) 国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し 30本以上； 境界鋳 40 枚 (撤去・更新) 国土交通省型 40×100×2 足付き 30枚以上；

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物工	式	1	1,171,170	視線誘導標	30	本
				反射体径φ100 両面反射 支柱径φ60.5 土中建 込 30本以上；		
				視線誘導標	30	本
				反射体径φ100 両面反射 バント式 防護柵取付 30本以上；		
				車線分離標	30	本
				φ80 へース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 30本以上；		
照明工	式	1	751,000	照明柱基礎	1	基
				φ500×1800 18-8-40(高炉)；		
				照明柱	1	基
				IS10.3B-S(塗装) LEDタイプm；		
擁壁工	式	1	2,688,919			
作業土工	式	1	102,610	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
残土処理工	式	1	90,209	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,496,100	小型擁壁	10	m3
				擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石有；		
				重力式擁壁	20	m3
				擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有；		
法面工	式	1	4,079,500			
植生工	式	1	1,710,250	植生基材吹付	250	m2
				吹付厚 5cm 250m2以上500m2未満；		
法面吹付工	式	1	2,369,250	モルタル吹付	250	m2
				普通ポルトランドセメント 厚8cm 250m2以上500m2未満		

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和9年度）																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
				;																		
道路付属物復旧工	式	1	277,569																			
付属物復旧工	式	1	277,569	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">           転落(横断)防止柵復旧            柵高1.1m 4段ビーム コンクリート建込 支柱間隔3m 塗            装品(白);         </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">15</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>           転落(横断)防止柵復旧            柵高0.8m 3段ビーム コンクリート建込 支柱間隔3m 塗            装品(白);         </td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>           現場発生品運搬            転落(横断)防止柵;         </td> <td style="text-align: right;">0.35</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	転落(横断)防止柵復旧 柵高1.1m 4段ビーム コンクリート建込 支柱間隔3m 塗 装品(白);	15	m	転落(横断)防止柵復旧 柵高0.8m 3段ビーム コンクリート建込 支柱間隔3m 塗 装品(白);	15	m	現場発生品運搬 転落(横断)防止柵;	0.35	t									
転落(横断)防止柵復旧 柵高1.1m 4段ビーム コンクリート建込 支柱間隔3m 塗 装品(白);	15	m																				
転落(横断)防止柵復旧 柵高0.8m 3段ビーム コンクリート建込 支柱間隔3m 塗 装品(白);	15	m																				
現場発生品運搬 転落(横断)防止柵;	0.35	t																				
道路清掃工	式	1	5,168,849																			
路面清掃工	式	1	2,004,009	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">           路面清掃(機械)            平均塵埃量 0.1m<sup>3</sup>/km未満;         </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">108.4</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>           路面清掃(路肩部・人力)            平均塵埃量 2.0m<sup>3</sup>/km以上6.0m<sup>3</sup>/km未満;         </td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>           路面清掃(歩道・人力)            平均塵埃量 0.3m<sup>3</sup>/100m<sup>2</sup>以上 1.0m<sup>3</sup>/100m<sup>2</sup>未満;         </td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">m<sup>2</sup></td> </tr> </table>	路面清掃(機械) 平均塵埃量 0.1m <sup>3</sup> /km未満;	108.4	km	路面清掃(路肩部・人力) 平均塵埃量 2.0m <sup>3</sup> /km以上6.0m <sup>3</sup> /km未満;	10	km	路面清掃(歩道・人力) 平均塵埃量 0.3m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 以上 1.0m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 未満;	500	m <sup>2</sup>									
路面清掃(機械) 平均塵埃量 0.1m <sup>3</sup> /km未満;	108.4	km																				
路面清掃(路肩部・人力) 平均塵埃量 2.0m <sup>3</sup> /km以上6.0m <sup>3</sup> /km未満;	10	km																				
路面清掃(歩道・人力) 平均塵埃量 0.3m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 以上 1.0m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 未満;	500	m <sup>2</sup>																				
排水施設清掃工	式	1	2,514,200	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">           側溝清掃(人力)            無蓋;         </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>           側溝清掃(人力)            有蓋 コンクリート蓋;         </td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>           側溝清掃(人力)            有蓋 鋼蓋(ボルト締有);         </td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>           側溝清掃(機械)            側溝断面積 0.125m<sup>2</sup>未満 堆積率50%未満;         </td> <td style="text-align: right;">400</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>           側溝清掃(機械)            側溝断面積 0.125m<sup>2</sup>以上0.5m<sup>2</sup>未満 堆積率50%            未満;         </td> <td style="text-align: right;">450</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>           管渠清掃            管径200mm以上400mm未満 堆積率50%未満;         </td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	側溝清掃(人力) 無蓋;	100	m	側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋;	200	m	側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有);	100	m	側溝清掃(機械) 側溝断面積 0.125m <sup>2</sup> 未満 堆積率50%未満;	400	m	側溝清掃(機械) 側溝断面積 0.125m <sup>2</sup> 以上0.5m <sup>2</sup> 未満 堆積率50% 未満;	450	m	管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%未満;	10	m
側溝清掃(人力) 無蓋;	100	m																				
側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋;	200	m																				
側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有);	100	m																				
側溝清掃(機械) 側溝断面積 0.125m <sup>2</sup> 未満 堆積率50%未満;	400	m																				
側溝清掃(機械) 側溝断面積 0.125m <sup>2</sup> 以上0.5m <sup>2</sup> 未満 堆積率50% 未満;	450	m																				
管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%未満;	10	m																				

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				管渠清掃 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未満；	90	m
				樹清掃 有蓋 土砂厚25cm未満；	100	箇所
運搬処理工	式	1	650,640	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	30	m3
				土砂等運搬 土砂(汚泥)；	5	m3
				混載物運搬	10	m3
				整地 敷均し(ルース)；	30	m3
				有機汚泥処分	5	t
				混載物処分	1	t
除草工	式	1	1,494,500			
道路除草工	式	1	1,494,500	除草 肩掛式 飛び石防護有り；	10,000	m2
				集草	10,000	m2
				積込運搬 草類；	10,000	m2
				除草処分 草類；	10	t
応急処理工	式	1	24,508,120			
応急処理作業工	式	1	24,508,120	応急作業 (労務費)	1	式
				応急作業 (機材費等)	1	式
				災害応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	956,966			
防護柵撤去工	式	1	108,520	防護柵撤去(カ <sup>ゝ</sup> ト <sup>ゝ</sup> レベル)	20	m
				土中建込 Gr-B-4E；		
				防護柵撤去(カ <sup>ゝ</sup> ト <sup>ゝ</sup> パイプ)	20	m

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和9年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土中建込； 防護柵（横断・転落防止柵）撤去 土中建込；	20 m
標識撤去工	式	1	117,450	標識撤去 路側式 単柱式 5基以上；	5 基
道路付属物撤去工	式	1	30,420	視線誘導標撤去 土中建込 30本以上；	30 本
構造物取壊し工	式	1	407,290	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	30 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	293,286	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	30 m3
				殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）；	10 m3
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	30 m3
				殻処分 コンクリート殻（鉄筋）；	10 m3
				現場発生品運搬 防護柵；	1.25 t
				現場発生品運搬 標識；	0.14 t
				除雪工	式
一般除雪工	式	1	163,200	除雪グレーダ	10 時間
凍結防止工	式	1	360,300	凍結防止	1 式
仮設工	式	1	6,366,000		
交通管理工	式	1	6,366,000	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員 【夜間】	1 式

# 積算内訳書

工事名	令和8・9年度 佐伯地区維持補修工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	74,572,849	
共通仮設費	式	1	7,240,830	
共通仮設費	式	1	226,830	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,014,000	
純工事費	式	1	81,813,679	
現場管理費	式	1	34,209,000	
工事原価	式	1	116,022,679	
一般管理費等	式	1	19,507,321	
工事価格	式	1	135,530,000	