積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度　佐伯管内防災工事
工事地名	大分県佐伯市宇目大字大平地先外

２．工事内容

１）　事務所名　　佐伯河川国道事務所　道路管理課 ２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度　佐伯管内防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	35,455,387			
落石雪害防止工	式	1	34,015,387			
落石防護柵工	式	1	34,015,387	高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収型落石防護柵 750kJ対応 柵高H=5.0m； 足場	30 1	m 式
仮設工	式	1	1,440,000			
交通管理工	式	1	1,440,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	35,455,387			
共通仮設費	式	1	8,503,970			
共通仮設費	式	1	3,901,970			
準備費	式	1	3,494,740	立木伐採･運搬費 立木処分費	1 1	式 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	343,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,602,000			
純工事費	式	1	43,959,357			
現場管理費	式	1	15,003,000			
工事原価	式	1	74,291,571			
一般管理費等	式	1	13,958,429			

積算内訳書

工事名	令和８年度　佐伯管内防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事価格	式	1	88,250,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度　佐伯管内防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	9,579,214			
舗装工	式	1	113,621			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	113,621	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m未満；	31 31	m2 m2
標識工	式	1	21,210			
小型標識工	式	1	21,210	標識移設 路側式標識柱 単柱式φ60.5 標識板600×600；	1	基
落石雪害防止工	式	1	8,317,003			
作業土工	式	1	219,348	床掘り 土砂； 埋戻し	1 1	式 式
残土処理工	式	1	86,882	土砂等運搬 整地	1 1	式 式
落石防護柵工	式	1	8,010,773	ﾛｰﾌﾟ・金網 柵高4.5m ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3×7 φ18 15段 金網Z-GS3 厚ﾒｯｷ無； 支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 中間支柱 柵高4.5m 亜鉛ﾒｯｷ； 支柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 端末支柱 柵高4.5m 亜鉛ﾒｯｷ； 間隔保持材 柵高4.5m 亜鉛ﾒｯｷ； 足場 基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 0.2m； ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	33 10 2 11 1 22 30 	m 本 本 箇所 式 m2 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度　佐伯管内防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				軽量鋼矢板 　幅333×高50×厚4 軽量鋼矢板平均長さ 3m 矢板根入長 3m 100枚未満； 型枠 支柱箱抜き 目地板 　瀝青繊維質目地板t=10；	99 1 1 3	枚 式 式 m2
構造物撤去工	式	1	167,380			
防護柵撤去工	式	1	25,536	立入防止柵撤去 　金網柵 柵高1.5m 支柱間隔2.0m 鋼管基礎；	12	m
構造物取壊し工	式	1	116,155	舗装版切断 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm；	39 48	m m2
運搬処理工	式	1	25,689	殻運搬 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 歩道部； 現場発生品運搬 　立入防止柵；	2 2 0.13	m3 m3 t
仮設工	式	1	960,000			
交通管理工	式	1	960,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	9,579,214			
共通仮設費	式	1	1,642,000			
共通仮設費	式	1	120,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	120,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度　佐伯管内防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,522,000	
純工事費	式	1	11,221,214	
現場管理費	式	1	4,108,000	
工事原価	式	1	15,329,214	