積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度　佐伯管内舗装修繕工事
工事地名	大分県臼杵市野津町大字藤小野地先

２．工事内容

１）　事務所名　　佐伯河川国道事務所　道路管理課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　175日間　　自　令和 8年 9月 5日
　　至　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度　佐伯管内舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	46,773,232			
舗装工	式	1	42,614,565			
路面切削工	式	1	4,283,265	路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無；	3,610	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)；	361	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 車道部；	361	m3
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	16,638,490	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；	3,610	m2
				表層(車道・路肩部) 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；	3,610	m2
路上再生工	式	1	19,728,650	路上路盤再生工 混合深さ25cm 添加剤(ｾﾒﾝﾄ 高炉B) 混合用乳剤(MN-1) 養生工無；	3,610	m2
舗装端部処理工	式	1	1,964,160	成形目地材 ﾋﾟﾀｯとL型止水ﾃｰﾌﾟ 高40mm×幅25mm×厚5mm；	1,320	m
区画線工	式	1	1,893,047			
区画線工	式	1	1,893,047	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	890	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	15	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	32	m
				溶融式区画線	14	m

積算内訳書

工事名	令和８年度　佐伯管内舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；		
				溶融式区画線	280	m
				溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；		
				溶融式区画線	6	m
				溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；		
				溶融式区画線	73	m
				溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm排水性舗装無 白；		
				溶融式区画線	56	m
				溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm排水性舗装無 黄；		
				高視認性区画線	660	m
				ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm 黄；		
道路付属施設工	式	1	153,620			
道路付属物工	式	1	153,620	車線分離標	20	本
				(撤去･再設置)		
				φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式･1本脚) 10本以上30本未満；		
仮設工	式	1	2,112,000			
交通管理工	式	1	2,112,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	46,773,232			
共通仮設費	式	1	7,962,030			
共通仮設費	式	1	657,030			
運搬費	式	1	163,000	建設機械運搬費	1	式

積算内訳書

工事名	令和８年度　佐伯管内舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
技術管理費	式	1	72,030	土質等試験費　1　式 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	422,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,305,000	
純工事費	式	1	54,735,262	
現場管理費	式	1	18,891,000	
工事原価	式	1	73,626,262	
一般管理費等	式	1	14,033,738	
工事価格	式	1	87,660,000	