

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削護岸（西4工区）工事
工事地名	宮崎県都城市下長飯町地先

2. 工事内容

- | | | |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 宮崎河川国道事務所 | 工務第一課 |
| 2) 主 工 種 | 河川工事 | |
| 3) 工 期 | 302日間 | 自 令和 8年 5月 8日
至 令和 9年 3月 5日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削護岸（西4工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	63,522,430		
河川土工	式	1	11,871,718		
掘削工 (ICT)	式	1	1,458,600	掘削 (ICT)	3,400 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
残土処理工	式	1	10,413,118	土砂等運搬 （表土）	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し (ルース)；	
護岸基礎工	式	1	30,195,459		
基礎工	式	1	3,786,120	護岸基礎ブロック据付	156 m
				1:2.0 L-2000mm H=700；	
矢板工	式	1	26,409,339	広幅鋼矢板	176 枚
				10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込 長さ 7.25m 鋼矢板平均引抜長さ 0m；	
				鉄筋 (矢板頭部)	0.33 t
				SD345 D16×600；	
				フラ溶接	352 箇所
				D16 溶接長さL=100；	
法覆護岸工	式	1	20,918,103		
作業土工	式	1	1,080,705	床掘り (掘削)	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削護岸（西4工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	11,075,216	現場打横帯(隔壁)コンクリート	2	m3
				18-8-40(高炉)；		
				間知ブロック張	214	m2
				150kg/個未満 各種 滑面 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；		
				目地板	18	m2
				(法面・接続部)		
				瀝青質目地板 t=10；		
階段工	式	1	6,153,836	現場打天端コンクリート	29	m3
				18-8-40(高炉)；		
				目地板	5	m2
				(天端部)		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				接続コンクリート	117	m
				プレキャスト階段	101	m2
護岸付属物工	式	1	2,608,346	1:1.5 L=2.0m；		
				現場打天端コンクリート	10	m3
構造物撤去工	式	1	23,000	18-8-40(高炉)；		
				平張コンクリート	327	m2
構造物取壊し工	式	1	19,500	18-8-25(高炉) 高さ 15 c m；		
				コンクリート構造物取壊し	0.6	m3
運搬処理工	式	1	3,500	無筋構造物 人力施工；		
				殻運搬	0.6	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	514,150	殻処分	0.6	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	514,150			
交通管理工	式	1	514,150	交通誘導警備員	35	人日
				B		

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削護岸（西4工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	63,522,430	
共通仮設費	式	1	7,784,000	
共通仮設費	式	1	2,582,000	
運搬費	式	1	1,298,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	686,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,202,000	
純工事費	式	1	71,306,430	
現場管理費	式	1	20,094,000	
工事原価	式	1	91,400,430	
一般管理費等	式	1	15,839,570	
工事価格	式	1	107,240,000	