

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西 5 工区）外工事
工事地名	宮崎県都城市下長飯町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	302日間	自	令和 8年 5月 8日
		至	令和 9年 3月 5日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西５工区）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	52,323,293	
河川土工	式	1	51,236,233	
掘削工(ICT)	式	1	6,252,551	掘削(ICT) 19,100 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	44,983,682	土砂等運搬 1 式 (表土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 (土砂) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
仮設工	式	1	1,087,060	
交通管理工	式	1	1,087,060	交通誘導警備員 74 人日 B
直接工事費	式	1	52,323,293	
共通仮設費	式	1	5,626,000	
共通仮設費	式	1	1,184,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	586,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,442,000	

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西 5 工区）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	57,949,293	
現場管理費	式	1	17,042,000	
工事原価	式	1	99,236,974	
一般管理費等	式	1	16,323,026	
工事価格	式	1	115,560,000	

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西 5 工区）外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
樋門・樋管		式	1	8, 036, 879			
樋門・樋管本体工		式	1	3, 849, 207			
作業土工		式	1	185, 584	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					土砂；		
残土処理工		式	1	7, 370	基面整正	1	式
					整地	1	式
					敷均し（ルース）；		
					土砂等運搬	1	式
翼壁工		式	1	3, 496, 610	土砂（岩塊・玉石混り土含む）；		
					均しコンクリート	1	式
					各種 敷厚 10 c m ；		
					コンクリート	30	m3
					24-12-25 (20) (高炉) ；		
					鉄筋	1. 29	t
					SD345 D13 ；		
					鉄筋	0. 35	t
					SD345 D16～25 ；		
					目地板	9	m2
					瀝青質目地板 t =10 ；		
					止水板	8	m
					CF (塩ビ製) 200×5 ；		
					止水板	10	m
					各種（L型止水板） ；		
型枠	1	式					
一般型枠 ；							
足場	1	式					
安全ネット不要 ；							
足場	1	式					
安全ネット不要 ；							
支保	1	式					

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西５工区）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
頂版工	式	1	100,759	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ;		
				ひげ鉄筋	0.04	t
				フルア溶接	88	箇所
				コンクリート	0.8	m ³
				24-12-25(20) (高炉) ;		
				型枠	1	式
台座コンクリート	式	1	58,884	一般型枠 ;		
				鉄筋	0.03	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.01	t
				SD345 D13 ;		
				アンカー設置	28	本
水路工	式	1	345,318	コンクリート	1	m ³
				18-8-40(高炉) ;		
川表水路工	式	1	345,318	型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				均しコンクリート	1	m ²
				各種 敷厚 10 c m ;		
				コンクリート	3	m ³
				24-12-25(20) (高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				鉄筋	0.05	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.01	t
				SD345 D13 ;		
足場	式	1	345,318	鉄筋	0.06	t
				SD345 D16～25 ;		
				安全ネット不要 ;		
				足場	1	式
足場	式	1	345,318	安全ネット不要 ;		
				足場	1	式

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西5工区）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アンカー設置	27 本
法覆護岸工	式	1	1,248,676		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	1,248,676	プレキャスト基礎ブロック 高さ 50 c m II 型 ; 平ブロック張 各種 t=100 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 平張コンクリート 18-8-25(高炉) 底幅 451 c m 天端幅 451 c m 高さ 15 c m ;	7 m 46 m2 0.5 m3 0.05 m2 45 m2
付属物設置工	式	1	279,130		
点検施設工	式	1	279,130	ステップ B400×H150 φ 19 ; 車線分離標 800 固定式(貼付式) 10本以上30本未満 ;	7 本 10 本
構造物撤去工	式	1	1,250,850		
構造物取壊し工	式	1	1,250,850	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 ; コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物 ; コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物 ;	1 式 45 m3 15 m3
仮設工	式	1	1,063,698		
工事用道路工	式	1	690,938	工事用道路盛土 敷砂利 RC-40 敷厚 100mm ;	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西５工区）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； 1 式
仮水路工	式	1	328,690	暗渠排水管 土のう 1 式
交通管理工	式	1	44,070	交通誘導警備員 B 3 人日
直接工事費	式	1	8,036,879	
共通仮設費	式	1	1,308,826	
共通仮設費	式	1	336,826	
運搬費	式	1	208,826	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	128,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	972,000	
純工事費	式	1	9,345,705	
現場管理費	式	1	3,996,000	
工事原価	式	1	13,341,705	

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西 5 工区）外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管		式	1	6, 446, 038		
河川土工		式	1	1, 217, 890		
掘削工		式	1	6, 746	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満；	20 m3
盛土工		式	1	987, 868	路体(築堤)盛土 2. 5m以上4. 0m未満；	160 m3
					路体(築堤)盛土 2. 5m未満；	150 m3
法面整形工		式	1	171, 076	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	380 m2
残土処理工		式	1	52, 200	整地 敷均し(ルース)；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
樋門・樋管本体工		式	1	1, 845, 013		
作業土工		式	1	73, 211	床掘り 土砂；	1 式
					埋戻し 土砂；	1 式
					基面整正	1 式
翼壁工		式	1	1, 671, 500	均しコンクリート 各種 敷厚 10 c m；	1 m2
					コンクリート 24-12-25 (20) (高炉)；	7 m3
					型枠 一般型枠；	1 式
					鉄筋 SD345 D13；	0. 26 t
					鉄筋 SD345 D16～25；	0. 09 t
					目地板	8 m2

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西５工区）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				瀝青質目地板 t=10 ;		
				止水板	13	m
				各種(L型止水板) ;		
				足場	1	式
				安全ネット不要 ;		
				支保	1	式
				f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ;		
頂版工	式	1	81,536	コンクリート	0.7	m ³
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				鉄筋	0.02	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.01	t
				SD345 D13 ;		
				アンカー設置	28	本
台座コンクリート	式	1	18,766	コンクリート	0.3	m ³
				18-8-40(高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
法覆護岸工	式	1	1,459,140			
作業土工	式	1	1,242	基面整正	1	式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	629,118	プレキャスト基礎ブロック	4	m
				高さ 50 c m II 型 ;		
				間知ブロック張	16	m ²
				150kg/個未満 各種 控え350 再生砕石 RC-40 1		
				8-8-40(高炉) 遮水シート無 ;		
				現場打天端コンクリート	1	m ³
				18-8-40(高炉) ;		
				目地板	0.1	m ²
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				平張コンクリート	13	m ²

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西５工区）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-25(高炉) 高さ 15 c m ；	
植生工	式	1	828,780	張芝	380 m2
				張芝工 300m2以上500m2未満 ；	
付属物設置工	式	1	127,670		
点検施設工	式	1	127,670	ステップ	5 本
				B400×H150 ；	
				車線分離標	4 本
				800 固定式(貼付式) 10本未満 ；	
付帯道路工	式	1	926,533		
路側防護柵工	式	1	22,077	ガードレール	3 m
				(撤去・再設置)	
				塗装品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無 ；	
アスファルト舗装工	式	1	904,456	下層路盤(車道・路肩部)	310 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；	
				表層(車道・路肩部)	310 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	
構造物撤去工	式	1	408,767		
構造物取壊し工	式	1	366,606	舗装版切断	1 式
				コンクリート舗装版 15cm以下 ；	
				舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ；	
				舗装版破碎	148 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	
				コンクリート取壊し運搬処理	9 m3
				鉄筋構造物 ；	
				コンクリート取壊し運搬処理	8 m3
				無筋構造物 ；	
運搬処理工	式	1	42,161	殻運搬	7 m3
				アスファルト殻 ；	
				殻処分	7 m3

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西５工区）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻；
仮設工	式	1	461,025	
工事用道路工	式	1	377,565	工事用道路盛土 （川表） 敷砂利 （設置・撤去） RC-40 敷厚 100mm； 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
仮水路工	式	1	54,080	暗渠排水管 土のう （設置・撤去）
交通管理工	式	1	29,380	交通誘導警備員 B
直接工事費	式	1	6,446,038	
共通仮設費	式	1	1,090,938	
共通仮設費	式	1	278,938	
運搬費	式	1	170,938	仮設材運搬費
現場環境改善費（率計上）	式	1	108,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	812,000	
純工事費	式	1	7,536,976	
現場管理費	式	1	3,367,000	
工事原価	式	1	10,903,976	