

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大淀川大工地区河道掘削（その3）工事
工事地名	宮崎県宮崎市大工地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	273日間	自	令和 8年 5月 2日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大淀川大工地区河道掘削（その３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	45,744,269	
河川土工	式	1	40,804,747	
掘削工 (ICT)	式	1	4,531,210	掘削 (ICT) 5,800 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 掘削 (ICT) 5,900 m3 (ワントﾞ部含む) 土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	36,273,537	整地 1 式 敷均し (ルースﾞ) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルースﾞ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
根固め工	式	1	102,150	
根固めブロック工	式	1	102,150	袋詰玉石 5 袋 2t用 (長期性能型) 購入材 ;
仮設工	式	1	4,837,372	
工事用道路工	式	1	3,285,812	工事用道路盛土設置・撤去 1 式 4.0m以上 ; 敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm ;
汚濁防止工	式	1	905,200	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	646,360	交通誘導警備員B 44 人日 (昼間) ;
直接工事費	式	1	45,744,269	

積算内訳書

工事名	大淀川大工地区河道掘削（その３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,103,000	
共通仮設費	式	1	1,119,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	521,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,984,000	
純工事費	式	1	50,847,269	
現場管理費	式	1	15,355,000	
工事原価	式	1	66,202,269	
一般管理費等	式	1	11,927,731	
工事価格	式	1	78,130,000	