積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度大淀川大岩田遊水地排水樋管新設工事
工事地名	宮崎県都城市下長飯町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　宮崎河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　201日間　　自　令和 8年 9月12日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度大淀川大岩田遊水地排水樋管新設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
樋門･樋管	式	1	86,417,872			
河川土工	式	1	1,567,616			
掘削工(ICT)	式	1	78,264	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	180	m3
残土処理工	式	1	1,489,352	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
樋門･樋管本体工	式	1	66,808,974			
作業土工	式	1	1,623,023	床掘り 土砂； 埋戻し ； 埋戻し 埋戻し 基面整正	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
矢板工	式	1	12,371,804	広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 8m 鋼矢板打込長 8m 鋼矢板平均引抜長 0m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 8m 鋼矢板打込長 4.47m 鋼矢板平均引抜長 0m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込長 7.5m 鋼矢板平均引抜長 0m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込長 4.8m 鋼矢板平均引抜長 0m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 7m 鋼矢板平均引抜長 0m；	12 2 8 2 8 	枚 枚 枚 枚 枚

積算内訳書

工事名	令和８年度大淀川大岩田遊水地排水樋管新設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 4.5m 鋼矢板平均引抜長 0m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.8m 鋼矢板平均引抜長 0m； 広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.3m 鋼矢板平均引抜長 0m； 可とう鋼矢板 Ⅱw型 可とう鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 4.47m； 可とう鋼矢板 Ⅱw型 可とう鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 4.8m； 可とう鋼矢板 Ⅱw型 可とう鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 4.5m； 遮水矢板頭部鉄筋 SD345　D16×600；	2 17 24 2 2 2 82	枚 枚 枚 枚 枚 箇所
函渠工	式	1	11,788,674	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 各種 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ 内空幅 2.2m 内空高さ 1.2m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 鉄筋 SD345 D29～D32； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D13； 差し筋 (戸当・上屋) SD345　D10～D16；	100 116 0.85 7.47 2.57 195	m2 m3 t t t 本

積算内訳書

工事名	令和８年度大淀川大岩田遊水地排水樋管新設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				可とう止水板 B=280； ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ 径 100ｍｍ 長さ 700ｍｍ 間詰無； 型枠 一般型枠； 足場 安全ネット不要； 支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]；	15 1 1 1 	m 組 式 式
函渠工	式	1	39,076,975	PC函渠 内幅 220ｃｍ 内高 120ｃｍ 函渠質量 13ｔ；	28.9 	m
川表開水路工	式	1	1,040,347	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 各種 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D13； 目地板 瀝青質目地板ｔ=20； 型枠 一般型枠； 足場 安全ネット不要；	19 12 0.18 0.49 4 1 1 	m2 m3 t t m2 式 式
川裏集水桝工	式	1	908,151	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 各種 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 鉄筋 SD345 D13；	14 10 0.56 	m2 m3 t

積算内訳書

工事名	令和８年度大淀川大岩田遊水地排水樋管新設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				目地板 　瀝青質目地板ｔ=20； 型枠 　一般型枠； 足場 　安全ネット不要；	3 1 1	m2 式 式
護床工	式	1	955,757			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	955,757	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 （再設置） 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) １ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入 無；	269	個
付属物設置工	式	1	847,518			
階段工	式	1	847,518	現場打階段 川表(下段) 18-8-40(高炉) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0；	24	m2
法覆護岸工	式	1	10,846,983			
作業土工	式	1	271,046	床掘り 　土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	10,112,137	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 　18-8-40(高炉) 底幅 49ｃｍ 高さ 50ｃｍ； 間知ﾌﾞﾛｯｸ張 　150kg/個未満 各種 控え350 再生砕石 RC-40 1 　8-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無； 目地板 　瀝青質目地板ｔ=10； 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 　(階段含む) 　18-8-40(高炉)； 目地板	39 369 20 9 1	m m2 m2 m3 m2

積算内訳書

工事名	令和８年度大淀川大岩田遊水地排水樋管新設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
護岸付属物工	式	1	463,800	横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ （A） 18-8-40(高炉)；	2	箇所
構造物撤去工	式	1	2,104,250			
構造物取壊し工	式	1	2,104,250	根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 1ｔ； ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 無筋構造物；	269 101	個 m3
仮設工	式	1	3,286,774			
土留･仮締切工	式	1	3,171,574	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 8.1 1m 平均鋼矢板引抜長 8.11m；	1	式
交通管理工	式	1	115,200	交通誘導警備員 （B）	8	人日
直接工事費	式	1	86,417,872			
共通仮設費	式	1	15,138,455			
共通仮設費	式	1	6,203,455			
運搬費	式	1	4,908,455	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1	式 式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	697,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,935,000			
純工事費	式	1	101,556,327			

積算内訳書

工事名	令和８年度大淀川大岩田遊水地排水樋管新設工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	29,969,000	
工事原価	式	1	131,525,327	
一般管理費等	式	1	23,354,673	
工事価格	式	1	154,880,000	