

積算内訳書

1. 工事名

工事名	矢岳第3砂防堰堤除石外工事
工事地名	宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	284日間	自	令和 8年 4月21日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	矢岳第3砂防堰堤除石外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	43,090,169		
砂防土工		式	1	33,351,660		
掘削工 (ICT)		式	1	3,097,168	掘削 (ICT)	8,300 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
残土処理工		式	1	30,254,492	整地	1 式
					残土受入れ地での処理 ；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；	
仮設工		式	1	9,738,509		
工事用道路工		式	1	6,880,335	工事用道路盛土	1 式
					4.0m以上 ；	
					土のう	1 式
					大型土のう 丸型 ；	
仮水路工		式	1	933,784	コルゲートパイプ	1 式
					ラップ 型 φ2,000 ；	
					現場発生品運搬	1 式
					コルゲートパイプ φ2,000 L=10.0m ；	
交通管理工		式	1	1,924,390	交通誘導警備員	131 人日
砂防堰堤		式	1	26,599,164		
床固め工		式	1	12,529,285		
作業土工		式	1	792,191	床掘り (掘削 (砂防))	1 式
					土砂 ；	
					埋戻し	1 式
					土砂 ；	

積算内訳書

工事名	矢岳第3砂防堰堤除石外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
床固め本体工	式	1	4,950,035	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無； 型枠 打継目処理 チップング t=3cm； 積込(ルーズ) (巨石積込) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満； 巨石運搬 巨石据付 石材径 0.5m内外； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 足場 安全ネット不要；	81 1 121 1 1 121 4 4 1	m3 式 m2 式 式 m2 m3 m3 式
垂直壁工	式	1	4,172,460	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無； 型枠 打継目処理 チップング t=3cm； 積込(ルーズ) (巨石積込) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満； 巨石運搬 巨石据付 石材径 0.5m内外； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	79 1 112 1 1 112 3 3	m3 式 m2 式 式 m2 m3 m3
水叩工	式	1	2,614,599	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	53	m3

積算内訳書

工事名	矢岳第3砂防堰堤除石外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込(ルーズ) (巨石積込) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満; 巨石運搬 巨石据付 石材径 0.5m内外;	1 1 220	式 式 m2
護床工・根固め工	式	1	1,044,720			
多自然護岸工	式	1	1,044,720	巨石採取 巨石運搬 巨石据付 石材径 1m内外;	126 1 105	個 式 m2
付帯道路工	式	1	636,523			
コンクリート舗装工	式	1	636,523	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm; コンクリート舗装 各種 18-8-25高炉 舗装厚 150mm; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10;	100 100 1	m2 m2 m2
構造物撤去工	式	1	8,314,500			
構造物取壊し工	式	1	8,314,500	コンクリート切断 ワイヤー; コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物;	19 340	m2 m3
仮設工	式	1	4,074,136			
工事用道路工	式	1	1,986,192	工事用道路盛土 4.0m以上; 土のう 大型土のう 丸型;	1 1	式 式
土留・仮締切工	式	1	1,823,524	土のう 大型土のう 丸型;	1	式

積算内訳書

工事名	矢岳第3砂防堰堤除石外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	264,420	交通誘導警備員 18 人日
直接工事費	式	1	69,689,333	
共通仮設費	式	1	7,476,000	
共通仮設費	式	1	1,345,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	747,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,131,000	
純工事費	式	1	77,165,333	
現場管理費	式	1	22,687,000	
工事原価	式	1	99,852,333	
一般管理費等	式	1	17,107,667	
工事価格	式	1	116,960,000	